

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|--|--|
| 1 | 特記仕様書 27-39 撤去工 | 三郷西高架橋下資材置場への撤去材を運搬に、10tユニックを使用することは可能でしょうか。または、置場の状況から4tユニック運搬で見積すればよろしいでしょうか。 | 三郷西高架橋下資材置場への撤去材の運搬に、10tユニックの使用は可能とお考えください。 |
| 2 | 特記仕様 27-39 撤去工 P-Bx・a・h(F) Pu・a・h(F) | 附帯工設計図P23には掘削数量の記載がありますが、特記仕様書には掘削の記載がありません。掘削無で見積すればよろしいでしょうか。 | 設計図に示すとおり掘削有でお考えください。 |
| 3 | 単価表371番 週休2日推進に係る補正額 | 土木工事積算基準(令和4年度版)第35編 週休2日(4週8休)工事の積算によると、各単価項目で労務費、機械経費、標準単価、機械損料に週休2日補正の掛かった単価を積上げるので、単価表371番は誤記でしょうか。 | 特記仕様書26および特記仕様書27-46に示す規定に基づき、「特-(23) 週休2日推進に係る補正額」および「特-(24) 週休2日推進に係る諸経費額」を別途算出してください。 |
| 4 | 単価表371番 週休2日推進に係る補正額 | 土木工事積算基準(令和4年度版)第35編 週休2日(4週8休)工事の積算によると、各単価項目で労務費、機械経費、標準単価、機械損料に週休2日補正の掛かった単価を積上げるので、単価表371番には0円を計上してもよろしいでしょうか。 | 特記仕様書26および特記仕様書27-46に示す規定に基づき、「特-(23) 週休2日推進に係る補正額」および「特-(24) 週休2日推進に係る諸経費額」を別途算出してください。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |