

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 27-3 道路掘削	東埼玉道路施工ヤード及び付替市道の切土部における土砂等は土砂B相当を想定していると考えてよろしいですか。	道路掘削における土砂(表土)は土砂C相当、それ以外の土砂は土砂B相当でお考えください。
2	特記仕様書 27-4 捨土掘削	沈砂池整備に伴う土砂等は土砂B相当を想定していると考えてよろしいですか。	捨土掘削における土砂は土砂B相当でお考えください。
3	附帯工設計図P92	数量表にある配置時間9:00～17:00は規制材保守時間(規制機材の設置完了から撤去開始までの時間)でしょうか。	そのとおりお考え下さい。
4	附帯工設計図P93	数量表にある配置時間21:30～翌4:30は規制材保守時間(規制機材の設置完了から撤去開始までの時間)でしょうか。	そのとおりお考え下さい。