

質問に対する回答書
件名) 東北自動車道 加須管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	捨土掘削土砂Aについて	盛土場に運搬した土砂は敷き均し及び転圧はしなくても宜しいでしょうか。	そのとおりです。
2	交通規制図の予告標識の数量について	図面155/203、200/203、201/203の数量表には予告標識が10枚となっていますが、平面略図では9枚しか見当たりません。どちらとすれば宜しいでしょうか。また156/203では数量表には14枚、平面略図では12枚。157/203では数量表には11枚、平面略図では9枚となっています。	設計図に示す予告標識の数量は、警戒標識、内照式指定方向、指示標識の合計枚数のことをいいます。予告標識の数量は設計図へ記載されている数量表のとおり計上してください。