

関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道
 上信越自動車道
 北関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県深谷市黒田 (K P 5 6 . 1)
 (至) 新潟県南魚沼郡湯沢町 (K P 1 6 7 . 1)

 (自) 群馬県藤岡市岡之郷 (K P 0 . 0)
 (至) 群馬県甘楽郡下仁田町 (K P 2 6 . 7)

 (自) 群馬県高崎市上滝町 (K P 0 . 0)
 (至) 栃木県足利市菅田町 (K P 4 0 . 7)

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	1 1 千m ²
切削オーバーレイ工	8 9 千m ²
床版防水工	1 千m ²

5. 期 間 自 令和 4年 10月 22日 ~ 至 令和 6年 12月 9日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	893,032,389			
オーバーレイ工	式	1	34,883,008	オーバーレイ工 t = 4 cm	11,464 m ²	11,464 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	469,443,096	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	24,984 m ²	88,613 m ²
				他	24,235 m ²	39,394 m ²
						t = 1 0 cm
レベリング工	式	1	365,365,668	アスファルト基層混合物	3,595 t	3,595 t
床版防水工	式	1	23,340,617	床版防水工 A	1,375 m ²	2,415 m ²
						その他 1,040 m ²
交通管理施設工	式	1	17,178,944			
路面標示工	式	1	17,178,944	路面標示標準型 A 1	6,969 m	16,932 m
				路面標示標準型 (m ²) C 1	590 m ²	9,963 m
				突起型路面標示 B 1-1	9,905 m	590 m ²
						9,905 m
雑工	式	1	230,515,163			
縁石工	式	1	3,637,792	アスファルト縁石	632 m	632 m
構造物等取壊し工	式	1	1,994,214	アスファルト舗装版取壊し	1,615 m ²	1,615 m ²
その他附帯工	式	1	118,511,606	路面切削工 A		1,156 m ³
				路面切削工 A (夜)		772 m ³
				試料採取 A		54 箇所
				試料採取 A (夜)		15 箇所
				床版排水工 A		11 箇所
				床版排水工 A (夜)		12 箇所
				ループコイル敷設工 B		6 箇所
				ループコイル敷設工 B (夜)		1 箇所
				止水目地工B		9,526 m
				止水目地工B (夜)		15,633 m
				止水目地工C		425 m
				止水目地工C (夜)		796 m
				止水目地工D		1,515 m
				止水目地工D (夜)		2,549 m
				縁石撤去工A		752 m
				縁石撤去工A (夜)		892 m
				仮舗装工 A		758 m ²
				仮舗装工 A (夜)		1,162 m ²
				床版防水記録表 A		20 箇所
						1 式
						1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塩分浸透量調査 A	207 試料
交通規制工	式	1	67,853,489	車線規制 L×N×M	514 回
交通保安要員	式	1	38,518,062	交通監視員	1,757 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,140,726,496		
仮設工事費	式	1	25,040,296		
その他	式	1	5,004,459	非破壊検査試験費	1 式
				有料道路料金費	1 式
仮設備工事費	式	1	397,230	移動足場工費	1 式
雑工事費	式	1	19,638,607	事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	1,165,766,792		
共通仮設費	式	1	189,880,727		
共通仮設費	式	1	100,757,727	工所用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				仮路面標示費	1 式
				試験舗装費	1 式
率計上分	式	1	89,123,000		
現場管理費	式	1	206,363,000		
間接工事費 計	式	1	396,243,727		
工事原価	式	1	1,562,010,519		
一般管理費等	式	1	139,489,481		
工事価格	式	1	1,701,500,000		