

質問事項に対する回答書①

(件名)磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	8月1日	特記仕様書	21-22	23-4	用排水構造物工について、構造物設置に伴い発生するであろう掘削・埋戻し・残土処分等を含んで計上してよろしいでしょうか。	共通仕様書5-4「用排水構造物工」及び土木設計数量算出要領に基づき、必要な数量を計上して下さい。
2	8月1日	特記仕様書	26-27	23-10 23-11	工事用仮橋、仮設擁壁工の材料については中古品相当で全損扱いとあり調達地が記載されていますが、これは支給品ということでしょうか。その場合は運搬地点と上部工、下部工、基礎ぐい、仮設擁壁工にかかる材料のそれぞれの総重量を教えてください。	特記仕様書23-10「工事用仮橋」及び23-11「仮設擁壁工」の支払の項目に示すとおりです。
3	8月1日	令和4年7月積算基準	26-27	23-10 23-11	工事用仮橋、仮設擁壁工の材料について支給品ではない場合、購入となるわけですが物価版等を見ましても鋼材の値上がり状態が続いています。そのため、現時点での見積単価と実際工事に取り掛かる時点での購入価格に差額が生じる恐れがあります。その場合は、鋼材単価は変更対象となりますか。	共通仕様書1-37「スライド条項の適用基準」に基づき、資材の価格変動については協議対象となります。
4	8月1日	金抜設計書	4-5		コンクリートD1-1、型枠C、型枠Dについては、それぞれこの材料なのか教えてください。	入札公告の交付図書に数量明細表が不足しておりました。訂正公告として交付図書を追加しましたので当社ホームページにてご確認ください。
5	8月1日	図面	20		耐雪型ガードレールについてGR-B3-3Eとあり土中用と思われませんが、図面ではコンクリート根巻きの断面図が書かれています。これは土中用製品でコンクリート根巻きを使い設置すると考えてよろしいでしょうか。その場合、コンクリート根巻きに係る施工費もこちらに計上してよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。設計図のとおり計上して下さい。
6	8月1日	特記仕様書	19	23-2-3	構造物掘削の単価表において、普通部Bと普通部CのどちらにもKP3の掘削が書いてあります。二回分計上するということでしょうか。	特記仕様書23-2「土工」に記載のとおり、掘削土の搬出先が異なるため、数量を分けて計上して下さい。
7	8月1日	特記仕様書	22	23-5	コンクリートB2-1、D1-1について、それぞれ想定されているコンクリートの配合・規格を教えてください。	共通仕様書8-2「構造物用コンクリート」に記載の「コンクリート施工管理要領」4-1に示すとおりです。