

磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事

2. 路線名 高速自動車国道

東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 工事箇所 (自) 福島県耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷
(至) 福島県耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

道路掘削 2,288m³

捨土掘削 486m³

構造物掘削 708m³

種散布工 1,232m²

用・排水構造物 278m

集水ます 4箇所

防護柵工 235m

簡易舗装工 785m²

工事用仮橋 752m²

5. 期 間 自 令和 4年 11月 26日 ～ 至 令和 6年 9月 15日 (660日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
土工	式	1	5,022,301					
掘削工	式	1	5,022,301	道路掘削			2,288	m ³
				土砂	2,165	m ³	123	m ³
				捨土掘削			486	m ³
				土砂	102	m ³	384	m ³
				構造物掘削			708	m ³
				普通部	708	m ³		
のり面工	式	1	8,293,797					
植生工	式	1	898,980	種散布	684	m ²	684	m ²
				種吹付	548	m ²	548	m ²
吹付工	式	1	2,736,000	コンクリート吹付	288	m ²	288	m ²
切土補強土工	式	1	4,658,817	D○・L=○m	177	本	177	本
用・排水構造物	式	1	4,294,924					
用排水工	式	1	2,276,403	プレキャスト用排水溝	235	m	235	m
				プレキャスト用排水溝ふた	2	m	2	m
管渠工	式	1	1,102,401	用排水管	41	m	41	m
集水ます工	式	1	916,120	集水ます	4	箇所	4	箇所
コンクリート構造物工	式	1	2,688,966					
コンクリート工	式	1	1,359,190	コンクリート			62	m ³
				B 2-1	57	m ³	5	m ³
型わく工	式	1	908,926	型わく			103	m ²
				C	98	m ²	5	m ²
鉄筋工	式	1	420,850	鉄筋	2	t	2	t
				A				
交通安全施設工	式	1	3,059,935					
防護柵工	式	1	3,059,935	ガードレール			235	m
				その他	235	m		
雑工	式	1	214,995,546					
敷砂利工	式	1	138,570	敷砂利	465	m ²	465	m ²
簡易舗装工	式	1	3,975,555	粒度調整路盤工	785	m ²	785	m ²
				切込碎石路盤工	986	m ²	986	m ²
				加熱アスファルト表層工			785	m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				785 m ²
構造物等取壊し工	式	1	338,453	コンクリート構造物取壊し 9 m ³ アスファルト舗装版取壊し 82 m ²
その他附帯工	式	1	207,809,818	上部工 A 320 m ² 上部工 B 384 m ² 上部工 C 48 m ² 下部工 A 66 t 下部工 B 61 t 基礎ぐい A 13 本 基礎ぐい B 17 本 仮設土留め 17 m 用・排水管撤去 P (PE) φ0.60 12 m 編鋼板蓋撤去 2 箇所 防護柵撤去 Gr-B3-3E 24 m 立入防止柵撤去 H=1.5m 30 m
交通保安要員	式	1	2,733,150	交通誘導警備員B 190 人・日
目的物工事費 計	式	1	238,355,469	
仮設工事費	式	1	10,248,861	
準備工事費	式	1	8,766,322	工所用道路費 1 式 工所用道路維持補修費 1 式 工事車両泥落し装置費 1 式
仮設備工事費	式	1	208,200	昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	1,274,339	切土部施工基面の整形費 1 式 のり面仕上げ費 1 式 沈砂池費 1 式
直接工事費 計	式	1	248,604,330	
共通仮設費	式	1	34,359,858	
共通仮設費	式	1	11,239,858	工所用機械分解組立費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地下埋設物調査費 1 式
率計上分	式	1	23,120,000	
現場管理費	式	1	72,580,000	
間接工事費 計	式	1	106,939,858	
工事原価	式	1	355,544,188	
一般管理費等	式	1	51,155,812	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 磐越自動車道 鬼光頭川工事用仮橋設置工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	406,700,000	