

交付図書の訂正について

令和4年9月20日付けで入札公告を行った「(工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加者に送付いたします。

令和 4年 11月 9日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社

支社長 長内 和彦

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・特記仕様書
- ・設計図
- ・割掛対象表参考内訳書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

[illegible]

対 象

特記仕様書

誤

建設副産物	施設の名称	所在地	受入条件
アスファルトコンクリート塊 (既設防水材含む切削廃材)	環境エンジニアリング(株)	美 唄 市 字 茶 志 内	受入曜日:月～金 受入時間:8:30～16:00 小割条件:30 cm以下
アスファルトコンクリート塊	宮本土建工業(株)	小樽市春香町	受入曜日:月～土 受入時間:6:30～17:00
	札幌西アスコン	札 幌 市 西 区 発 寒	受入曜日:月～土 受入時間:8:00～17:00 小割条件:30 cm以下
	東亜道路工業(株)	札 幌 市 東 区 東 雁 来	受入曜日:月～土 受入時間:8:00～17:00 小割条件:50 cm以下
	松原産業(株)	札 幌 市 白 石 区 川 下	受入曜日:月～土 受入時間:8:30～17:00 小割条件:30 cm以下
	北央道路工業(株)	岩 見 沢 市 栗 沢 町	受入曜日:月～金 受入時間:8:00～17:30
	三笠市	三笠市柏町	受入曜日:月～金 受入時間:8:30～17:00 受入条件:各年度 1000 t 上限
	北有建設(株)	美唄市東 6 条	受入曜日:月～土 受入時間:7:30～17:00 小割条件 50 cm以下
記載している事項については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお、受注者が提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。			
(3) 建設汚泥、コンクリート研掃廃材は数量が未確定なため、その費用については監督員と受注者で別途協議し定めるものとする。			
(4) 沿線自治体との協議に伴い自治体の指定する箇所への切削廃材の運搬を追加又は変更を指示する場合がある。これに伴う費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。			
1 6-3 建設副産物の活用等に要する費用 建設副産物の活用等に要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし別途支払は行わないものとする。ただし、監督員が必要であると認めて再生資材の使用及び建設副産物の活用等の変更を指示した場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする			

17

正

建設副産物	施設の名称	所在地	受入条件
アスファルトコンクリート塊 (既設防水材含む切削廃材)	環境エンジニアリング(株)	美 唄 市 字 茶 志 内	受入曜日:月～金 受入時間:8:30～16:00 小割条件:30 cm以下
アスファルトコンクリート塊	宮本土建工業(株)	小樽市春香町	受入曜日:月～土 受入時間:6:30～17:00
	札幌西アスコン	札 幌 市 西 区 発 寒	受入曜日:月～土 受入時間:8:00～17:00 <u>夜間受入は事前協議により可</u> 小割条件:30 cm以下
	東亜道路工業(株)	札 幌 市 東 区 東 雁 来	受入曜日:月～土 受入時間:8:00～17:00 <u>夜間受入は事前協議により可</u> 小割条件:50 cm以下
	松原産業(株)	札 幌 市 白 石 区 川 下	受入曜日:月～土 受入時間:8:30～17:00 小割条件:30 cm以下
	北央道路工業(株)	岩 見 沢 市 栗 沢 町	受入曜日:月～金 受入時間:8:00～17:30
	三笠市	三笠市柏町	受入曜日:月～金 受入時間:8:30～17:00 受入条件:各年度 1000 t 上限
	北有建設(株)	美唄市東 6 条	受入曜日:月～土 受入時間:7:30～17:00 小割条件 50 cm以下
記載している事項については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお、受注者が提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。			
(3) 建設汚泥、コンクリート研掃廃材は数量が未確定なため、その費用については監督員と受注者で別途協議し定めるものとする。			
(4) 沿線自治体との協議に伴い自治体の指定する箇所への切削廃材の運搬を追加又は変更を指示する場合がある。これに伴う費用については、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。			
1 6-3 建設副産物の活用等に要する費用 建設副産物の活用等に要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし別途支払は行わないものとする。ただし、監督員が必要であると認めて再生資材の使用及び建設副産物の活用等の変更を指示した場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、これらに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする			

17

対象

誤

正

特記仕様書

単価表の項目	アスファルトの種類	標準ア スファ ルト量	骨材配 合最大 粒径	骨材の粒度 の種別
切削オーバーレイ工 B－1 B－2	改質アスファルト (寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	5.6%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3-5-3 表3-26「高機能舗 装Ⅱ型用混合物」
	改質アスファルト (一般用)	6.1%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3-5-7 表3-42「橋梁レベ リング層用混合物」
切削オーバーレイ工 C－1	改質アスファルト (寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	5.6%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3-5-3 表3-26「高機能舗 装Ⅱ型用混合物」
	改質アスファルト (一般用)	5.6%	20mm	本特記仕様書22-3-2(3)2 表1-1

2) 基層用アスファルト混合物の骨材粒度

基層用アスファルト混合物に使用する配合設計粒度は、表１－１のとおりとする。

なお使用する骨材の密度が0.2g/cm³以上異なる場合は、配合比の修正を行う。配合比の修正は設計要領第一集舗装保全編３－５－３（２）⑦によるものとする。

表１－１ 基層用アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95～100
13.2	75～90
9.5	65～83
4.75	50～67
2.36	37～53
0.60	24～30
0.30	16～24
0.15	9～14
0.075	7～10

3) 基層用アスファルト混合物の配合設計基準値

基層用アスファル混合物に使用する混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下表のとおりとする。

単価表の項目	アスファルトの種類	標準ア スファ ルト量	骨材配 合最大 粒径	骨材の粒度 の種別
切削オーバーレイ工 B－1 B－2	改質アスファルト (寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	5.6%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3-5-3 表3-26「高機能舗 装Ⅱ型用混合物」
	改質アスファルト (一般用)	6.3%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3 5 7 表3 42「橋梁レベ リング層用混合物」
切削オーバーレイ工 C－1	改質アスファルト (寒冷地域Ⅰ・Ⅱ用)	5.6%	13mm	設計要領第一集 舗装保全 編3-5-3 表3-26「高機能舗 装Ⅱ型用混合物」
	改質アスファルト (一般用)	5.8%	20mm	本特記仕様書22-3-2(3)2 表1-1

2) 基層用アスファルト混合物の骨材粒度

基層用アスファルト混合物に使用する配合設計粒度は、表１－１のとおりとする。

なお使用する骨材の密度が0.2g/cm³以上異なる場合は、配合比の修正を行う。配合比の修正は設計要領第一集舗装保全編３－５－３（２）⑦によるものとする。

表１－１ 基層用アスファルト混合物の配合設計標準粒度範囲

ふるい目の開き (mm)	ふるい通過質量百分率 (%)
26.5	100
19.0	95～100
13.2	75～90
9.5	65～83
4.75	50～67
2.36	37～53
0.60	24～30
0.30	16～24
0.15	9～14
0.075	7～10

3) 基層用アスファルト混合物の配合設計基準値

基層用アスファル混合物に使用する混合物の配合試験、規定値及び品質基準値は下表のとおりとする。

24

24

対 象	誤	正																																				
特記仕様書	<p>(7) 支払</p> <p>コンクリート除去工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 L 当たの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う清水の調達、ウォータージェット工法によるはつり処理等、コンクリート除去工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用（本特記仕様書 1 6-2 に示すコンクリート塊、建設汚泥の運搬、処理、汚濁水の回収、運搬、養生等に要する費用を除く）で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <p>コンクリート除去工処分費の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 t 当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うコンクリート除去工にて発生したコンクリート塊の運搬及び処分に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一（4）</td><td>コンクリート除去工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td></td><td>処分費</td><td>t</td></tr></table> <p>2 2-5-3 床版上面の断面修復工</p> <p>(1) 種別</p> <p>床版上面の断面修復工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>備考</th></tr><tr><td>床版上面の断面修復工 A</td><td>設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの</td><td></td></tr></table> <p>(2) 材料</p> <p>コンクリート除去工により露出された鉄筋については、構造物施工管理要領Ⅲ-4-2-2「鉄筋防錆の要求性能」及びⅢ-4-2-3「鉄筋防錆の性能照査」の規定を満足する材料によらなければならない。</p> <p>なお、本特記仕様書 2 2-5-2（3）により、既設床版の劣化、損傷の状況により床版上面の断面修復工の数量が定まらない場合があり、受注者の責によらず材料の調達及び使用・保管、施工に支障が生じる恐れがある場合には、監督員へ報告すると共にその対応について監督員と協議するものとする。これに伴う費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。</p> <p>(3) 施工</p> <p>コンクリート除去工において露出した鉄筋は、構造物施工管理要領の規定に従い適切に処理するものとする。</p>		単価表の項目	検測の単位	特一（4）	コンクリート除去工			A	L		処分費	t	単価表の項目	区分内容	備考	床版上面の断面修復工 A	設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの		<p>(7) 支払</p> <p>コンクリート除去工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 L 当たの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う清水の調達、ウォータージェット工法によるはつり処理等、コンクリート除去工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用（本特記仕様書 1 6-2 に示すコンクリート塊、建設汚泥の運搬、処理、汚濁水の養生等に要する費用を除く）で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <p>コンクリート除去工処分費の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 t 当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うコンクリート除去工にて発生したコンクリート塊の運搬及び処分に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一（4）</td><td>コンクリート除去工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>L</td></tr><tr><td></td><td>処分費</td><td>t</td></tr></table> <p>2 2-5-3 床版上面の断面修復工</p> <p>(1) 種別</p> <p>床版上面の断面修復工の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>区分内容</th><th>備考</th></tr><tr><td>床版上面の断面修復工 A</td><td>設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの</td><td></td></tr></table> <p>(2) 材料</p> <p>コンクリート除去工により露出された鉄筋については、構造物施工管理要領Ⅲ-4-2-2「鉄筋防錆の要求性能」及びⅢ-4-2-3「鉄筋防錆の性能照査」の規定を満足する材料によらなければならない。</p> <p>なお、本特記仕様書 2 2-5-2（3）により、既設床版の劣化、損傷の状況により床版上面の断面修復工の数量が定まらない場合があり、受注者の責によらず材料の調達及び使用・保管、施工に支障が生じる恐れがある場合には、監督員へ報告すると共にその対応について監督員と協議するものとする。これに伴う費用については監督員と受注者とで協議し定めるものとする。</p> <p>(3) 施工</p> <p>コンクリート除去工において露出した鉄筋は、構造物施工管理要領の規定に従い適切に処理するものとする。</p>		単価表の項目	検測の単位	特一（4）	コンクリート除去工			A	L		処分費	t	単価表の項目	区分内容	備考	床版上面の断面修復工 A	設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの	
	単価表の項目	検測の単位																																				
特一（4）	コンクリート除去工																																					
	A	L																																				
	処分費	t																																				
単価表の項目	区分内容	備考																																				
床版上面の断面修復工 A	設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの																																					
	単価表の項目	検測の単位																																				
特一（4）	コンクリート除去工																																					
	A	L																																				
	処分費	t																																				
単価表の項目	区分内容	備考																																				
床版上面の断面修復工 A	設計図書及び監督員の指示に従って、既設床版上面脆弱部等の除去された箇所及び床版防水工の施工に支障となる箇所へ断面修復を行うもの																																					

対象

誤

数量表（2）

道央自動車道（北路線 札幌IC～美唄IC）

3 / 80

発注図面

項目番号		19-(1)									
		交通規制工								車線規制	
		Ⅰ×Ⅰ×Ⅰ	Ⅰ×Ⅰ×Ⅰ (Y)	Ⅰ×Ⅱ×Ⅰ	Ⅰ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅰ×Ⅰ	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)
単位	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
上り線・小計	27	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0

項目番号		19-(2)									
		交通保安要員								交通規制監視員	
		交通監視員 A (Y)	交通監視員 B (Y)	交通監視員 A (Y)	交通監視員 B (Y)	交通監視員 A (Y)	交通監視員 B (Y)	交通監視員 A (Y)	交通監視員 B (Y)	交通監視員 A (Y)	交通監視員 B (Y)
単位	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日
上り線・小計	312	0	0	0	0	0	0	0	0	94	82

項目番号		19-(3)									
		交通規制工								車線規制	
		Ⅰ×Ⅰ×Ⅰ	Ⅰ×Ⅰ×Ⅰ (Y)	Ⅰ×Ⅱ×Ⅰ	Ⅰ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅰ×Ⅰ	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)	Ⅱ×Ⅱ×Ⅰ (Y)
単位	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
上り線・小計	27	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0

道央自動車道 札幌管内舗装補修工事	
図面の種類	数量表（2）
縮尺	図面番号
設計会社名	
施工会社名	
事務所名	東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌管理事務所

表 (2)

$$\frac{3}{80}$$

項目番号	19-(2) 交通安全要員					
準備項目	交通監視員	交通監視員 (Y)	交通誘導準備員 A (Y)	交通誘導準備員 B (Y)	交通規制監視員 A	交通規制監視員 A (Y)
単位	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日
上り線 小計	312	0	0	0	94	82

道央自動車道 札幌管内舗装補修工事			
図面の種類	数 量 表 (2)		
縮 尺	—	図面番号	—
設計会社名	—		
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌管理事務所		

工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

誤

5 / 80

発注図面

数 量 表 (4)
道央自動車道 (北路線 札幌IC～美瑛IC)

項目番号		特-(3)		17-(1)		特-(4)		17-(33)		18-(4)		特-(5)	
		逆対向車線示工		伸縮設置加替		コンクリート		床版上面の新設等工		緑石工		撤去工	
単位項目		立体構造管理示工 (Y)		E (S=10mm)		A		新設等工 A		アスファルト舗台		コンクリート舗台	
単位		箇所		m		L		L		m		m	
IC区間	上下線別	キロポスト (始点～終点)	延長 m	幅員 m	車線別	構造 区分	構造物名称						
札幌～江別西	下り線	0.600 ～ 0.700	100.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	1.600 ～ 1.700	100.000	4.250	走行	土工部							
札幌～江別西	下り線	3.410 ～ 3.663	253.000	4.250	走行	橋梁部	東水置高架橋						
	上り線	5.197 ～ 5.334	137.000	4.250	走行	橋梁部	光野橋梁高架橋						
札幌～江別西	下り線	5.334 ～ 5.470	136.000	4.250	走行	橋梁部	光野橋梁高架橋						
	上り線	5.917 ～ 6.227	310.000	4.250	走行	橋梁部	光野橋梁高架橋						
札幌～江別西	下り線	6.400 ～ 6.500	100.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	6.800 ～ 6.900	100.000	4.250	走行	土工部							
江別西～江別東	下り線	11.576 ～ 11.604	28.000	4.250	走行	橋梁部	東野緩橋						
	上り線	11.604 ～ 11.800	196.000	4.250	走行	土工部							
江別西～江別東	下り線	12.100 ～ 12.123	23.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	12.123 ～ 12.310	187.000	4.250	走行	橋梁部	早苗別川橋						
江別西～江別東	下り線	12.310 ～ 12.400	90.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	18.600 ～ 18.800	200.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	20.094 ～ 20.144	50.000	4.250	走行	橋梁部	豊橋2号橋						
	上り線	20.144 ～ 20.500	356.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	20.900 ～ 21.000	100.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	21.000 ～ 21.230	230.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	21.478 ～ 21.557	79.000	4.250	走行	橋梁部							
	上り線	21.923 ～ 22.094	171.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	21.557 ～ 21.923	366.000	4.250	走行	橋梁部	清見布川橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
江別東～音更沢	下り線	22.930 ～ 22.941	11.000	6.700	走行	橋梁部	北斗2号橋						
	上り線	23.492 ～ 23.577	85	6.700	走行	橋梁部	北斗3号橋						
江別東～音更沢	下り線	23.500 ～ 23.770	270.000	5.432	走行	土工部	東沢路						
	上り線	23.770 ～ 24.040	270.000	5.181	走行	土工部	東沢路						
江別東～音更沢	下り線	24.040 ～ 24.964	924.000	4.250	走行	土工部	東沢高架橋						
	上り線	24.964 ～ 25.185	221.000	4.250	走行	橋梁部	東沢高架橋						
江別東～音更沢	下り線	24.184 ～ 24.303	119.000	4.250	走行	橋梁部	東沢高架橋						
	上り線	24.541 ～ 24.787	246.000	4.250	走行	橋梁部	東沢高架橋						
江別東～音更沢	下り線	24.787 ～ 25.025	238.000	4.250	走行	橋梁部	東沢高架橋						
	上り線	25.025 ～ 25.206	181.000	4.250	走行	橋梁部	東沢高架橋						
江別東～音更沢	下り線	25.206 ～ 25.900	694.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	26.300 ～ 26.382	82.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	26.382 ～ 26.401	19.000	4.250	走行	橋梁部	南8号橋						
	上り線	26.401 ～ 26.700	299.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	26.900 ～ 26.966	66.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	26.966 ～ 27.020	54.000	4.250	走行	橋梁部	南9号橋						
江別東～音更沢	下り線	27.020 ～ 27.676	656.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	27.576 ～ 27.581	5.000	4.250	走行	橋梁部	南10号橋						
江別東～音更沢	下り線	27.581 ～ 28.000	419.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	28.000 ～ 28.829	829.000	4.250	走行	橋梁部	志文高架橋						
江別東～音更沢	下り線	28.829 ～ 29.990	1160.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	29.685 ～ 29.829	144.000	4.500	走行	橋梁部	南16号橋						
江別東～音更沢	下り線	30.990 ～ 31.342	353.000	6.700	走行	橋梁部	南16号橋						
	上り線	31.342 ～ 31.400	58.000	6.700	走行	橋梁部	国道234号線						
江別東～音更沢	下り線	31.400 ～ 31.553	153.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	31.553 ～ 31.580	27.000	4.250	走行	橋梁部	南17号橋						
江別東～音更沢	下り線	31.580 ～ 31.800	220.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	31.800 ～ 31.890	90.000	4.250	走行	土工部							
江別東～音更沢	下り線	31.890 ～ 31.915	25.000	4.250	走行	橋梁部	新見沢川橋						
	上り線	31.915 ～ 32.480	565.000	4.250	走行	土工部							
音更沢～三笠	下り線	32.480 ～ 33.081	601.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	33.081 ～ 34.567	1486.000	3.200	走行	橋梁部	東利根別川橋						
音更沢～三笠	下り線	34.567 ～ 34.853	286.000	4.450	走行	橋梁部	東利根別川橋						
	上り線	34.853 ～ 35.400	547.000	4.250	走行	土工部							
音更沢～三笠	下り線	35.400 ～ 35.400	0.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	35.400 ～ 36.800	1400.000	4.250	走行	土工部							
音更沢～三笠	下り線	36.800 ～ 37.100	300.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	37.100 ～ 37.900	800.000	4.250	走行	土工部							
音更沢～三笠	下り線	37.900 ～ 38.665	765.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	38.665 ～ 39.681	1016.000	4.250	走行	橋梁部	市島別川橋						
音更沢～三笠	下り線	39.681 ～ 39.691	10.000	4.250	走行	橋梁部	桂島橋						
	上り線	39.691 ～ 40.348	657.000	4.250	走行	橋梁部	新野橋						
音更沢～三笠	下り線	40.348 ～ 40.700	352.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	41.500 ～ 41.539	39.000	4.250	走行	土工部							
音更沢～三笠	下り線	41.539 ～ 41.590	51.000	4.250	走行	橋梁部	三笠橋						
	上り線	41.590 ～ 41.616	26.000	4.250	走行	橋梁部	三笠橋						
音更沢～三笠	下り線	41.616 ～ 41.776	160.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	41.776 ～ 41.814	38.000	4.250	走行	橋梁部	三笠IC橋						
三笠～美瑛	下り線	41.814 ～ 42.700	886.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	42.700 ～ 42.930	230.000	4.250	走行	橋梁部	美瑛川橋						
三笠～美瑛	下り線	42.930 ～ 43.030	100.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	43.030 ～ 43.955	925.000	4.250	走行	橋梁部	新橋						
三笠～美瑛	下り線	43.955 ～ 44.334	379.000	4.500	走行	橋梁部	光野橋梁高架橋						
	上り線	44.334 ～ 44.710	376.000	4.500	走行	橋梁部	光野橋梁高架橋						
三笠～美瑛	下り線	44.710 ～ 45.500	790.000	4.600	走行	土工部							
	上り線	45.500 ～ 45.586	86.000	4.500	走行	橋梁部	千歳川大橋						
三笠～美瑛	下り線	45.586 ～ 45.895	309.000	4.500	走行	橋梁部	江別大2号橋						
	上り線	45.895 ～ 46.400	505.000	4.500	走行	土工部							
三笠～美瑛	下り線	46.400 ～ 47.312	912.000	4.600	走行	土工部							
	上り線	47.312 ～ 47.400	88.000	4.600	走行	橋梁部	江別大2号橋						
三笠～美瑛	下り線	47.400 ～ 47.500	100.000	4.600	走行	土工部							
	上り線	18.600 ～ 18.800	200.000	4.250	走行	土工部							
三笠～美瑛	下り線	20.094 ～ 20.144	50.000	4.250	走行	橋梁部	豊橋2号橋						
	上り線	20.144 ～ 20.500	356.000	4.250	走行	土工部							
三笠～美瑛	下り線	20.900 ～ 21.000	100.000	4.250	走行	土工部							
	上り線	21.000 ～ 21.230	230.000	4.250	走行	土工部							
三笠～美瑛	下り線	21.478 ～ 21.557	79.000	4.250	走行	橋梁部							
	上り線	21.923 ～ 22.094	171.000	4.250	走行	土工部							
三笠～美瑛	下り線	21.557 ～ 21.923	366.000	4.250	走行	橋梁部	清見布川橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
	上り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	橋梁部	北斗1号橋						
三笠～美瑛	下り線	22.385 ～ 22.375	10.000	6.700	走行								

工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

対 象

発注図面

正

数 量 表 (4)

道央自動車道 (北路線 札幌IC～美瑛IC)

項目番号		特-(3)		特-(1)		特-(4)		特-(3)		特-(5)	
		延長対照標示工		伸縮装置取替		コンクリート		床版上面の		縦石工	
		立体路面標示工 (Y)	立体路面標示工 (Y)	E (S=10mm)	E (S=20mm)	除去工 A	除去工 B	新設等復工 A	アスファルト舗石 A	コンクリート舗石 A	
単位		箇所	箇所	m	m	L	t	L	m	m	
10区間		上下線別	キロポスト (始点-終点)	延長 m	増量 m	車線別	構造 区分	構造物名称			
札幌	～ 江別西	下り線	0.600 ～ 0.700	100.000	4.250	走行	土工部				
札幌	～ 江別西	下り線	1.600 ～ 1.700	100.000	4.250	走行	土工部				
札幌	～ 江別西	下り線	3.410 ～ 3.460	250.000	4.250	走行	舗装部	東米原高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	5.197 ～ 5.334	137.000	4.250	走行	舗装部	光野橋高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	5.334 ～ 5.470	136.000	4.250	走行	舗装部	光野橋高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	5.917 ～ 6.227	210.000	4.250	走行	舗装部	光野橋高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	6.400 ～ 6.500	100.000	4.250	走行	土工部	光野橋高架橋			
江別西	～ 江別東	下り線	11.600 ～ 11.600	28.000	4.250	走行	舗装部	光野橋高架橋			
江別西	～ 江別東	下り線	11.604 ～ 11.800	196.000	4.250	走行	土工部				
江別西	～ 江別東	下り線	12.100 ～ 12.123	23.000	4.250	走行	土工部				
江別西	～ 江別東	下り線	12.123 ～ 12.210	187.000	4.250	走行	舗装部				
江別西	～ 江別東	下り線	12.310 ～ 12.400	90.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	18.600 ～ 18.800	200.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	20.044 ～ 20.144	30.000	4.250	走行	舗装部	東道2号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	20.144 ～ 20.500	356.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	20.900 ～ 21.000	100.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	21.000 ～ 21.230	230.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	21.476 ～ 21.557	79.000	4.250	走行	舗装部	清見市高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	21.922 ～ 22.044	171.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	21.957 ～ 21.955	266.000	4.250	走行	舗装部	清見市高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	22.365 ～ 22.375	10.000	6.700	走行	舗装部	北条1号橋	22.3	0.051	
江別東	～ 旭川	下り線	22.375 ～ 22.341	11.000	6.700	走行	舗装部	北条2号橋	22.3	0.2	
江別東	～ 旭川	下り線	22.492 ～ 22.497	5.000	4.250	走行	舗装部	北条3号橋	43.4	10.2	
江別東	～ 旭川	下り線	23.492 ～ 23.527	35.000	4.250	走行	舗装部	北条3号橋	11.5	5.8	
江別東	～ 旭川	下り線	23.500 ～ 23.770	270.000	5.432	BS	土工部	東沢IC			
江別東	～ 旭川	下り線	23.770 ～ 24.040	270.000	5.181	BS	土工部	東沢IC			
江別東	～ 旭川	下り線	24.000 ～ 24.064	64.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	24.064 ～ 24.184	120.000	4.250	走行	舗装部	東沢高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	24.184 ～ 24.202	118.000	4.250	走行	舗装部	東沢高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	24.541 ～ 24.787	246.000	4.250	走行	舗装部	東沢高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	24.787 ～ 25.025	238.000	4.250	走行	舗装部	東沢高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	25.025 ～ 25.296	181.000	4.250	走行	舗装部	東沢高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	25.900 ～ 26.000	100.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	26.300 ～ 26.382	82.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	26.382 ～ 26.401	19.000	4.250	走行	舗装部				
江別東	～ 旭川	下り線	26.401 ～ 26.700	299.000	4.250	走行	土工部	南8号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	26.900 ～ 26.966	66.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	27.000 ～ 27.678	54.000	4.250	走行	舗装部	南9号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	27.678 ～ 27.791	113.000	4.250	走行	舗装部	南9号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	29.410 ～ 29.500	90.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	29.685 ～ 29.829	144.000	4.250	走行	舗装部	志文高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	30.990 ～ 31.282	49.000	5.7	走行	舗装部	南15号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	31.282 ～ 31.342	49.000	6.700	走行	舗装部	南道234号線	678.1	1.560	
江別東	～ 旭川	下り線	31.400 ～ 31.553	153.000	4.250	走行	土工部		678.1	48.1	
江別東	～ 旭川	下り線	31.553 ～ 31.580	27.000	4.250	走行	舗装部	南17号橋	5.0	6.4	
江別東	～ 旭川	下り線	31.580 ～ 31.600	20.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	31.600 ～ 31.890	90.000	4.250	走行	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	31.890 ～ 31.915	25.000	4.250	走行	舗装部	南沢IC			
旭川	～ 三笠	下り線	32.400 ～ 32.500	100.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	32.062 ～ 32.081	19.000	6.200	走行	舗装部	南沢IC	8.2	8.2	
旭川	～ 三笠	下り線	34.647 ～ 34.653	786.000	5.200	走行	舗装部	東沢高架橋	5.303.2	12.193	
旭川	～ 三笠	下り線	34.653 ～ 34.600	47.000	4.250	走行	土工部		5.303.2	18.3	
旭川	～ 三笠	下り線	35.300 ～ 35.400	100.000	4.250	走行	土工部		12.193	285.4	
旭川	～ 三笠	下り線	36.800 ～ 36.900	100.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	37.700 ～ 37.800	100.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	37.800 ～ 37.900	100.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	38.600 ～ 38.685	85.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	38.685 ～ 38.737	72.000	4.250	走行	舗装部	南沢高架橋			
旭川	～ 三笠	下り線	38.687 ～ 38.691	24.000	4.250	走行	舗装部	柱支橋			
旭川	～ 三笠	下り線	40.307 ～ 40.346	41.000	4.250	走行	舗装部	東沢橋			
旭川	～ 三笠	下り線	40.346 ～ 40.700	352.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	41.500 ～ 41.539	39.000	4.250	走行	土工部				
旭川	～ 三笠	下り線	41.539 ～ 41.590	51.000	4.250	走行	舗装部	三笠橋			
旭川	～ 三笠	下り線	41.590 ～ 41.616	26.000	4.250	走行	舗装部	三笠橋			
旭川	～ 三笠	下り線	41.616 ～ 41.776	160.000	4.250	走行	舗装部				
三笠	～ 美瑛	下り線	41.776 ～ 41.814	38.000	4.250	走行	舗装部	三笠IC			
三笠	～ 美瑛	下り線	47.500 ～ 47.700	200.000	4.800	走行	土工部				
三笠	～ 美瑛	下り線	51.500 ～ 51.600	100.000	4.250	走行	土工部				
三笠	～ 美瑛	下り線	52.478 ～ 52.542	64.000	5.200	走行	舗装部	美瑛川橋	1,820.1	4,166	
三笠	～ 美瑛	下り線	51.820 ～ 52.030	210.000	4.250	走行	土工部		1,820.1	69.5	
三笠	～ 美瑛	下り線	52.936 ～ 52.955	19.000	4.250	走行	舗装部	加橋	1,820.1	69.5	
札幌	～ 江別西	下り線	5.197 ～ 5.334	137.000	4.500	流線	舗装部	光野橋高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	5.334 ～ 5.470	136.000	4.500	流線	舗装部	光野橋高架橋			
札幌	～ 江別西	下り線	6.400 ～ 6.500	100.000	4.600	流線	土工部				
江別西	～ 江別東	下り線	14.410 ～ 14.536	126.000	4.500	流線	舗装部	千歳川大橋			
江別東	～ 旭川	下り線	17.268 ～ 17.296	28.000	4.500	流線	舗装部	江別大2号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	17.296 ～ 17.312	16.000	4.500	流線	舗装部	江別大2号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	17.312 ～ 17.400	88.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	18.600 ～ 18.700	100.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	20.044 ～ 20.084	84.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	20.144 ～ 20.200	134.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	22.000 ～ 22.094	84.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	22.094 ～ 22.246	154.000	4.500	流線	舗装部	清見市高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	22.246 ～ 22.300	52.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	22.365 ～ 22.375	10.000	4.700	流線	舗装部	北条1号橋	11.4	8.8	
江別東	～ 旭川	下り線	22.930 ～ 22.941	11.000	4.700	流線	舗装部	北条2号橋	11.4	8.8	
江別東	～ 旭川	下り線	23.492 ～ 23.527	35.000	4.600	流線	舗装部	北条3号橋	11.4	5.7	
江別東	～ 旭川	下り線	23.600 ～ 23.790	190.000	4.600	流線	土工部		46.3	0.107	
江別東	～ 旭川	下り線	25.206 ～ 25.597	391.000	4.500	流線	舗装部	清見市高架橋	8.8	0.021	
江別東	～ 旭川	下り線	25.597 ～ 25.666	159.000	4.500	流線	舗装部	清見市高架橋	8.8	0.2	
江別東	～ 旭川	下り線	25.666 ～ 25.700	34.000	4.600	流線	土工部		46.3	10.2	
江別東	～ 旭川	下り線	25.800 ～ 26.000	200.000	4.600	流線	土工部		5.7	10.2	
江別東	～ 旭川	下り線	26.300 ～ 26.282	82.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	26.382 ～ 26.401	19.000	4.500	流線	舗装部				
江別東	～ 旭川	下り線	26.900 ～ 27.000	100.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	29.685 ～ 29.829	144.000	4.500	流線	舗装部	志文高架橋			
江別東	～ 旭川	下り線	30.400 ～ 30.413	13.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	30.413 ～ 30.460	47.000	4.500	流線	舗装部	南15号橋			
江別東	～ 旭川	下り線	30.460 ～ 30.500	40.000	4.600	流線	土工部				
江別東	～ 旭川	下り線	30.990 ～ 31.282	49.000	6.700	流線	舗装部	南道234号線	5.7		
江別東	～ 旭川	下り線	31.282 ～ 31.342	49.000	6.700	流線	舗装部	南道234号線	718.4	1.668	
旭川	～ 三笠	下り線	31.553 ～ 31.580	27.000	4.500	流線	舗装部	南15号橋	6.1	6.3	
旭川	～ 三笠	下り線	31.062 ～ 31.081	19.000	4.450	流線	舗装部	南沢IC	8.1	8.1	
旭川	～ 三笠	下り線	34.382 ～ 34.382	288.000	4.450	流線	舗装部				

工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

対 象	誤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
発注図面	<div>数量表(8)</div> <div>総 括</div> <table><tr><th>項目番号</th><th colspan="8">13-(10)</th><th colspan="2">13-(16)</th><th>特-(1)</th><th>特-(2)</th></tr><tr><th rowspan="2">単価項目</th><th colspan="8">切削オーバーレイ工</th><th colspan="2">床版防水工</th><th rowspan="2">床版防水記録表 A</th><th rowspan="2">端部止水処理工 A</th></tr><tr><th>A-1</th><th>A-1 (Y)</th><th>A1-1</th><th>A-2 (Y)</th><th>B-1</th><th>B-2</th><th>C-1</th><th>D-1</th><th>B1-1</th><th>B2-1</th></tr><tr><th>単位</th><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>m2</td><td>箇所</td><td>m</td></tr><tr><th>道路名</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)</td><td></td><td>74,001.2</td><td>8,561.8</td><td>15,222.8</td><td></td><td>3,135.0</td><td>2,217.1</td><td>2,308.1</td><td></td><td>3,135.0</td><td>2,217.1</td><td>10.0</td><td>522.0</td></tr><tr><td>道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)</td><td></td><td></td><td>13,159.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>札幌自動車道</td><td></td><td>5,431.2</td><td>17,213.4</td><td></td><td>3,287.0</td><td></td><td></td><td></td><td>6,916.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>79,432.4</td><td>38,934.2</td><td>15,222.8</td><td>3,287.0</td><td>3,135.0</td><td>2,217.1</td><td>2,308.1</td><td>6,916.6</td><td>3,135.0</td><td>2,217.1</td><td>10.0</td><td>522.0</td></tr></table> <table><tr><th>項目番号</th><th colspan="6">16-(7)</th><th colspan="2">特-(3)</th><th colspan="2">17-(1)</th></tr><tr><th rowspan="2">単価項目</th><th colspan="6">路面標示工</th><th colspan="2">逆走対策標示工</th><th colspan="2">伸縮装置取替</th></tr><tr><th>路面標示 JIS規格型 A 1</th><th>路面標示 JIS規格型 A 1 (Y)</th><th>路面標示 JIS規格型 B 1</th><th>路面標示 JIS規格型 B 1 (Y)</th><th>路面標示 JIS規格型 C 1</th><th>路面標示 JIS規格型 C 1 (Y)</th><th>立体路面標示 A (Y)</th><th>立体路面標示 B (Y)</th><th>E (S=10mm)</th><th>E (S=20mm)</th></tr><tr><th>単位</th><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>m</td><td>m2</td><td>m2</td><td>箇所</td><td>箇所</td><td>m</td><td>m</td></tr><tr><th>道路名</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)</td><td></td><td>7,371.2</td><td>400.0</td><td>21,455.2</td><td>1,790.0</td><td>690.4</td><td>12.6</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>192.8</td><td>68.3</td></tr><tr><td>道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)</td><td></td><td></td><td>1,268.4</td><td></td><td>3,252.0</td><td></td><td>35.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>札幌自動車道</td><td></td><td>456.4</td><td>1,842.0</td><td>1,363.0</td><td>4,710.0</td><td>50.2</td><td>87.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>7,827.6</td><td>3,510.4</td><td>22,818.2</td><td>9,752.0</td><td>740.6</td><td>135.1</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>192.8</td><td>68.3</td></tr></table> <table><tr><th>項目番号</th><th colspan="2">特-(4)</th><th>17-(33)</th><th>18-(4)</th><th>特-(5)</th></tr><tr><th>単価項目</th><td>コンクリート 除去工 A</td><td>コンクリート 除去工 処分費</td><td>床版上面の 断面修復工 A</td><td>縁石工 アスファルト縁石 A</td><td>撤去工 コンクリート縁石 A</td></tr><tr><th>単位</th><td>L</td><td>t</td><td>L</td><td>m</td><td>m</td></tr><tr><th>道路名</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)</td><td></td><td>18,373.1</td><td>42.260</td><td>18,373.1</td><td>1,071.8</td></tr><tr><td>道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>札幌自動車道</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>18,373.1</td><td>42.260</td><td>18,373.1</td><td>1,071.8</td></tr></table> <table><tr><th>項目番号</th><th colspan="10">19-(1)</th><th colspan="2">交通規制工</th><th colspan="2">交通規制工</th></tr><tr><th rowspan="2">単価項目</th><th colspan="10">交通規制工 車線規制</th><th rowspan="2">交通規制工 ランプ閉鎖車線規制 A (Y)</th><th colspan="2">交通規制工 ランプ車線規制</th><th rowspan="2">交通規制工 昼夜間連続規制 A</th><th rowspan="2">交通規制工 昼夜間連続規制 B</th></tr><tr><th>I×1×0</th><th>I×1×0 (Y)</th><th>I×2×0</th><th>I×2×0 (Y)</th><th>II×1×0</th><th>II×1×0 (Y)</th><th>II×2×0</th><th>II×2×0 (Y)</th><th>I×1×0 (Y)</th><th>I×2×0 (Y)</th></tr><tr><th>単位</th><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td><td>回</td></tr><tr><th>道路名</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)</td><td></td><td>65</td><td></td><td>32</td><td></td><td>25</td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>8</td><td>2</td><td>32</td><td>115</td></tr><tr><td>道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td>6</td><td></td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>札幌自動車道</td><td></td><td>6</td><td>18</td><td>3</td><td>9</td><td>5</td><td></td><td>2</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>71</td><td>30</td><td>35</td><td>15</td><td>30</td><td>2</td><td>15</td><td>1</td><td>4</td><td>8</td><td>2</td><td>32</td><td>115</td></tr></table> <table><tr><th>項目番号</th><th colspan="6">19-(2)</th></tr><tr><th rowspan="2">単価項目</th><th colspan="6">交通保安要員</th></tr><tr><th>交通監視員</th><th>交通監視員 (Y)</th><th>交通誘導警備員 A (Y)</th><th>交通誘導警備員 B (Y)</th><th>交通規制監視員 A</th><th>交通規制監視員 A (Y)</th></tr><tr><th>単位</th><td>人・日</td><td>人・日</td><td>人・日</td><td>人・日</td><td>人・日</td><td>人・日</td></tr><tr><th>道路名</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)</td><td></td><td>767</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>262</td></tr><tr><td>道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)</td><td></td><td></td><td>77</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>札幌自動車道</td><td></td><td>60</td><td>120</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>827</td><td>197</td><td>8</td><td>8</td><td>262</td></tr></table>													項目番号	13-(10)								13-(16)		特-(1)	特-(2)	単価項目	切削オーバーレイ工								床版防水工		床版防水記録表 A	端部止水処理工 A	A-1	A-1 (Y)	A1-1	A-2 (Y)	B-1	B-2	C-1	D-1	B1-1	B2-1	単位	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	箇所	m	道路名													道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		74,001.2	8,561.8	15,222.8		3,135.0	2,217.1	2,308.1		3,135.0	2,217.1	10.0	522.0	道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			13,159.0											札幌自動車道		5,431.2	17,213.4		3,287.0				6,916.6					合計		79,432.4	38,934.2	15,222.8	3,287.0	3,135.0	2,217.1	2,308.1	6,916.6	3,135.0	2,217.1	10.0	522.0	項目番号	16-(7)						特-(3)		17-(1)		単価項目	路面標示工						逆走対策標示工		伸縮装置取替		路面標示 JIS規格型 A 1	路面標示 JIS規格型 A 1 (Y)	路面標示 JIS規格型 B 1	路面標示 JIS規格型 B 1 (Y)	路面標示 JIS規格型 C 1	路面標示 JIS規格型 C 1 (Y)	立体路面標示 A (Y)	立体路面標示 B (Y)	E (S=10mm)	E (S=20mm)	単位	m	m	m	m	m2	m2	箇所	箇所	m	m	道路名											道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		7,371.2	400.0	21,455.2	1,790.0	690.4	12.6	1.0	2.0	192.8	68.3	道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			1,268.4		3,252.0		35.0					札幌自動車道		456.4	1,842.0	1,363.0	4,710.0	50.2	87.5					合計		7,827.6	3,510.4	22,818.2	9,752.0	740.6	135.1	1.0	2.0	192.8	68.3	項目番号	特-(4)		17-(33)	18-(4)	特-(5)	単価項目	コンクリート 除去工 A	コンクリート 除去工 処分費	床版上面の 断面修復工 A	縁石工 アスファルト縁石 A	撤去工 コンクリート縁石 A	単位	L	t	L	m	m	道路名						道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		18,373.1	42.260	18,373.1	1,071.8	道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)						札幌自動車道						合計		18,373.1	42.260	18,373.1	1,071.8	項目番号	19-(1)										交通規制工		交通規制工		単価項目	交通規制工 車線規制										交通規制工 ランプ閉鎖車線規制 A (Y)	交通規制工 ランプ車線規制		交通規制工 昼夜間連続規制 A	交通規制工 昼夜間連続規制 B	I×1×0	I×1×0 (Y)	I×2×0	I×2×0 (Y)	II×1×0	II×1×0 (Y)	II×2×0	II×2×0 (Y)	I×1×0 (Y)	I×2×0 (Y)	単位	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	道路名															道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		65		32		25		13			8	2	32	115	道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			12		6		2		1						札幌自動車道		6	18	3	9	5		2		4					合計		71	30	35	15	30	2	15	1	4	8	2	32	115	項目番号	19-(2)						単価項目	交通保安要員						交通監視員	交通監視員 (Y)	交通誘導警備員 A (Y)	交通誘導警備員 B (Y)	交通規制監視員 A	交通規制監視員 A (Y)	単位	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	道路名							道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		767		8	8	262	道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			77				札幌自動車道		60	120				合計		827	197	8	8	262
	項目番号	13-(10)								13-(16)		特-(1)	特-(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	単価項目	切削オーバーレイ工								床版防水工		床版防水記録表 A	端部止水処理工 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A-1	A-1 (Y)	A1-1	A-2 (Y)	B-1	B-2	C-1	D-1	B1-1	B2-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	単位	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	箇所	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道路名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		74,001.2	8,561.8	15,222.8		3,135.0	2,217.1	2,308.1		3,135.0	2,217.1	10.0	522.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			13,159.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
札幌自動車道		5,431.2	17,213.4		3,287.0				6,916.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合計		79,432.4	38,934.2	15,222.8	3,287.0	3,135.0	2,217.1	2,308.1	6,916.6	3,135.0	2,217.1	10.0	522.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目番号	16-(7)						特-(3)		17-(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
単価項目	路面標示工						逆走対策標示工		伸縮装置取替																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	路面標示 JIS規格型 A 1	路面標示 JIS規格型 A 1 (Y)	路面標示 JIS規格型 B 1	路面標示 JIS規格型 B 1 (Y)	路面標示 JIS規格型 C 1	路面標示 JIS規格型 C 1 (Y)	立体路面標示 A (Y)	立体路面標示 B (Y)	E (S=10mm)	E (S=20mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単位	m	m	m	m	m2	m2	箇所	箇所	m	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
道路名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		7,371.2	400.0	21,455.2	1,790.0	690.4	12.6	1.0	2.0	192.8	68.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			1,268.4		3,252.0		35.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
札幌自動車道		456.4	1,842.0	1,363.0	4,710.0	50.2	87.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合計		7,827.6	3,510.4	22,818.2	9,752.0	740.6	135.1	1.0	2.0	192.8	68.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項目番号	特-(4)		17-(33)	18-(4)	特-(5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
単価項目	コンクリート 除去工 A	コンクリート 除去工 処分費	床版上面の 断面修復工 A	縁石工 アスファルト縁石 A	撤去工 コンクリート縁石 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
単位	L	t	L	m	m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
道路名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		18,373.1	42.260	18,373.1	1,071.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
札幌自動車道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計		18,373.1	42.260	18,373.1	1,071.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
項目番号	19-(1)										交通規制工		交通規制工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
単価項目	交通規制工 車線規制										交通規制工 ランプ閉鎖車線規制 A (Y)	交通規制工 ランプ車線規制		交通規制工 昼夜間連続規制 A	交通規制工 昼夜間連続規制 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	I×1×0	I×1×0 (Y)	I×2×0	I×2×0 (Y)	II×1×0	II×1×0 (Y)	II×2×0	II×2×0 (Y)	I×1×0 (Y)	I×2×0 (Y)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単位	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
道路名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		65		32		25		13			8	2	32	115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			12		6		2		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
札幌自動車道		6	18	3	9	5		2		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合計		71	30	35	15	30	2	15	1	4	8	2	32	115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
項目番号	19-(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
単価項目	交通保安要員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	交通監視員	交通監視員 (Y)	交通誘導警備員 A (Y)	交通誘導警備員 B (Y)	交通規制監視員 A	交通規制監視員 A (Y)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
単位	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
道路名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
道央自動車道 (北路線 札幌IC~美瑛IC)		767		8	8	262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
道央自動車道 (南路線 札幌JCT~札幌南IC)			77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
札幌自動車道		60	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
合計		827	197	8	8	262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="4">道央自動車道 札幌管内舗装補修工事</td></tr><tr><td>図面の種類</td><td colspan="3">数量表(8)</td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>——</td><td>図面番号</td><td>——</td></tr><tr><td>設計会社名</td><td colspan="3">——</td></tr><tr><td>施工会社名</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>事務所名</td><td colspan="3">東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌 管 理 事 務 所</td></tr></table>														道央自動車道 札幌管内舗装補修工事				図面の種類	数量表(8)			縮 尺	——	図面番号	——	設計会社名	——			施工会社名				事務所名	東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌 管 理 事 務 所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
道央自動車道 札幌管内舗装補修工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
図面の種類	数量表(8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
縮 尺	——	図面番号	——																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
設計会社名	——																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
施工会社名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
事務所名	東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌 管 理 事 務 所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工事名) 道央自動車道 札幌管内舗装補修工事

[illegible]

対象

割掛対象参考内訳書

誤

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面																						
工事用機械運搬費	質量 20 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	令和 5 年度 試験舗装 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 42.6 km（片道・平均）程度 現場初日 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 37.0 km（片道・平均）程度 令和 6 年度 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 36.3 km（片道・平均）程度	－																						
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	令和 5 年度 運搬回数・距離 1－1）＜搬入：昼間、搬出：昼間＞ <table><tr><th>機 種</th><th>運搬回数</th></tr><tr><td>大型路面切削機</td><td>延べ 64 回 12.9 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>アスファルトフィニッシャ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>マカダムローラ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>バックホ</td><td>延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)</td></tr></table> 1－2）＜搬入：昼間、搬出：夜間＞ <table><tr><th>機 種</th><th>運搬回数</th></tr><tr><td>大型路面切削機</td><td>延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>アスファルトフィニッシャ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>マカダムローラ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr></table>	機 種	運搬回数	大型路面切削機	延べ 64 回 12.9 km程度(片道・平均)	アスファルトフィニッシャ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	マカダムローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	タイヤローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	バックホ	延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)	機 種	運搬回数	大型路面切削機	延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)	アスファルトフィニッシャ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	マカダムローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	タイヤローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	－
機 種	運搬回数																								
大型路面切削機	延べ 64 回 12.9 km程度(片道・平均)																								
アスファルトフィニッシャ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
マカダムローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
タイヤローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
バックホ	延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)																								
機 種	運搬回数																								
大型路面切削機	延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)																								
アスファルトフィニッシャ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								
マカダムローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								
タイヤローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								

1

正

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面																						
工事用機械運搬費	質量 20 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	令和 5 年度 試験舗装 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 42.6 km（片道・平均）程度 現場初日 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 37.0 km（片道・平均）程度 令和 6 年度 大型路面切削機－質量 29.0 t ・ 1 台 ・ 1 往復 運搬距離 36.3 km（片道・平均）程度	－																						
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	令和 5 年度 運搬回数・距離 1－1）＜搬入：昼間、搬出：昼間＞ <table><tr><th>機 種</th><th>運搬回数</th></tr><tr><td>大型路面切削機</td><td>延べ 61 回 12.9 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>アスファルトフィニッシャ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>マカダムローラ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>バックホ</td><td>延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)</td></tr></table> 1－2）＜搬入：昼間、搬出：夜間＞ <table><tr><th>機 種</th><th>運搬回数</th></tr><tr><td>大型路面切削機</td><td>延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>アスファルトフィニッシャ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>マカダムローラ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)</td></tr></table>	機 種	運搬回数	大型路面切削機	延べ 61 回 12.9 km程度(片道・平均)	アスファルトフィニッシャ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	マカダムローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	タイヤローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)	バックホ	延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)	機 種	運搬回数	大型路面切削機	延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)	アスファルトフィニッシャ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	マカダムローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	タイヤローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)	－
機 種	運搬回数																								
大型路面切削機	延べ 61 回 12.9 km程度(片道・平均)																								
アスファルトフィニッシャ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
マカダムローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
タイヤローラ	延べ 63 回 13.2 km程度(片道・平均)																								
バックホ	延べ 11 回 11.1 km程度(片道・平均)																								
機 種	運搬回数																								
大型路面切削機	延べ 13 回 12.9 km程度(片道・平均)																								
アスファルトフィニッシャ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								
マカダムローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								
タイヤローラ	延べ 13 回 12.5 km程度(片道・平均)																								

1