

京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事

2. 路線名 京葉道路

3. 工事箇所 (自) 東京都 江戸川区
(至) 千葉県 千葉市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、京葉道路 篠崎IC～穴川IC間のCCTV設備の
更新工事を行うもので、これらに関する機器製作、据付撤去、
配管配線および試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 1月 20日 ～ 至 令和 6年 7月 12日 (540日間)

工 事 名	京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	54,417,107 (0)		
京葉道路 上り2.085KP CCTV設備工事	式	1	2,805,652	機器製作費 CCTVカメラ (取付架台B含む) 機器製作費 IP機器収容箱B1 機器据付工 CCTVカメラ (取付架台B含む) 【夜間】 機器据付工 IP機器収容箱B1 【夜間】 配管工 露出-FX30 (3) 【夜間】 配管接続工 FX30 【夜間】 配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C (再使用) 【夜間】 配線工 屋外管内 IV3.5sq (再使用) 【夜間】 配線工 屋外管内 2SM-TP-LAP (再使用) 【夜間】 接続工 屋外光成端 2芯 【夜間】 ケーブル銘板 落下防止対策工 【夜間】 試験調整工 【夜間】 交通規制工 走行車線規制 (1日) 【夜間】	1 台 1 台 1 台 1 台 1 m 3 箇所 1 m 1 m 1 m 1 箇所 1 枚 1 箇所 1 式 3 回
京葉道路 下り2.710KP CCTV設備工事	式	1	3,053,410	機器製作費 CCTVカメラ (取付架台B含む) 機器製作費 IP機器収容箱B1 支柱製作費 3.8m支柱 金物製作費 点検足場 機器据付工 CCTVカメラ (取付架台B含む) 機器据付工 IP機器収容箱B1 建柱工 3.8m支柱 金物据付工 点検足場 配管工 露出-FX30 (1) 配管工 露出-FX30 (3) 配管工 B2-SC25 (1) 配管接続工 FX30 異種管接続工 FP30-SC25 配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C (再使用) 配線工 屋外管内 IV3.5sq (再使用) 配線工 屋外管内 2SM-TP-LAP (再使用) 接続工 屋外光成端 2芯 ケーブル銘板 落下防止対策工 試験調整工	1 台 1 台 1 基 1 基 1 台 1 台 1 基 1 基 1 m 1 m 6 m 4 箇所 1 箇所 2 m 2 m 1 m 1 箇所 3 枚 1 箇所 1 式

工事名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
京葉道路 下り2.710KP CCTV設備工事	式	1	2,600,594	交通規制工 走行車線規制(1日)	3	回
				機器製作費 CCTVカメラ	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱A	1	台
				支柱製作費 CCTVカメラ支柱(固定金物含む)	1	基
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱A	1	台
				建柱工 CCTVカメラ支柱(固定金物含む)	1	基
				配管工 露出-G28(1)	7	m
				配管工 露出-FX30(1)	2	m
				配管接続工 FX30	4	箇所
				配管接続工 FP30	2	箇所
				異種管接続工 FX30-G28	4	箇所
				配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C(再使用)	1	m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5sq(再使用)	1	m
				配線工 屋外FP管内 4SM-TP-PE(再使用)	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯	1	箇所
				ケーブル銘板	1	枚
				落下防止対策工	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工 路肩規制(1日)	3	回
京葉道路 上り6.530KP CCTV設備工事	式	1	2,056,682	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				支柱製作費 8m支柱	1	基
				金物製作費 点検足場	1	基
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台B含む)【夜間】	1	台
				建柱工 8m支柱【夜間】	1	基
				金物据付工 点検足場【夜間】	1	基
				配線工 屋外管内 屋外LANケーブル	50	m
				配線工 屋外ラック 屋外LANケーブル	20	m
				配線工 屋外ピット 屋外LANケーブル	11	m
				配線工 屋外ダクト 屋外LANケーブル	13	m
				ケーブル銘板	11	枚
				落下防止対策工【夜間】	1	箇所
				試験調整工【夜間】	1	式
				交通規制工 ランプ路肩規制(1日)	2	回
京葉道路 下り8.020KP CCTV設備工事	式	1	1,090,392	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台

工 事 名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
京葉道路 下り8.020KP CCTV設備工事				配線工 屋外管内 屋外LANケーブル	34	m
				ケーブル銘板	3	枚
				落下防止対策工	1	箇所
				試験調整工	1	式
京葉道路 上り9.388KP CCTV設備工事	式	1	2,683,980	機器製作費 CCTVカメラ	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B2	1	台
				配管工 露出-FX30(3)	1	m
				配管接続工 FX30	3	箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用)	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯	1	箇所
				ケーブル銘板	2	枚
				落下防止対策工	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工 付加車線規制(1日)	3	回
京葉道路 下り10.435KP CCTV設備工事	式	1	2,800,464	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台A含む)	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台A含む)【夜間】	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B2【夜間】	1	台
				配管工 露出-FX30(3)【夜間】	1	m
				配管接続工 FX30【夜間】	3	箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用)【夜間】	1	m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq(再使用)【夜間】	1	m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用)【夜間】	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯【夜間】	1	箇所
				ケーブル銘板	2	枚
				落下防止対策工【夜間】	1	箇所
				試験調整工【夜間】	1	式
				交通規制工 走行車線規制(1日)【夜間】	3	回
京葉道路 上り11.593KP CCTV設備工事	式	1	3,173,497	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1	台
				支柱製作費 6m支柱	1	基
				金物製作費 点検足場	1	基

工 事 名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
京葉道路 上り11.593KP CCTV 設備工事				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B2	1	台
				建柱工 6m支柱	1	基
				金物据付工 点検足場	1	基
				配管工 露出-FX30(3)	1	m
				配管接続工 FX30	3	箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用)	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯	1	箇所
				ケーブル銘板	3	枚
				落下防止対策工	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工 路肩規制(1日)	4	回
京葉道路 上り13.131KP CCTV 設備工事	式	1	2,716,419	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台A含む)	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台A含む)	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B2	1	台
				配管工 露出-FX30(3)	1	m
				配管接続工 FX30	3	箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq(再使用)	1	m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用)	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯	1	箇所
				ケーブル銘板	1	枚
				落下防止対策工	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工 付加車線規制(1日)	3	回
京葉道路 上り15.186KP CCTV 設備工事	式	1	2,946,287	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B1	1	台
				金物製作費 点検足場	1	基
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B1	1	台
				金物据付工 点検足場	1	基
				配管工 露出-FX30(3)	1	m
				配管接続工 FX30	3	箇所

工 事 名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事		工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
京葉道路 上り15.186KP CCTV 設備工事				配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE	169 m
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用)	1 m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq (再使用)	1 m
				配線工 屋外ダクト 4SM-SZ-PE	5 m
				接続工 屋外光成端 4芯	1 箇所
				ケーブル銘板	11 枚
				落下防止対策工	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工 路肩規制 (1日)	2 回
				交通規制工 ランプ路肩規制 (1日)	3 回
京葉道路 下り17.882KP CCTV 設備工事	式	1	2,544,679	機器製作費 CCTVカメラ (取付架台B含む)	1 台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1 台
				機器据付工 CCTVカメラ (取付架台B含む)	1 台
				機器据付工 IP機器収容箱B2	1 台
				配管工 露出-FX30 (3)	1 m
				配管接続工 FX30	3 箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用)	1 m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq (再使用)	1 m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C (再使用)	1 m
				接続工 屋外光成端 4芯	1 箇所
				ケーブル銘板	3 枚
				落下防止対策工	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工 路肩規制 (1日)	3 回
京葉道路 上り20.674KP CCTV 設備工事	式	1	2,543,029	機器製作費 CCTVカメラ (取付架台B含む)	1 台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1 台
				機器据付工 CCTVカメラ (取付架台B含む)	1 台
				機器据付工 IP機器収容箱B2	1 台
				配管工 露出-FX30 (3)	1 m
				配管接続工 FX30	3 箇所
				配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用)	1 m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq (再使用)	1 m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C (再使用)	1 m
				接続工 屋外光成端 4芯	1 箇所
				ケーブル銘板	1 枚
				落下防止対策工	1 箇所

工 事 名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
京葉道路 上り20.674KP CCTV 設備工事				試験調整工	1	式
				交通規制工 路肩規制(1日)	3	回
京葉道路 下り22.393KP CCTV 設備工事	式	1	2,865,502	機器製作費 CCTVカメラ(取付架台B含む)	1	台
				機器製作費 IP機器収容箱B2	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ(取付架台B含む)【夜間】	1	台
				機器据付工 IP機器収容箱B2【夜間】	1	台
				配管工 露出-FX30(3)【夜間】	1	m
				配管接続工 FX30【夜間】	3	箇所
				配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C(再使用)【夜間】	1	m
				配線工 屋外管内 IV3.5sq(再使用)【夜間】	1	m
				配線工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用)【夜間】	1	m
				接続工 屋外光成端 4芯【夜間】	1	箇所
				ケーブル銘板	1	枚
				落下防止対策工【夜間】	1	箇所
				試験調整工【夜間】	1	式
				交通規制工 付加車線規制(1日)【夜間】	3	回
京葉道路 原木IC通信機械室 CCTV設 備工事	式	1	189,867	機器製作費 メディアコンバータ	1	台
				機器製作費 PoE+給電装置	1	台
				機器据付工 メディアコンバータ	1	台
				機器据付工 PoE+給電装置	1	台
				配線工 屋内ピット 屋外LANケーブル	7	m
				ケーブル銘板	6	枚
				試験調整工【夜間】	1	式
京葉道路 船橋西TB通信機械室 CCTV 設備工事	式	1	185,606	機器製作費 メディアコンバータ	1	台
				機器製作費 PoE+給電装置	1	台
				機器据付工 メディアコンバータ	1	台
				機器据付工 PoE+給電装置	1	台
				配線工 屋内管内 屋外LANケーブル	8	m
				配線工 屋内ラック 屋外LANケーブル	7	m
				ケーブル銘板	7	枚
				試験調整工	1	式
京葉道路 幕張IC通信機械室 CCTV設 備工事	式	1	75,559	配線工 屋内ピット 4SM-SZ-PE	7	m
				接続工 屋内光成端 4芯	1	箇所
				ケーブル銘板	1	枚
京葉道路 千葉北IC通信機械室 CCTV 設備工事	式	1	17,464,676	機器製作費 CCTV制御架(画像変換装置等含む)	1	架
				機器据付工 CCTV制御架(画像変換装置等含む)	1	架

工事名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事		工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
京葉道路 千葉北IC通信機械室 CCTV設備工事				ケーブル銘板	13 枚
				試験調整工	1 式
京葉道路 上り2.085KP CCTV設備撤去工事	式	1	88,858	機器撤去工 CCTVカメラ【夜間】	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器【夜間】	1 台
				機器撤去工 光映像送信器【夜間】	1 台
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C【夜間】	2 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq【夜間】	2 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P【夜間】	11 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C【夜間】	9 m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V【夜間】	9 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C(再使用有)【夜間】	2 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有)【夜間】	2 m
				配線撤去工 屋外管内 2SM-T-P-LAP(再使用有)【夜間】	2 m
				接続替工(メタル)2P【夜間】	1 箇所
				直線接続工 VVR3.5sq-2C【夜間】	1 箇所
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り2.710KP CCTV設備撤去工事	式	1	76,368	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器	1 台
				機器撤去工 光映像送信器	1 台
				支柱撤去工 3.5m支柱	1 基
				配管撤去工 B2-SC25(2)	6 m
				配管撤去工 露出-FX24(2)	1 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	5 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	3 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P	6 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	8 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	11 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C(再使用有)	3 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有)	3 m
				配線撤去工 屋外管内 2SM-T-P-LAP(再使用有)	1 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り3.680KP CCTV設備撤去工事	式	1	124,778	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器	1 台
				基礎撤去工 カメラ制御器	1 基
				配管撤去工 露出-FP30(2)	12 m

工事名	京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
京葉道路 下り3.680KP CCTV設備撤去工事				配管撤去工 露出-FP30(4)	4 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CVV1.25sq-20C	16 m
				配線撤去工 屋外FP管内 7C-2V	16 m
				配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C(再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq(再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外FP管内 4SM-TP-PE(再使用有)	1 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 上り6.530KP CCTV設備撤去工事	式	1	84,876	機器撤去工 CCTVカメラ【夜間】	1 台
				支柱撤去工 8m支柱【夜間】	1 基
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	43 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	43 m
				配線撤去工 屋外ラック CVV1.25sq-20C	20 m
				配線撤去工 屋外ラック 7C-2V	20 m
				配線撤去工 屋外ピット CVV1.25sq-20C	10 m
				配線撤去工 屋外ピット 7C-2V	10 m
				配線撤去工 屋外ダクト CVV1.25sq-20C	11 m
				配線撤去工 屋外ダクト 7C-2V	11 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り8.020KP CCTV設備撤去工事	式	1	47,576	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	33 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	33 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 上り9.388KP CCTV設備撤去工事	式	1	57,571	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器	1 台
				配線撤去工 屋外FP管内 CVV1.25sq-20C	6 m
				配線撤去工 屋外FP管内 7C-2V	6 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	78 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	11 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	11 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用有)	1 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り10.435KP CCTV設備撤去工事	式	1	85,004	機器撤去工 CCTVカメラ【夜間】	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器【夜間】	1 台
				機器撤去工 光映像送信器【夜間】	1 台

工 事 名	京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
京葉道路 下り10.435KP CCTV 設備撤去工事				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C【夜間】 3 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq【夜間】 3 m 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P【夜間】 2 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C【夜間】 17 m 配線撤去工 屋外管内 7C-2V【夜間】 18 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用有)【夜間】 1 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有)【夜間】 1 m 配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用有)【夜間】 1 m 接続替工(メタル)2P【夜間】 1 箇所 運搬処分費 1 式	
京葉道路 上り11.593KP CCTV 設備撤去工事	式	1	53,816	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ制御器 1 台 支柱撤去工 6m支柱 1 基 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P 15 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C 11 m 配線撤去工 屋外管内 7C-2V 11 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用有) 1 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有) 1 m 配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用有) 1 m 運搬処分費 1 式	
京葉道路 上り13.131KP CCTV 設備撤去工事	式	1	55,503	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ制御器 1 台 配線撤去工 屋外FP管内 CVV1.25sq-20C 27 m 配線撤去工 屋外FP管内 7C-2V 27 m 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P 16 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C 1 m 配線撤去工 屋外管内 7C-2V 1 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C(再使用有) 1 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq(再使用有) 1 m 配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C(再使用有) 1 m 運搬処分費 1 式	
京葉道路 上り15.186KP CCTV 設備撤去工事	式	1	85,584	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ制御器 1 台 金物撤去工 点検足場 1 基 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P 154 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C 41 m	

工事名	京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
京葉道路 上り15.186KP CCTV 設備撤去工事				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	192 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外ダクト CCP-AP0.65-20P	5 m
				配線撤去工 屋外ダクト 7C-2V	5 m
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り17.882KP CCTV 設備撤去工事	式	1	70,318	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器	1 台
				機器撤去工 光映像送信器	1 台
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	3 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	49 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	27 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	25 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C (再使用有)	1 m
				接続替工 (メタル) 2P	1 箇所
				運搬処分費	1 式
京葉道路 上り20.674KP CCTV 設備撤去工事	式	1	61,723	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器	1 台
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P	113 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C	12 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	12 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq (再使用有)	1 m
				配線撤去工 屋外管内 OGLAP-SM-4C (再使用有)	1 m
				接続替工 (メタル) 2P	1 箇所
				運搬処分費	1 式
京葉道路 下り22.393KP CCTV 設備撤去工事	式	1	70,657	機器撤去工 CCTVカメラ【夜間】	1 台
				機器撤去工 カメラ制御器【夜間】	1 台
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P【夜間】	18 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25sq-20C【夜間】	8 m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V【夜間】	8 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C (再使用有)【夜間】	1 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq (再使用有)【夜間】	1 m

工 事 名	京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
京葉道路 下り22.393KP CCTV設備撤去工事				配線撤去工 屋外管内OGLAP-SM-4C (再使用有) 【夜間】 接続替工 (メタル) 2P 【夜間】 運搬処分費	1 m 1 箇所 1 式
京葉道路 原木IC通信機械室 CCTV設備撤去工事	式	1	38,367	機器撤去工 光映像送信器 機器撤去工 ITV中継器 配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P 配線撤去工 屋内ピット CVV1.25sq-20C 配線撤去工 屋内ピット 7C-2V 配線撤去工 屋内ピット OGLAP-SM-2C 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5sq-2C 運搬処分費	1 台 1 台 4 m 7 m 7 m 5 m 2 m 1 式
京葉道路 船橋西TB通信機械室 CCTV設備撤去工事	式	1	45,336	機器撤去工 光映像送信器 機器撤去工 ITV中継器 配線撤去工 屋内管内 CVV1.25sq-20C 配線撤去工 屋内管内 7C-2V 配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-10P 配線撤去工 屋内ラック CVV1.25sq-20C 配線撤去工 屋内ラック 7C-2V 配線撤去工 屋内ラック OGCV-SM-2C 配線撤去工 屋内ラック VVR3.5sq-2C 運搬処分費	1 台 1 台 15 m 15 m 4 m 4 m 10 m 7 m 2 m 1 式
京葉道路 幕張IC通信機械室 CCTV設備撤去工事	式	1	38,727	機器撤去工 光映像送信器 機器撤去工 ITV中継器 配線撤去工 屋内ピット VVR3.5sq-2C 配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P 配線撤去工 屋内ピット CVV1.25sq-20C 配線撤去工 屋内ピット OGLAP-SM-2C 配線撤去工 屋内ピット 7C-2V 運搬処分費	1 台 1 台 2 m 7 m 7 m 7 m 7 m 1 式
京葉道路 千葉北IC通信機械室 CCTV設備撤去工事	式	1	175,750	機器撤去工 ITV制御架 機器撤去工 操作卓 配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-50P 配線撤去工 屋内ラック 5C-2V 配線撤去工 屋内フリアク CV5.5sq-2C 配線撤去工 屋内フリアク IV3.5sq 配線撤去工 屋内フリアク 9SM-LAP	3 架 1 台 16 m 113 m 11 m 3 m 31 m

工 事 名		京葉道路 篠崎IC～穴川IC間CCTV設備更新工事		工事区分	通信工事	
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
京葉道路 千葉北IC通信機械室 CCTV 設備撤去工事				配線撤去工	屋内フリアク 5GI-LAP	15 m
				配線撤去工	屋内フリアク CCP-AP0.65-30P	6 m
				配線撤去工	屋内フリアク CCP-AP0.65-50P	9 m
				配線撤去工	屋内フリアク 5C-2V	64 m
				配線撤去工	屋内ダクト 9SM-LAP	10 m
				配線撤去工	屋内ダクト 5GI-LAP	5 m
				配線撤去工	屋内ダクト CCP-AP0.65-50P	8 m
				配線撤去工	屋内ダクト 5C-2V	53 m
				配線撤去工	天井ころがし CCP-AP0.65-50P	42 m
				配線撤去工	天井ころがし 5C-2V	295 m
				配線撤去工	床ころがし CCP-AP0.65-50P	1 m
				配線撤去工	床ころがし 5C-2V	8 m
				運搬処分費		1 式
	予備品	式	1	1,360,000	機器製作費	予備品
諸経費	式	1	18,115,893			
共通仮設費 (率計上分)	式	1	2,805,000			
現場管理費	式	1	4,148,000			
一般管理費等	式	1	11,162,893			
合計			72,533,000			