

北陸自動車道 高見橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 高見橋塗替塗装工事

2. 路線名 北陸自動車道  
関越自動車道 新潟線

3. 工事箇所 (自) 新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)  
(至) 新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自) 新潟県 小千谷市 大字両新田 (小千谷IC)  
(至) 新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装工 4,701m<sup>2</sup>

鋼構造物補修工 1式

5. 期 間 自 令和 5年 3月 4日 ~ 至 令和 7年 2月 20日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 高見橋塗替塗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼構造物工	式	1	1,480,882		
鋼構造物の製作	式	1	1,168,882	製作材料費（鋼板） A	0.95 t
鋼構造物の防錆	式	1	138,000	鋼構造物の塗装 C-5	15 m <sup>2</sup>
鋼構造物の輸送	式	1	174,000	鋼橋の輸送	0.91 t
橋梁付属物工	式	1	1,858,086		
検査路工	式	1	1,858,086	検査路 B	11 kg
交通安全施設工	式	1	170,910		
立入防止柵改良工	式	1	170,910	立入防止柵 A	30 m
構造物保全工	式	1	91,321,967		
塗替塗装工	式	1	91,321,967	塗替塗装（一般部）	5,360 m <sup>2</sup>
				塗替塗装（特殊部）	240 m <sup>2</sup>
				塗替塗装（橋梁付属物）	9 m <sup>2</sup>
				塗替塗装	2,727 m
雑工	式	1	89,816,112		
その他附帯工	式	1	53,874,192	断面整形工A	1 L
				断面整形工B	1 L
				断面補修工A	2 m
				当て板補修工A	0.43 t
				当て板補修工B	0.07 t
				部材取替工A	0.57 t
				支承補修工A	1 箇所
				ワンサイドボルト設置工A	72 本
				排水樋設置工A	12 m
				乾式止水工A	1 箇所
				乾式止水工B	1 箇所
				乾式止水工C	1 箇所
				乾式止水工D	1 箇所
				乾式止水工E	1 箇所
				伸縮装置止水工A	1 箇所
				伸縮装置止水工B	1 箇所
				ケレンかす処理工A	4 t
交通保安要員	式	1	35,941,920	交通誘導警備員B	912 人・日
目的物工事費 計	式	1	184,647,957	912 人・日	

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 高見橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	44,974,918	
その他	式	1	256,100	塗膜成分調査費 A 1 式
仮設備工事費	式	1	44,718,818	足場工費 1 式 吊足場工費（標準型側面） 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	229,622,875	
共通仮設費	式	1	17,466,000	
率計上分	式	1	17,466,000	
現場管理費	式	1	41,537,000	
間接工事費 計	式	1	59,003,000	
工事原価	式	1	288,625,875	
一般管理費等	式	1	42,854,125	
工事価格	式	1	331,480,000	