

磐越自動車道 安座川工事用仮橋設置工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 安座川工事用仮橋設置工事

2. 路線名 高速自動車国道

東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 工事箇所 (自) 福島県耶麻郡西会津町野沢字長坂
(至) 福島県耶麻郡西会津町野沢字塩喰

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

道路掘削 9,250m³

捨土掘削 700m³

盛土工 711m³

種散布工 1,221m²

用排水構造物工 822m

集水ます 16箇所

防護柵工 57m

簡易舗装工 2,295m²

工事用仮栈橋 970m²

5. 期 間 自 令和 5年 3月 30日 ～ 至 令和 7年 1月 17日 (660日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 安座川工事用仮橋設置工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
土工	式	1	15,886,455					
掘削工	式	1	1,274,644	道路掘削			554	m ³
				土砂	455	m ³	99	m ³
				捨土掘削			711	m ³
				土砂(表土)	711	m ³		
盛土工	式	1	14,611,811	盛土工			3,254	m ³
				A	3,254	m ³		
のり面工	式	1	275,946					
植生工	式	1	275,946	種散布			1,221	m ²
用・排水構造物	式	1	11,302,237					
用排水工	式	1	8,602,417	プレキャスト用排水溝			627	m
				場所打ち用排水溝	627	m	58	m
					58	m		
管渠工	式	1	1,391,445	用排水管			69	m
				地下排水工	69	m	68	m
					68	m		
集水ます工	式	1	1,308,375	集水ます			16	箇所
					16	箇所		
交通安全施設工	式	1	817,380					
防護柵工	式	1	817,380	ガードレール			57	m
				その他	57	m		
雑工	式	1	256,431,566					
敷砂利工	式	1	192,900	敷砂利			643	m ²
					643	m ²		
簡易舗装工	式	1	11,600,675	粒度調整路盤工			2,295	m ²
				切込砕石路盤工	2,295	m ²	2,917	m ²
				加熱アスファルト表層工	2,917	m ²	2,295	m ²
					2,295	m ²		
構造物等取壊し工	式	1	1,342,060	コンクリート構造物取壊し			57	m ³
				アスファルト舗装版取壊し	57	m ³	73	m ²
					73	m ²		
その他附帯工	式	1	238,074,176	上部工 A			168	m ²
				上部工 B			802	m ²
				下部工			252	t
				基礎ぐい			93	本
				立入防止柵撤去 H=1.5m			76	m
				大型土のう 1.0×1.0×1.0			59	袋

積 算 内 訳 書

工 事 名 磐越自動車道 安座川工事用仮橋設置工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通保安要員	式	1	5,221,755	交通誘導警備員B 363 人・日
目的物工事費 計	式	1	284,713,584	
仮設工事費	式	1	9,090,540	
その他	式	1	-1,036,467	工事用機械分解組立費（土工） 1 式 工事用機械分解組立費（構造物取壊し） 1 式 工事用機械分解組立費（仮橋） 1 式 工事用機械現場内移動費（構造物取壊し） 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地下埋設物調査費 1 式
準備工事費	式	1	9,286,607	工事用道路維持補修費 1 式 工事車両泥落とし装置費 1 式 その他の準備工事費 1 式
雑工事費	式	1	840,400	切土部施工基面の整形費 1 式 のり面仕上げ費 1 式
直接工事費 計	式	1	293,804,124	
共通仮設費	式	1	37,011,215	
共通仮設費	式	1	10,804,215	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地下埋設物調査費 1 式
率計上分	式	1	26,207,000	
現場管理費	式	1	83,795,000	
間接工事費 計	式	1	120,806,215	
工事原価	式	1	414,610,339	
一般管理費等	式	1	58,289,661	
工事価格	式	1	472,900,000	