

質問事項に関する回答書

(件名)北陸自動車道 坂田橋(下り線)床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月31日	金抜設計書 設計図	b-5頁 7/110	49(特-1)	既設床版撤去工 床版撤去の数量が金抜設計書と設計図で異なっています。どちらが正しいですか。	金抜設計書及び数量総括表に記載のとおり、既設床版撤去工 床版撤去の数量(張出床版部や伸縮装置部を含まない)は549m ² です。
2	1月31日	特記仕様書	P32	23-12-5	既設床版部のウォータージェットはつり、コンクリート殻及び汚濁水の回収、処理費等については、施工後実費積算と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書23-15-6に記載のとおり、既設床版撤去工のウォータージェットはつり、コンクリート殻及び汚濁水の回収、処理費等は単価に含まれます。また、特記仕様書15-2に記載のとおり、ウォータージェット工法により発生した汚濁水のPH・濁度等の薬剤等による調整処理と一時貯留するための調整槽設備及び、調整槽底部に沈殿堆積した汚泥の運搬・廃棄処理に要する費用は、工事契約後、監督員と受注者で協議し定めるものとします。
3	1月31日	特記仕様書	P34	23-16-2	伸縮装置の撤去工で、既設コンクリートのウォータージェットによるはつり作業費は本項目に含まれるのでしょうか。	設計図(7/110)に記載のとおり、伸縮装置撤去部のうち床板側は既設床版撤去工(床版撤去)に、橋台側は撤去工(伸縮装置)に各々含まれます。