

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P18 15-2 建設副産物の活用等	「(2) コンクリート塊、建設汚泥、建設混合廃棄物の処分に要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。」と記載されていますが、処理施設までの運搬費についても監督員と受注者で協議し定めるものと考え、当初契約に関しては未計上と考えてよろしいでしょうか。	処理施設までの運搬費についても協議の対象となります。
2	特記仕様書P19 16. 現場環境改善に関する事項	現場環境改善に関する費用は、率分計上として単価表 番号31 諸経費①で計上されていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりに考えください。
3	特記仕様書P32 20-8-2 種別	既設の応急用メッシュシートの材質と固定方法について詳細をご教示ください。	既設の応急用メッシュシートの材質は樹脂系メッシュシートであり、金具(アンカーボルト・アイナット・プレート)を用いて固定しています。
4	特記仕様書P32 20-8-3 施工	「はく落防止網の金具(アンカーボルト・アイナット・プレート)等の取り外しについては、グラインダーなどを用いた切断等による撤去も可能とする。」と記されていますが、はく落防止網と応急用メッシュシートの両方に関する撤去方法が記されていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりに考えください。
5	特記仕様書P36 20-12 車止め撤去設置工	貸与される仮復旧時の車止めは、基礎部分と一体になっていると考えてよろしいでしょうか。	貸与する車止めは、特記仕様書12-1貸与品に示すとおり車止め(着脱式)(基礎部分を含まない)です。

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
6	特記仕様書P36 20-12 車止め撤去設置工	既設の車止め並びに貸与品の車止めについて、運搬先をご教示ください。	既設の車止めについては、貴社の責任において適切に保管するものしてください。貸与品の車止めについては、特記仕様書 1 2 - 1 貸与品に示すとおり京浜管理事務所です。
7	割掛対象表	割掛対象表における参考見積書の対象項目は下記の通りでよろしいでしょうか。 ・仮設材等運搬費B、・敷鉄板敷設費B、・足場工費B、・移動足場工費B、・移動足場工費B(夜)、・吊足場工費(防護型側面)A、・吊足場工費(防護型側面)B、・吊足場工費(防護型側面)B(夜)、・昇降足場費A、・昇降足場費B、・昇降足場費B(夜)	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
8	割掛対象参考内訳書	割掛対象参考内訳書の数量内訳は、AとBを合計した数量で記されていると思われませんが、参考見積書の対象項目の数量が不明なので、AとBそれぞれの数量をご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づき必要な期間の費用を計上してください。
9	設計図 数量総括表 2 / 225ページ	17- (29) 断面修復工 保土ヶ谷高架橋の数量について A-1 小計1961.9L、A-2 小計499.0Lとなっておりますが、設計書の数量表を合計したところA-1 1946.5L、A-2 514.4Lになりました。数量のご確認をお願い致します。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
10	特記仕様書 P23 20-3-3-3 材料及び施工	「(4) 施工 ④WJ工法によるはつり処理の断面はフェザーエッジにならないよう、カッター目地処理を行うものとする。」と記されていますが、カッター目地処理に要する費用も計上されていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。