

## 交付図書の訂正について

令和5年3月9日付けで入札公告を行った「秋田自動車道 黒沢川橋(PC上部工)工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格確認申請者へ送付致します。

令和5年4月14日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 田仲 博幸

### 【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・数量明細表
- ・割掛対象表参考内訳書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり変更します。

[illegible]

割掛対象  
表参考内訳書

2 頁

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械分 解組立費(橋梁)	橋梁に関する重建設機械の分解、組立、輸 送及び運搬時の損料または賃料に要する費 用をいう。	田代沢橋 ・トラッククレーン 120t吊 1台～1往復 黒沢橋 P1橋脚 ・クローラクレーンタワー型50t吊 1台～1往復 黒沢川橋 P3橋脚 ・クローラクレーンタワー型50t吊 1台～1往復	

割掛対象  
表参考内訳書

5 頁

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械分 解組立費(橋梁)	橋梁に関する重建設機械の分解、組立、輸 送及び運搬時の損料または賃料に要する費 用をいう。	田代沢橋 ・トラッククレーン 120t吊 1台～1往復 黒沢橋 P1橋脚 ・クローラクレーンタワー型50t吊 1台～2往復 黒沢川橋 P3橋脚 ・クローラクレーンタワー型50t吊 1台～2往復	

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
橋面養生費	床版コンクリートの打設後のコンクリー トの養生に要する費用をいう。	田代沢橋・黒沢橋・黒沢川橋 ・橋面養生＝4,413㎡	○
昇降設備費	工事用エレベーターに要する費用をいう。	黒沢橋 P1橋脚 ・昇降設備高さ26m、最大積載重量1000kg、供用日数316日 1基 （昇降階段1式含む） 黒沢川橋 P3橋脚 ・昇降設備高さ22m、最大積載重量1000kg、供用日数206日 1基 （昇降階段1式含む） 黒沢川橋 P4橋脚 ・昇降設備高さ24m、最大積載重量1000kg、供用日数349日 1基 （昇降階段1式含む）	

割掛対象  
表参考内訳書

5 頁

割掛対象表参考内訳書

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
橋面養生費	床版コンクリートの打設後のコンクリー トの養生に要する費用をいう。	田代沢橋・黒沢橋・黒沢川橋 ・橋面養生＝4,413㎡	○
昇降設備費	工事用エレベーターに要する費用をいう。	黒沢橋 P1橋脚 ・昇降設備高さ26m、最大積載重量1000kg、供用日数458日 1基 （昇降階段1式含む） 黒沢川橋 P3橋脚 ・昇降設備高さ22m、最大積載重量1000kg、供用日数348日 1基 （昇降階段1式含む） 黒沢川橋 P4橋脚 ・昇降設備高さ24m、最大積載重量1000kg、供用日数491日 1基 （昇降階段1式含む）	