

質問書に対する回答

(件名) 東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	小櫃川橋について	工程上施工可能な渇水期は2回です、 小櫃川橋P5、P6について、各橋脚を1渇水期で施工できない場合は、P5、P6を同時施工し2渇水期で施工することも検討しております。 その場合、1渇水期目で施工した鋼矢板のみを残置することは可能でしょうか？	出水期に河川区域内に鋼矢板を残置することはできません。