

質問書に対する回答

(件名) 東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書番号44、45	鋼板の溶接工は、状体圧入補強協会の標準積算資料による積算を想定しているか、ご教示願います。	当社積算基準による積算を想定しています。
2	金抜設計書番号46	モルタル充填工は、状体圧入補強協会の標準積算資料による積算を想定しているか、ご教示願います。	当社積算基準による積算を想定しています。
3	金抜設計書番号46	充填工に使用するモルタルは水中不分離型無収縮モルタルを想定しているか、ご教示願います。	無収縮モルタルを想定しています。

4	金抜設計書番号49	6月14日付け質問書に対する回答36 No. 4で、炭素繊維巻き立て下地処理工について、積算ではプライマー塗布1回で、0.2kg/m ² の数量とのご回答がありました。NEXCO積算基準32-16の炭素繊維巻立下地処理工代価表において、プライマー数量を0.2kgに変更するのに合わせて、不陸調整材数量、特殊作業員数量も変更しているのでしょうか。変更している場合は、変更方法をご教示願います。	プライマーの数量に比例して不陸調整材、特殊作業員の数量を変更して適用することを想定しています。
5	金抜き設計書番号70	特記仕様書23-11-1に事前調査の記載があるので、特記仕様書23-11-3 コンクリート表面処理工にも事前調査費を計上するのでしょうか。積算における事前調査費の計上の有無をご教示願います。	コンクリート表面処理工には事前調査は含まれないものとお考えください。