

質問事項に対する回答書⑩

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月7日	参考見積書	3		一般管理費等諸経費は含めず作成するとのことですが、下記の項目が見積項目に御座いません。諸経費と考えて宜しいですか。 ①共通仮設費 現場事務所等仮設建物日 ②共通仮設費 動力用水光熱費 ③共通仮設費 仮設工事に記載されている以外の工事施設費 ④共通仮設費 仮設工事に記載されている以外の環境安全費 ⑤共通仮設費 屋外整理清掃費 ⑥共通仮設費 機械器具費 ⑦現場管理費	そのとおりです。
2	4月7日	設計図	20		仮設職員通路(参考図)が御座いますが、この工事にあたって作業時間、作業手順の制約が御座いましたらご指示ください。	作業時間については特記仕様書第3編1-1-3のとおりです。 作業手順の制約はありません。
3	4月7日	各施設構造図			管理事務所棟他各施設の土質柱状図の文字が読み取れません、鮮明な資料を再配布お願い出来ますでしょうか。	鮮明な資料に公告図書を訂正いたします。
4	4月7日	【管理事務所】 構造設計標準仕様	1S-01	4.地業工事	(3)杭基礎 表の施工方法、備考欄に記載のATTコラム工法と国住指の認定番号が一致していません、ATTコラム工法の認定番号をご指示ください	備考に記載のものはプレボーリング拡大根固め工法のもので、ATTコラム工法の認定番号は TACP-0515(先端地盤:砂質地盤)です。
5	4月7日	工事工程表 特記仕様書	8	1-6	概略工事工程表では既設書類倉庫解体工事と既設お客様トイレ解体工事は令和6年4月着工と記載がありますが特記仕様書には指定がございません。施工時期は任意と考えてよろしいでしょうか。	概略工程表に記載のとおりです。
6	4月7日	特記仕様書	8	1-6-2 1-6-3	確認ですが、各予定時期の記載は年度表示ではないと考えて宜しいでしょうか	そのとおりです。
7	4月7日	特記仕様書	8	1-6-2 1-6-3	1-6-2指定部分引渡し予定時期と1-6-3対象箇所部分使用開始予定時期の記載がありますが、1-6-3対象箇所部分使用開始予定時期の前月を各工事完了と考えて宜しいでしょうか	検査等の完了も含めて1-6-2指定部分引渡し予定時期、1-6-3対象箇所部分使用開始予定時期のとおりです。 工事完了時期については貴社の施工計画に基づき、設定してください。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
8	4月7日	特記仕様書	8 12	1-6-1 1-10-4	余裕期間の考え方について確認ですが、1-10-4では『・余裕期間(工事着手期限):契約保証取得の日の翌日から120日後』となっています、1-6-1の記載から『・余裕期間(工事着工日・実施細部作成含む):契約保証取得の日の翌日から120日後』と考えて宜しいでしょうか	そのとおりです。
9	4月7日	特記仕様書	8 12	1-6-1 1-10-4	上記が宜しければ、準備が整えば余裕期間内に実施細部図作成に着手可能と考えて宜しいでしょうか	そのとおりです。
10	4月7日	特記仕様書	6、7	1-4-2	新築工事以外の時期は監理技術者の配置は不要と考えて宜しいでしょうか	施設工事共通仕様書1.7.3(1)1)のとおり、現場代理人、主任技術者及び監理技術者のうち1名以上は契約期間中配置するものとします。
11	4月7日	仮設計画図	11～15		工事用車両の入退場路が不明です、それぞれのSTEPについてご指示願います。	原則、設計図10の国道18号より上越IC入口へ向かうランプを通り来客用駐車場側より入場し、書類倉庫裏側の側道より退場を基本としてください。
12	4月7日	仮設計画図	11～15		仮設事務所スペース・工事通勤車両駐車スペース等の仮設エリアについて、それぞれのSTEPについてご指示願います。	貴社の施工計画に基づき、工事ヤード及び資材ヤード内にて設定してください。
13	4月7日	仮設計画図 【料金所】 【階段室】	12 2A-02 2S-19～21 K1A-20 K1A-21		①地下道節工事【階段室工事】に於いて、山留工事が記載されていますが、既存管理事務所の地下の範囲は階段部分のみと考えて宜しいでしょうか ②既設地下道を残置として、その他階段室に取合う1F風除室、地下埋設躯体部分等は全て撤去と考えて宜しいでしょうか(K1A-21) ③既存管理事務所側の山留工事ですが、既存2階上部の跳ね出し部分を避けた位置で施工すると考えて宜しいでしょうか(K1A-20)	①～③について、全てそのとおりです。
14	4月7日	仮設計画図3～5 監理事務所・新料金所棟・地下道接続部	12～14		管理事務所と新料金所・地下動接続部の離れ寸法をお教えてください。	設計図12～14にて確認してください。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
15	4月7日	仮設計画図 特記仕様書1-3	10~17 P21		工事用電力・給水設備について、支給いただけると考えてよろしいでしょうか。支給いただける場合は、電気容量をお教えてください。	特記仕様書第3編1-3のとおり、原則として、全て受注者が自らの負担で行うものとします。
16	4月7日	特記仕様書	20	1-1-2	冬期期間の屋外作業に係る工事とは、建物の品質に関する工事で仮設等の準備工事は含まれないと考えて宜しいでしょうか	特記仕様書第3編1-1-2のとおり、原則屋外における作業はできません。
17	4月7日	【管理事務所】 土質柱状図	1S-10		管理事務所棟土質柱状図にて、建物位置が他設計図と食い違いがあり、ボーリング柱状図データがない部分があります。他の部分のデータをいただけませんか。	他の部分のデータはございません。