

質問事項に対する回答書⑰

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月13日	設計図③ 設計図⑤ 設計図⑥ 設計図⑦ 設計図⑦	5 18 28 23 10 25	1S-10 2S-08 2S-18 3S-08 4S-08 5S-07	各土質柱状図を読取れる程度の解像度でご教示願います。 (管理事務所、料金所、階段室(料金所)、電気室、受水槽、給油施設)	鮮明な資料に公告図書を訂正いたします。
2	4月13日	設計図⑧	20	K1A-17	既存煙突の詳細図が×印となっていますが、今回は見積範囲外という意味でしょうか。ご教示願います。 また、上記の回答が「違」の場合、煙突内部にアスベスト含有建材が使用されているかどうかご教示ください。	既存煙突の撤去は、本工事の見積対象です。 なお、アスベスト含有建材の使用については、特記仕様書第3編2-19-9に記載のとおりです。
3	4月14日	様式-見積2 別紙		杭・地業工事	各棟の杭残土運搬処分費が計上されていませんが、今回は計上しなくても良いということでしょうか。「違」の場合、計上の仕方をご教示ください。	杭残土は、各種目の施工費に含めて計上してください。