

質問事項に対する回答書⑱

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月17日	【管理事務所棟】 外構図 1階平面図 立面図・断面図 軸組図	18 1A-06 1A-11～13 1S-18～27		外構図及び1階平面図に仕上げレベルが記載されていますが、立面図・平面図及び構造軸組図(増打ち範囲)と整合されていません。 外構図及び1階平面図に記載の仕上げレベルを正とすると、建家周囲の地中梁及び鉄骨ベースが納まらず、修正が必要と思われます。 意匠・構造と整合された資料を配布願います。	レベルは設計図18及び1A-06を正とし、実施細部図を作成するものとします。
2	4月17日	入札公告	11		技術提案費用は、参考見積書には除外と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
3	4月17日	特記仕様書	7	1-4	現場代理人と監理技術者の兼任は可能でしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
4	4月17日	仮設計画図3、4	12、13		質疑① 揚重機・大型車両進入の為、資材ヤード及び堆雪ヤードを工事ヤードとし、更に植栽帯を仮設通路とした計画は可能でしょうか 質疑② 揚重機のアウトリガー設置の為、メンテ新潟事務所棟側へ工事ヤードを拡大する事は可能でしょうか	原則、設計図12,13のとおりです。
5	4月17日	内訳明細書			各新築棟の既存舗装の撤去が見当たりませんが、別途協議の上で精算と考えて宜しいでしょうか。 相違する場合は、撤去部分の各舗装組成の数量をご指示ください。	項目番号2180工種番号0010内訳番号00010の各項目に含まれます。
6	4月17日	内訳明細書	1/29 14/29 21/29 23/29 25/29		各棟の埋戻が現場発生土となっていますが、残土仮置き場の位置をご指示願います。	特記仕様書第3編2-2-3及び2-2-4に記載のとおりです。
7	4月17日	配置図(既存) 配置図(改修後) 外構図 管理事務所棟	07 08 18 1A-06～	1階平面図	管理事務所棟新築工事に伴うレベル関係についてご回答お願いします ①外構図の現況レベルは既存駐車場の舗装面と考えて宜しいでしょうか ②外構図の現況レベルと配置図(既存)のレベル関係をご指示願います ③既存駐車場の各舗装組成の厚みをご指示願います	①そのとおりです ②既存レベルの高低差については、設計図K12A-01に記載のとおりです。 ③設計図K12A-11に記載のとおりです
8	4月17日	特記仕様書	20	第3編 第1章 1-1-2	冬季期間について 冬季休止期間と定められた期間に作業する場合は、技術提案書における「工事進捗など工期遅延リスクの最小化に関する技術提案」をした場合はその内容に則り作業することが出来ると考えてよろしいですか。	そのとおりです。ただし、冬季休止期間は原則屋外における作業はできません。