

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 R5 仙台東管内構造物補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	コンクリート化粧板処理工に関し「18-9-1 定義」に吹付工法と記載があり、「18-9-2 種別」「18-9-3 施工(1)」には左官工法と記載があります。今施工箇所は左官工法で施工すればよろしいでしょうか。	コンクリート化粧板処理工は吹付工法での施工となりますので、交付図書を訂正いたします。訂正公告をご確認願います。
2	山元-27 の函渠工の内空部の中央部分に何らかの繊維シート（補修 or 補強）が施工されております。今箇所の施工方法に関しましては別途協議と考えて宜しいでしょうか。	既設繊維シート部の施工方法については、別途協議いたします。
3	規制方法で一般道片側交互通行の指示がある場所でも幅員等で困難な場合は、通行止め等の協議は問題ないでしょうか（例 山元15）	山元-15 は一般道通行止めでの施工となりますので、交付図書を訂正いたします。訂正公告をご確認願います。
4	施工箇所までの搬入路（途中路の幅員が狭い等）が確保出来ない箇所に関しましては、別途協議いただけますでしょうか。	土木工事共通仕様書 1-34 「諸経費」に規定する共通仮設費の運搬費に含まれない費用については、別途協議いたします。
5	既設水切り等の処理に関し特に記載が無いかと見受けましたが、処置が必要な場合は別途協議いただけますでしょうか。	既設水切り等の処理が必要となった場合の費用については、別途協議いたします。
6	特記仕様書 4-1 配置技術者の経験について配置技術者の施工経験として、「コンクリート構造物のコンクリート片はく落防止対策工（連続繊維シート接着または樹脂塗装接着）を実施した工事」とありますが、このうち「連続繊維シート接着を実施した工事」は御社の耐震補強工事にある炭素繊維巻立て工も含まれると考えてよろしいでしょうか。	耐震補強工事にある炭素繊維巻立て工も含まれません。