首都圏中央連絡自動車道　つくば牛久舗装工事

番号	質問箇所	質　問　事　項	回　　答
12	設計図　用排水溝詳細 （円形側溝）について	円形側溝について、摘要の1本当たりの重量について施工地区により差違が生じております。（例φ400×1995　上総地区・つくば地区：1049kg/本、牛久地区・坂東パーキング：1483kg/本　等）　正しいものをご教示ください。	6月15日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 本線詳細図1/237及び79/237に誤りがありました。 Ds-PSt-Φ0.40(A)の重量について、正しくは「1483kg/本」となります。 Ds-PSt-Φ0.50(A)の重量について、正しくは「1159kg/本」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。