

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書56頁 視線誘導標工について	26-7-2 視線誘導標工 単価表の項目:視線誘導標A3-7(DEL-O-A3-7)について、 図面(視線誘導標詳細図)ではアンカーによる取付となっておりますが、特記仕様書で は鉄筋探査が明記しておりません。不要と考えてよろしいですか。	不要とお考えください。 発注者が必要と認めた場合、協議の対象となります。
2	図面182/237(牛久地区) 路側防護柵支柱削孔詳細図について	削孔長について図面表記では t=360となっておりますが、粒状路盤まで削孔すると考 えてよろしいですか。また、粒状路盤の部分はアスファルトコアと同じ施工費と考 えてよろしいですか。	粒状路盤まで削孔するものとお考えください。 なお、施工に要する費用については、貴社の施工計画に基づき必要な費 用を計上してください。
3	図面182/237(牛久地区) 路側防護柵支柱削孔詳細図について	削孔に要する費用は各防護柵工の単価に含まれますか。	含まれます。
4	単価表7,8頁 No.84,85,86 路側防護柵支柱削孔について	路側防護柵支柱削孔について、常総地区、つくば地区、坂東地区については支柱削孔 詳細図がありません。 常総地区、つくば地区、坂東地区は削孔しないと考えるとよろしいですか。	牛久地区と同様に、常総地区、つくば地区及び坂東地区についても削孔 するものとお考えください。
5	特記仕様書65頁 路面標示消去工について	26-12-2 路面標示消去工 単価表の項目:路面標示消去Bについては、側線+リブ を消去すると考えるとよろしいですか。また、市場単価ではリブ消去がありません。側線+ リブの歩掛を開示願います。	側線及びリブを消去するとお考えください。 なお、積算に関する質問についてはお答えできません。