

質問に対する回答について
工事名) 小名浜道路 山田舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	共通仮設費・現場管理費の補正について、施工地域区分「一般交通影響有り(1)」と考えてよろしいでしょうか？	交付図書に示す通りです。
2	現場環境改善費は、市街地 (DID 地区) を含まないとして費用を計上してよろしいでしょうか？	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
3	コンクリート舗装版工について、設計数量は t=250 の面積 1108.9m ² となっていますが、それに t=450 の面積 54m ² 分の施工費は含まれると考えてよろしいでしょうか？ それとも、設計面積が 1162.9m ² の間違いでしょうか？ また、t=450 の部分を施工する場合、アンカー以外の踏掛フレームの施工費 (材工) は別途と考えてよろしいでしょうか？	コンクリート舗装版の設計数量は 1108.9m ² であり、t=250 の面積が 1054.9m ² 、t=450 の面積が 54.0m ² です。 また、踏掛フレームは含まれておりません。 なお、交付図書の一部に不備がありましたので訂正いたします。(6月1日掲載予定)
4	「設計図 詳細図 5/25 Di-L-1.00」の数量表に敷モルタルの記載がありますが、現場打ちと思うので不要と思われる。誤記ではないでしょうか？	敷モルタルは不要です。 交付図書の一部に不備がありましたので訂正いたします。(6月1日掲載予定)
5	「設計図 詳細図 4/25 Dc^(GL)-0.60*1.20*0.80」の数量表に、残土とありますが、残土の処理は場外処分として費用計上するのでしょうか？ それとも、場内仮置き場の指定がありますか？	残土の場内仮置き場等の指定はありません。 貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
6	コンクリートシール工(t=6cm)の施工について、特記仕様書には記載がありませんが、設計業務成果品の中の計算書等には基礎碎石の記載があります。 基礎碎石の施工費も含め、費用を計上すると考えてよろしいでしょうか？	共通仕様書及び交付図書に示す通りです。
7	「設計図 詳細図 23～24/25 交通規制工配置図」に、警戒車が受注者負担にて準備する旨の記載がありますが、その仕様についてご教示ください。(車載式標識を積んだ車輛のことを意味するのか、運転手の費用は含まれるのか、助手は必要なのか、緩衝装置がついた車両なのか 等)	土木工事積算基準 (令和4年度版) 第25編 交通規制の通りです。