

質問に対する回答書
 件名) 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 13 3-(1) 表層排水工A、表層排水工B について	定義、材料、施工、検測、支払は「共通仕様書 3-4 表層排水工」 その中で材料は「土木施工管理要領」によると解釈しますが、共通仕様書、施工管理要領では本工事での材料が購入材なのか現場発生材なのか判別できません。条件明示のために特記仕様書に記述することはできないでしょうか	材料調達の方法は条件として設定していないため、特記仕様書に記載しておりません。
2	単価表 13 3-(1) 表層排水工Aについて	函渠工(谷和原20)付近の施工範囲が不明確です。改良工C1の施工範囲は表層排水工Aを施工しないと考えますがよろしいでしょうか。 また、表層排水工の施工範囲平面図があれば明示願います。	設計図(土工)に示す横断図のとおりにお考えください。
3	単価表 15 3-(4) 載荷盛土取除き工について	数量25,664m3ですが、設計図面横断図数量表から算出すると26,156.1m3になりますが控除部分があるのでしょうか。	土工数量計算書に記載の数量は参考であるため、設計数量を正としてお考えください。
4	特記仕様書 24-9 地盤改良工(6)3) 施工 について	「余剰土は仮置き場へ運搬する」とありますが運搬された余剰土は仮置き場に残置したままでしょうか、あるいは客土掘削 土砂Bの材料として使用するのでしょうか。土配計画を立てるために必要ですので明示願います。	客土掘削 土砂Bの材料としての使用を計画しております。

質問に対する回答書
件名) 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC工事

No	質問箇所	質問事項	回答
5	単価について	本工事の設計書において積算基準及び特記仕様書、図面に記載の工法（低改良率セメントコラム工法等）以外で特別調査された単価、歩掛りはあるでしょうか。あれば明示願います。	単価及び歩掛の明示は行いません。
6	特記仕様書 24-15 率計上工事に関する事項 3 種別 において	被率計上単価項目は割掛を含む単価と考えてよろしいでしょうか。	率計上単価項目には契約参考図書に示す内容の施工に要する費用で諸経費を除くすべての費用を含むものとお考えください。