

## 質問書に対する回答

(工事名) 札幌管理事務所管内床版取替検討に関する基本契約 (その1)

### 質問事項と回答

| 番号 | 質問事項   | 回 答  |
|----|--|--|
| 1  | 床版取替設計、RC中空床版更新設計は基本設計と考えて良いでしょうか。ご教示ください。                                   | 基本契約締結後に実施する、個別契約の交渉時に確認ください。<br>なお、床版取替設計、RC中空床版更新設計は、基本設計を想定しております。  |
| 2  | 工事発注用図面作成 図面修正と数量計算は具体的にどのような内容と考えれば良いでしょうか。ご教示ください。                         | 調査等共通仕様書「5-11-1 図面修正」及び「5-11-2 数量計算」に記載のとおりとなります。  |
| 3  | 床版取替設計の結果、上部構造荷重増となり、耐震照査を追加実施する必要が生じると判断された場合は、協議のうえで変更対象となるのでしょうか。ご教示ください。 | 耐震照査を追加で実施する必要となる場合は、別途監督員と協議のうえ定めるものとします。   |
| 4  | 道路施設設備設計は床版取替・渡り線の施工に伴う施設設備配置の見直しと考えてよいでしょうか。ご教示ください。                        | 基本契約締結後に実施する、個別契約の交渉時に確認ください。<br>なお、床版取替時等に支障となる光通信ケーブル、メタル通信ケーブル、電源ケーブル等を仮移設する設計および仮移設した上記ケーブルを移設（復旧）する設計を想定しております。 |
| 5  | RC中空床版更新設計は、張出床版を含む上面の床版打替え設計と考えて良いでしょうか。ご教示ください。                            | 基本契約締結後に実施する、個別契約の交渉時に確認ください。<br>なお、RC中空床版更新設計は、張出床版部の撤去・復旧および床版上面打換の設計を想定しております。                                    |

以 上