

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	12-(1) トンネル掘削 設計図 (避難連絡横坑) 42/51~44/51	設計図面 42/51~44/51 において参考図上に施工ステップ や各種機械が記載されていますが、あくまでも参考図で 変更は可能と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりにお考えください。
2	12-(2) 吹付コンクリート 工	吹付コンクリートは湿式、乾式のどちらでお考えでしょ うか。仮に湿式の場合、乾式への変更は可能でしょうか。	吹付コンクリートは施工方法に指定はありません。トンネル 施工管理要領の規定に適合するものであればいずれの施工 方法を採用していただいても構いません。
3	特-(3) 工事用仮栈橋工 A (設置、存置、撤去) 設計図 (避難連絡横坑) 45/51~51/51	設計図面 45/51~51/51 において参考図上に仮設構台の配 置等が記載されていますが、あくまでも参考図で変更は 可能と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりにお考えください。