

東北自動車道 福島トンネル照明設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 福島トンネル照明設備更新工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 二本松市
(至) 福島県 福島市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、トンネル照明器具の内機交換、ケーブルラックの更新を行うものであり、これらに伴う据付撤去、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 9月 27日 ～ 至 令和 7年 8月 16日 (690日間)

工 事 名		東北自動車道 福島トンネル照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	282,814,925 (0)		
福島トンネル(上り)照明設備工事費	式	1	153,580,264	取替工 トンネル照明内機(TPH360)	34 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH270)	52 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH220)	41 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH180)	44 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH110)	51 台
				取替工 トンネル照明内機(TPFHF-3202D-H)	384 台
				取付工 トンネル照明灯具取付金具	606 組
				取付工 区分開閉器取付金具	4 組
				取付工 ケーブルラック(W=150)	31 m
				取付工 ケーブルラック(W=200)	863 m
				取付工 ケーブルラック(W=300)	863 m
				取付工 ケーブルラック支持金具(W=150用)	14 箇所
				取付工 ケーブルラック支持金具(W=200用)	289 箇所
				取付工 ケーブルラック支持金具(W=300用)	289 箇所
				試験調整工	1 式
				足場工(高所作業車)	1 式
				交通規制工 走行車線規制(1日)	17 回
				交通規制工 追越車線規制(1日)	17 回
福島トンネル(上り)照明設備撤去工事費	式	1	4,943,038	撤去工 トンネル照明灯具取付金具	606 組
				撤去工 区分開閉器取付金具	4 組
				撤去工 ケーブルラック(W=150)	31 m
				撤去工 ケーブルラック(W=200)	863 m
				撤去工 ケーブルラック(W=300)	863 m
				撤去工 ケーブルラック支持金具(W=150用)	10 箇所
				撤去工 ケーブルラック支持金具(W=200用)	289 箇所
				撤去工 ケーブルラック支持金具(W=300用)	289 箇所
福島トンネル(下り)照明設備工事費	式	1	121,450,881	取替工 トンネル照明内機(TPH360)	34 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH270)	52 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH220)	41 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH180)	41 台
				取替工 トンネル照明内機(TPH110)	46 台
				取替工 トンネル照明内機(TPFHF-3202D-H)	364 台
				取付工 トンネル照明灯具取付金具	578 組
				取付工 区分開閉器取付金具	4 組

