

常磐自動車道 上田郷地区のり面対策工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 上田郷地区のり面対策工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県いわき市四倉町中島 (いわき四倉IC)
(至) 福島県双葉郡広野町大字上北迫 (広野IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削	13,881m ³
植生基材吹付工	1,820m ²
セメントモルタル吹付工	3,746m ²
集水井	30m
集水ボーリング	2,248m
排水ボーリング	162m
鋼管抑止杭工	1,165m

5. 期 間 自 令和 5年 9月 29日 ~ 至 令和 8年 1月 15日 (840日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 上田郷地区のり面対策工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
土工	式	1	39,157,095					
掘削工	式	1	39,157,095	捨土掘削			13,881	m ³
				土砂	9,159	m ³	4,722	m ³
のり面工	式	1	43,379,994					
植生工	式	1	14,876,680	植生基材吹付			1,820	m ²
							3,746	m ²
吹付工	式	1	28,503,314	セメントモルタル吹付				
用排水構造物	式	1	5,785,108					
用排水工	式	1	4,980,751	プレキャスト用排水溝			374	m
				B f ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0 撤去A	374	m	34	m
管渠工	式	1	338,832	用排水管			13	m
集水ます工	式	1	465,525	集水ます			8	箇所
交通安全施設工	式	1	4,880,200					
立入防止柵工	式	1	4,880,200	立入防止柵			319	m
				A	319	m		
				立入防止柵の出入口			2	箇所
					2	箇所		
				立入防止柵撤去A			175	m
				立入防止柵の出入口撤去A			1	箇所
雑工	式	1	336,667,104					
簡易舗装工	式	1	2,794,000	切込砕石路盤工			880	m ²
					880	m ²		
				加熱アスファルト表層工			880	m ²
					880	m ²		
その他附帯工	式	1	320,992,754	集水井 A-1			10	m
				集水井 B-1			9	m
				集水井 C-1			11	m
				集水ボーリング A			2,248	m
				排水ボーリング A			70	m
				排水ボーリング B			92	m
				A			1,165	m
				A			324	m
				A			312	m ²
				A			10,238	m ²
				歩車道境界ブロック A			6	m
				コンクリート管路撤去A			90	m
交通保安要員	式	1	12,880,350	交通誘導警備員B			846	人・日
目的物工事費 計	式	1	429,869,501		846	人・日		

積 算 内 訳 書

工 事 名	常磐自動車道 上田郷地区のり面対策工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	5,642,731	
準備工事費	式	1	1,045,818	工事用道路費 1 式 工事車両泥落とし装置費 1 式
雑工事費	式	1	4,596,913	のり面仕上げ費 1 式 土砂等防止柵費（切土のり面用） 1 式
直接工事費 計	式	1	435,512,232	
共通仮設費	式	1	49,969,900	
共通仮設費	式	1	4,781,900	工事車両泥落とし装置費（湿式） 1 式
率計上分	式	1	45,188,000	
現場管理費	式	1	119,006,000	
間接工事費 計	式	1	168,975,900	
工事原価	式	1	604,488,132	
一般管理費等	式	1	79,911,868	
工事価格	式	1	684,400,000	