

質問書に対する回答

(件名) 関越自動車道 都幾川橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 5 工事用地等に関する事項	首都圏中央連絡自動車道 上伊草高架橋下に再生クラッシュランを仮置きする際は、敷均しによる整形を想定しているかご教えてください。	そのとおり想定しています。
2	特記仕様書 1 8 - 2 建設副産物の活用等	仮設道路で発生する土木シートや仮締切工で発生する耐候性大型土のうの処分先は任意でしょうか。積算上の条件があれば、ご教えてください。	そのとおりお考え下さい。
3	特記仕様書 2 4 - 1 0 構造物等取壊し工	ワイヤーソー切断したコンクリートブロックを地上に吊り降ろすため、揚重機械の使用を想定しているかご教えてください。	コンクリート塊の撤去に対して揚重機械の使用を想定しております。
4	特記仕様書 2 4 - 1 7 撤去工	固定用アンカーボルト頭部の取り除きのため、アンカーボルト周辺コンクリートの取壊しを想定しているかご教示願います。コンクリートの取壊しを想定している場合は、アンカーボルト頭部はコンクリート天端から何センチ下がりを取り除くことを想定しているかご教示ください。	コンクリートの取り壊しを想定しております。 想定している取り除き深さはございません。
5	特記仕様書 2 5 水替工	水中ポンプは作業時間帯のみの排水で、夜間や休日に稼働しない計画と思われま す。夜間や休日に排水しない場合は、施工箇所の浸水が想定されます。RC巻立施 工中の鉄筋、型わく、コンクリート等が浸水し、品質に問題が生じる場合は、水替 工稼働日時について、別途協議対象になると考えてよろしいでしょうか。	水中ポンプの稼働時間に指定はございません。施工上必要と 考えられる稼働時間に応じて必要となる費用は契約単価に含 むものとお考え下さい。
6	特記仕様書 2 5 水替工	水中ポンプ費用の他に、水中ポンプ、発電機を管理する労務の費用の計上を想定し ているかご教示ください。	水中ポンプ、発電機を管理する労務の費用は想定しておりま せん。
7	単価表12 排水装置取替 排水管 A	撤去した塩ビ管、吊り付け金具は、現場引渡しでしょうか。または、建設副産物と して処理するのでしょうか。	土木工事共通仕様書 1 7 - 6 に記載の通り運搬処理すること とします。