

質問に対する回答について  
 工事名) 秋田自動車道 黒沢トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	本工事は、令和5年8月に公告されておりますが、適用されている土木工事積算基準、土木設計数量算出要領は、令和5年7月版でよろしいでしょうか。それとも共通仕様書と同様、令和4年7月版でしょうか。ご教示願います。	令和5年8月17日掲載の質問番号2に対する回答のとおりです。
2	本工事の施工は、秋田県と岩手県にまたがっていますが、適用する単価地区は、積算基準通り「秋田県」でよろしいでしょうか？	そのとおりです。
3	生コンの採用単価は、支社公表単価のうち、横手地区か西和賀地区のどちらでしょうか。	生コンクリートにおける材料適用地域は、入札公告 2-20 に記載のとおり、参考積算条件書を12月8日に掲載予定です。詳細は弊社 HP をご確認ください。  ( <a href="https://www.enexco.co.jp/assets/pdf/bids/capacity/initiative_r05.pdf">https://www.enexco.co.jp/assets/pdf/bids/capacity/initiative_r05.pdf</a> )
4	特記仕様書 7-1①に記載のトンネルずり冬期仮置場へ行くために、平場橋工事用道路を10tダンプトラックが通行することは可能でしょうか。	通行可能と想定しております。
5	切土補強土工に使用する頭部キャップは、めっき仕様、あるいはアルミ製など、どのような材料仕様でしょうか。ご教示願います。	切土補強土工に使用する頭部キャップは、めっき仕様を想定しております。なお、設計図（本線）88/117 切土補強土工詳細図は参考図であり、契約後、別途監督員と協議するものとしてお考えください。