

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 黒沢トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図 7/7 図面番号 23/39 本線内工事用道路は、本工事以外の工事車両の通行はないと考えてよいでしょうか。ご教示願います。	他工事での本線内工事道路の使用は想定していませんが、特記仕様書 12-1 に示す、各関連工事において、工事用車両の通行及び使用が生じる場合があります。
2	設計図 7/7 図面番号 23/39 本線内工事用道路 STA. 43+20 付近において、高速道路敷地範囲外の市道等公道に接続部（工事車両出入口）を取付けてよいでしょうか。ご教示願います。	当該箇所における工事用車両出入口の取付けは想定していませんが、取付ける場合は、別途監督員と協議するものとしてお考えください。
3	特記仕様書 14 工事用道路に関する項目 掘削土砂運搬ダンプトラックは、本線内工事用道路の通行は可能でしょうか。ご教示願います。	通行は可能です。
4	本線道路掘削に使用する重機の搬入・搬出は、1期線からの進入、退場が可能でしょうか。ご教示願います。	1期線からの重機の搬入出は想定していませんが、使用する場合は別途監督員と協議するものとしてお考え下さい。
5	特記仕様書 31-30 仮設防護工 仮設防護柵 A 設置において、資材置場からの防護柵運搬は湯沢 IC から設置場所まで高速道路を走行するものとし、高速道路料金も運搬費に含むと考えてよいでしょうか。	特記仕様書 14-1 に記載のとおり、資機材搬入出の為に、高速道路を工事用道路に指定していませんので、運搬計画は貴社の施工計画に基づきお考えください。なお、高速道路を走行する場合は、必要な費用を計上してください。
6	特記仕様書 31-26 工事用道路土工 工事用道路掘削土砂（表土）について、盛土場への土砂運搬は、工事用道路以外の公道を使用してもよいでしょうか。	工事用道路に指定している道路以外の使用は、別途監督員と協議するものとしてお考え下さい。
7	Uターン路の使用目的について、ご教示願います。	将来、高速道路における維持管理に使用する Uターン（転回）路です。

8	特記仕様書 31-31 工事用仮栈橋工 工事用仮栈橋 KA1 端部に土留および防護 柵が必要になった場合は協議と考えてよ いでしょうか。	そのとおりです。
9	特記仕様書 31-31 工事用仮栈橋工 工事用仮設栈橋に使用する、鋸桁部材の PEG の賃料単価、PG 部材の部材単価につ いてご教示願います。	入札公告 2-20 に記載のとおり、参考積 算条件書を 12 月 8 日に掲載予定です。 詳細は弊社HPをご確認ください。 (https://www.e- nexco.co.jp/assets/pdf/bids/capaci ty/initiative_r05.pdf)
10	特記仕様書 11-3 夜間作業 トンネルずりは、自工区以外に夜間搬出 をおこなってはならないとありますが、 越中畑盛土場は自工区として考え、特記 仕様書 14-1 工事用道路および本線内 工事用道路等を使用する場合は越中畑盛 土場への夜間搬出は可能と考えてよいで しょうか。	トンネルずりの搬出は昼間を想定してお りますが、夜間搬出が必要な場合は、別 途監督員と協議するものとしてお考えく ださい。
11	特記仕様書 31-14 トンネル工 インバート栈橋に関わる費用は、いづれ かの単価項目に含まれていますでしょうか。 ご教示願います。	インバート栈橋は計上していません。ま た、使用する計画はありません。
12	特記仕様書 31-14 トンネル工 トンネルスライドセントル材料は見積採 用でしょうか。ご教示願います。	積算に関する質問にはお答えできませ ん。
13	割掛対象設備参考内訳汚濁水処理設備上 屋費 内容が吹付設備上屋とありますが、濁水 処理設備と吹付設備両方に上屋が必要と 考えてよいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書【仮設備工事費】 汚濁水処理設備上屋費の対象設備は、特 記仕様書 31-32 に記載のとおり、汚 濁水処理設備のみです。
14	特記仕様書 31-24 地盤改良工 スラリー攪拌工の固化材をバラセメント 車で搬入する施工計画としてよいでしょ うか。	土木工事共通仕様書 1-32-4 に記載 のとおりです。
15	特記仕様書 31-3 盛土工 盛土工 A1、A2 の材料は C-40 で考えてよ	盛土工 A1、A2 の材料指定はしません ので、特記仕様書 31-3 (1) に記載

	いででしょうか。	のとおり、施工管理要領の規定を満足する材料を使用ください。
16	特記仕様書 31-4 構造物掘削 裏込め工 A1 の材料は何を想定されているかご教示願います。	裏込め工 A1 の材料指定はしませんので、土木工事共通仕様書 2-8-7 に記載のとおり、施工管理要領の規定を満足する材料を使用ください。
17	特記仕様書 31-10 用・排水構造物 用・排水溝プレキャストコンクリートボックスカルバートに適用した積算基準についてご教示願います。	積算に関する質問にはお答えできませんので、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
18	数量明細表 7/17 5-(7) 地下排水工に使用するフィルター材は何の材料を考えられているかご教示願います。	地下排水工に使用するフィルターの材料指定はしませんので、土木工事共通仕様書 5-4-1 (4) に記載のとおり、施工管理要領の規定を満足する材料を使用ください。
19	特記仕様書 31-25 盛土付帯工 盛土付帯工の遮水シートと保護マットの材料は何の材料を想定しているのかご教示願います。	遮水シート・保護マットの材料指定はしませんので、特記仕様書 31-25 (4) に規定する性能を満足もしくは同等以上の材料を使用してください。