

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 黒沢トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	図面 本線 109/117 ふとんかご ふとんかごについて、数量表の規格・寸法欄にH1.0m・W2.0mと表記されていますが、長さはいくらでしょうか。また、備考欄に全重量 32,393 kgと表記されていますが、ふとんかご 52 枚当たりの中詰めを含まない重量と考えてよろしいでしょうか。	ふとんかごの 1 枚当たりの平均長は設計図書及び閲覧資料より 5.5mとなります。また中詰めは含まない重量としてお考えください。
2	図面 越中畑盛土場 21/36 配置詳細図に「CI-CMC 工法」と記載されていますが、「φ1600×2 軸 スラリ一攪拌 変位低減型」の同等の工法により施工することは可能でしょうか。	土木工事共通仕様書 1-32-4 に記載のとおりです。
3	特記仕様書 31-24(7) 支払 契約単価には、配合用水の調達に関わる費用は計上されていますか。	地盤改良工の配合用水の調達に関わる費用は、単価項目に含まれるものとしてお考えください。