

横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 第三京浜道路

横浜新道 国道1号区間

横浜新道 国道16号区間

横浜横須賀道路

横浜横須賀道路 金沢支線

3. 工事箇所 (自) 東京都世田谷区野毛3丁目 (KP 0.0 )  
(至) 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 (KP 16.4 )

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町 (KP 0.0 )  
(至) 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 (KP 10.1 )

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町 (KP 0.0 )  
(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 (KP 1.2 )

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 (KP 1.2 )  
(至) 神奈川県横須賀市馬堀海岸4丁目 (KP 34.0 )

(自) 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 (KP 0.0 )  
(至) 神奈川県横浜市金沢区長浜 (KP 4.4 )

### 4. 施工内容

オーバーレイ工 約19千㎡

切削オーバーレイ工 約131千㎡

床版防水工 約19千㎡

5. 期 間 自 令和 6年 2月 21日 ~ 至 令和 9年 6月 4日 (1200日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	1,167,363,578						
オーバーレイ工	式	1	50,506,976	オーバーレイ工 t = 4 cm	7,839	m <sup>2</sup>	他	18,604	m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	978,635,530	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	77,143	m <sup>2</sup>	他	130,892	m <sup>2</sup>
				路面切削工A1-D S (夜)				1,183	m <sup>3</sup>
				路面切削工A2-Y S (夜)				684	m <sup>3</sup>
				路面切削工A3-Y S (夜)				479	m <sup>3</sup>
レベリング工	式	1	85,268,888	アスファルト表層混合物	4,026	t		4,026	t
樹脂系薄層舗装	式	1	4,730,616	樹脂系薄層舗装工A (夜)				543	m <sup>2</sup>
床版防水工	式	1	48,221,568	床版防水工 その他	18,604	m <sup>2</sup>		18,604	m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	3,872,162						
その他交通安全施設工	式	1	3,872,162	ループコイル敷設工A				1	箇所
				ループコイル敷設工A (夜)				12	箇所
交通管理施設工	式	1	34,553,737						
路面標示工	式	1	30,518,281	路面標示標準型 A1	8,350	m		8,350	m
				路面標示標準型 (m <sup>2</sup> ) C1	1,352	m <sup>2</sup>		1,352	m <sup>2</sup>
				突起型路面標示 B2-1	17,980	m		17,980	m
				路面標示標準型 (m <sup>2</sup> ) C2	65	m <sup>2</sup>		65	m <sup>2</sup>
				路面標示標準型 A2	333	m		333	m
車線分離標撤去設置工	式	1	4,035,456	車線分離標撤去設置工	384	基		384	基
雑工	式	1	203,690,553						
その他附帯工	式	1	15,857,938	試料採取A1 (夜)				204	箇所
				試料採取A2 (夜)				36	箇所
				止水目地工A				4,133	m
				止水目地工A (夜)				24,939	m
				止水目地工B				470	m
				止水目地工B (夜)				4,500	m
交通規制工	式	1	128,587,840	路肩規制 L×N	5	回		5	回
				車線規制 L×N×M	535	回		535	回
				交通規制工	25	回		25	回
				LED標示板設置撤去				16	基

積 算 内 訳 書

工 事 名		横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				LED標示板存置 320 基・日 看板設置撤去 35 箇所 横断幕設置撤去 29 箇所
交通保安要員	式	1	59,244,775	交通監視員 1,866 人・日 1,866 人・日 交通誘導警備員A 16 人・日 交通誘導警備員B 24 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,409,480,030	
仮設工事費	式	1	33,850,633	
その他	式	1	1,283,343	はく離抵抗試験費 1 式 有料道路料金費 1 式
雑工事費	式	1	32,567,290	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,443,330,663	
共通仮設費	式	1	280,334,532	
共通仮設費	式	1	140,473,532	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	139,861,000	
現場管理費	式	1	287,545,000	
間接工事費 計	式	1	567,879,532	
工事原価	式	1	2,011,210,195	
一般管理費等	式	1	208,589,805	
工事価格	式	1	2,219,800,000	