

仙台北部道路 仙台東管内のり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 仙台北部道路 仙台東管内のり面補修工事

2. 路線名 三陸自動車道
仙台北部道路

3. 工事箇所 (自) 宮城県宮城郡利府町加瀬 (利府 J C T)
(至) 宮城県宮城郡利府町加瀬 (利府塩釜 I C)

(自) 宮城県宮城郡利府町加瀬 (利府 J C T)
(至) 宮城県富谷市穀田 (富谷 J C T)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削	1651m ³
水抜きボーリング工	3569m
かご砕工	582m
砕石縦排水工	527m ³

5. 期 間 自 令和 5年 12月 13日 ～ 至 令和 7年 11月 1日 (690日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台北部道路 仙台東管内のり面補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	4,295,164	
掘削工	式	1	4,295,164	捨土掘削 土砂 1,381 m ³ 土砂(表土) 1,651 m ³ 270 m ³
のり面工	式	1	64,927,785	
かご工	式	1	43,308,366	かご枠工 582 m
水抜きボーリング工	式	1	21,619,419	水抜きボーリング工 3,569 m
用排水構造物	式	1	5,069,213	
用排水工	式	1	5,069,213	A 527 m ³
交通安全施設工	式	1	4,449,200	
立入防止柵改良工	式	1	4,449,200	立入防止柵 A 673 m 立入防止柵出入口 4 箇所
雑工	式	1	6,805,575	
交通保安要員	式	1	6,805,575	交通誘導警備員B 447 人・日
目的物工事費 計	式	1	85,546,937	
仮設工事費	式	1	16,392,283	
準備工事費	式	1	7,521,416	工事用道路維持補修費 作業ヤード整備費 1 式 1 式
仮設備工事費	式	1	7,254,867	足場工費 1 式
雑工事費	式	1	1,616,000	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	101,939,220	
共通仮設費	式	1	19,992,355	
共通仮設費	式	1	5,753,355	仮設材等運搬費 A 1 式 1 式
率計上分	式	1	14,239,000	
現場管理費	式	1	35,450,000	
間接工事費 計	式	1	55,442,355	
工事原価	式	1	157,381,575	
一般管理費等	式	1	25,428,425	
工事価格	式	1	182,810,000	