

道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

道路事業部（管理）施設課

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事

2. 路線名 道央自動車道  
札樽自動車道  
道東自動車道  
日高自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 登別市  
(至) 北海道 美唄市

(自) 北海道 小樽市  
(至) 札幌市 白石区

(自) 北海道 千歳市  
(至) 北海道 夕張市

(自) 北海道 苫小牧市  
(至) 北海道 苫小牧市

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、北広島管理事務所管内及び札幌管理事務所管内における明かり部CCTV設備の更新を行うもので、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 12月 1日 ～ 至 令和 8年 7月 17日 ( 960日間)

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	733,530,951 ( 0 )		
道央道 札幌南TB 上りS7.892KP CCTV設備 工事	式	1	5,617,793	機器製作費 CCTVカメラ一体型 機器製作費 L3-SW 機器製作費 DSLモデム 機器製作費 メディアコンバータ MC 機器据付工 CCTVカメラ 機器据付工 L3-SW 機器据付工 DSLモデム 機器据付工 メディアコンバータ MC 試験調整工 交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 式 9 日
道央道 札幌南TB 上りS7.892KP Webカメラ設 備撤去工事	式	1	1,196,782	機器撤去工 Webカメラ 機器撤去工 IP-ENC 機器撤去工 PoE-HUB 機器撤去工 モデム DSL 機器撤去工 メディアコンバータ MC 機器撤去工 光伝送装置 IP-NODE(1G) 配線撤去工 屋内ラック CVV 2SQ-2C 配線撤去工 屋内ラック 5C-2V 配線撤去工 屋内ラック LANケーブル 配線撤去工 屋内管内 CVV 2SQ-2C 配線撤去工 屋内管内 5C-2V 配線撤去工 屋内管内 LANケーブル 交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 6 m 6 m 6 m 43 m 43 m 43 m 5 日
道央道 大谷地IC 上りS3.765 KP CCTV設 備工事	式	1	8,122,759	機器製作費 CCTVカメラ一体型 機器製作費 ウォッシュャーユニット 機器製作費 カメラ被制御部 屋内設置 機器製作費 L2-SW 機器製作費 DSLモデム 機器製作費 LAN/DO 機器製作費 端子部 機器据付工 CCTVカメラ 機器据付工 ウォッシュャーユニット 機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置 機器据付工 L2-SW	1 台 1 台 1 面 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 面 1 台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 大谷地IC 上りS3.765 KP CCTV設備工事				機器据付工 DSLモデム	1	台
				機器据付工 LAN/DO	1	台
				機器据付工 端子部	1	台
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9	日
道央道 大谷地IC 上りS 3.765KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,503,112	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器撤去工 CCR	1	台
				機器撤去工 L2-SW	1	台
				機器撤去工 DSLモデム	1	台
				機器撤去工 LAN/DO	1	台
				機器撤去工 UPS	1	台
				配線撤去工 屋内コロガシ CV3.5SQ-2C	4	m
				配線撤去工 屋内コロガシ IV3.5SQ	4	m
				配線撤去工 屋内コロガシ 5C-2V	4	m
				配線撤去工 屋内コロガシ CVV1.25SQ-12C	4	m
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C	12	m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	12	m
				配線撤去工 屋内管内 5C-2V	6	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-12C	12	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-6C	2	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C	8	m
				ウォッシャーホース撤去工 8φ	6	m
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	5	日
道央道 北郷IC 下りS0.860 KP CCTV設備工事	式	1	9,665,835	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御部 基礎別置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置	1	面
				カメラ被制御架基礎工 平坦	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9	日
道央道 北郷IC 下りS0.860 KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,766,761	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置	1	面

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 北郷IC 下りS0.860 KP CCTV設備撤去工事				機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 カメラ被制御架基礎撤去工 平坦 1 基 配線撤去工 屋内管内 5C-2V 42 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-8C 35 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C 42 m ウォッシャーホース撤去工 8φ 7 m 交通規制工 車線規制(夜間規制・1km) 5 日	
道央道 札幌IC 上りN0.580KP CCTV設備工事	式	1	8,107,335	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 試験調整工 1 式 交通規制工 車線規制(日中規制・1km) 9 日	
道央道 札幌IC 上りN0.580KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,304,387	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 配線撤去工 屋内ラック CV5.5SQ-3C 5 m 配線撤去工 屋内ラック 5C-2V 3 m 配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.5-10P 3 m 配線撤去工 屋内ビッド CV5.5SQ-3C 11 m 配線撤去工 屋内ビッド 5C-2V 5 m 配線撤去工 屋内ビッド CCP-AP0.5-10P 5 m 配線撤去工 屋外管内 CV5.5SQ-3C 48 m 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 24 m 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.5-10P 24 m 配線撤去工 屋外FP管内 CV5.5SQ-3C 20 m 配線撤去工 屋外FP管内 5C-2V 17 m 配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.5-10P 4 m ウォッシャーホース撤去工 8φ 13 m 交通規制工 車線規制(日中規制・1km) 5 日	
道央道 江別西IC 下りN6.484KP CCTV設備工事	式	1	12,857,511	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 機器製作費 カメラ被制御架据付架台 1 面	

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 江別西IC 下りN6.484KP CCTV設備 工事				機器製作費 L3-SW	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置	1	面
				機器据付工 L3-SW	1	台
				カメラ支柱建柱工 5m柱	1	基
				カメラ支柱基礎工 平坦	1	基
				カメラ被制御架基礎工 平坦	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9	日
道央道 江別西IC 下りN6.484KP CCTV設備 撤去工事	式	1	2,303,385	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置	1	面
				CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1	基
				カメラ被制御架基礎撤去工 平坦	1	基
				カメラ被制御架据付架台撤去工	1	基
				配線撤去工 屋内管内 5C-2V	7	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-20C	7	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-6C	2	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 5C-2V	6	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-3C	6	m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5	日
道央道 江別東IC 下りN16.138KP CCTV設 備工事	式	1	12,292,511	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器製作費 L3-SW	1	台
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器据付工 L3-SW	1	台
				カメラ支柱建柱工 5m柱	1	基
				カメラ支柱基礎工 平坦	1	基
				カメラ被制御架基礎工 平坦	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9	日

工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
道央道 江別東IC 下りN16.138KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,033,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5 日
道央道 栗沢BS 下りN23.680KP CCTV設備工事	式	1	12,171,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 基礎別置	1 面
				機器製作費 カメラ被制御架据付架台	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置	1 面
				カメラ支柱建柱工 5m柱	1 基
				カメラ支柱基礎工 盛土	1 基
				カメラ被制御架基礎工 盛土	1 基
				試験調整工	1 式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9 日
道央道 栗沢BS 下りN23.680KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,315,240	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置	1 面
				CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
				カメラ被制御架基礎撤去工 盛土	1 基
				カメラ被制御架据付架台撤去工	1 基
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C	4 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C	4 m
				配線撤去工 屋外管内 LANケーブル	4 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.5-10P	4 m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 VVR3.5SQ-3C	11 m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-3C	6 m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 LANケーブル	6 m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CCP-AP0.5-10P	5 m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5 日
道央道 岩見沢IC 下りN31.804KP CCTV設備工事	式	1	12,826,611	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事			
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳				
道央道 岩見沢IC 下りN31.804KP CCTV設備工事					機器製作費	カメラ被制御架	支柱取付	1	面
					機器製作費	L3-SW		1	台
					機器据付工	CCTVカメラ		1	台
					機器据付工	ウォッシャーユニット		1	台
					機器据付工	カメラ被制御架	支柱取付	1	面
					機器据付工	L3-SW		1	面
					カメラ支柱建柱工	8m柱		1	基
					カメラ支柱基礎工	平坦		1	基
					カメラ被制御架基礎工	平坦		1	基
					試験調整工			1	式
					交通規制工	車線規制(日中規制・1km)		9	日
道央道 岩見沢IC 下りN31.804KP CCTV設備撤去工事		式	1	2,063,998	機器撤去工	CCTVカメラ		1	台
					機器撤去工	ウォッシャーユニット		1	台
					機器撤去工	カメラ被制御架	支柱取付	1	面
					機器撤去工	IP-NODE(150M)		1	台
					CCTVカメラ支柱撤去工	8m柱		1	基
					CCTVカメラ支柱基礎撤去工	盛土		1	基
					交通規制工	車線規制(日中規制・1km)		5	日
道央道 岩見沢IC CCTV設備工事		式	1	1,279,217	機器製作費	L3-SW		1	台
					機器製作費	DSLモテム		1	台
					機器据付工	L3-SW		1	台
					機器据付工	DSLモテム		1	台
					試験調整工			1	式
道央道 岩見沢IC CCTV設備撤去工事		式	1	30,060	機器撤去工	IP-NODE(150M)		1	台
道央道 岩見沢SA CCTV設備撤去工事		式	1	30,060	機器撤去工	IP-NODE(150M)		1	台
道央道 三笠IC 下りN40.423KP CCTV設備工事		式	1	12,391,405	機器製作費	CCTVカメラ一体型		1	台
					機器製作費	ウォッシャーユニット		1	台
					機器製作費	カメラ被制御架	基礎別置	1	面
					機器製作費	カメラ被制御架	据付架台	1	面
					機器据付工	CCTVカメラ		1	台
					機器据付工	ウォッシャーユニット		1	台
					機器据付工	カメラ被制御架	基礎別置	1	面
					カメラ支柱建柱工	5m柱		1	基
					カメラ支柱基礎工	盛土		1	基



工事名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
道央道 三笠IC 下りN40.423KP CCTV設備 工事				カメラ被制御架基礎工 盛土	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9	日
道央道 三笠IC 下りN40.423KP CCTV設備 撤去工事	式	1	2,310,014	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置	1	面
				CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1	基
				カメラ被制御架基礎撤去工 盛土	1	基
				カメラ被制御架据付架台撤去工	1	基
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	14	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-20C	14	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-6C	2	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 5C-2V	6	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-3C	6	m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5	日
道央道 光珠内TN 下りN47.200KP CCTV設 備工事	式	1	7,693,320	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	11	日
道央道 光珠内TN 下りN47.200KP CCTV設 備撤去工事	式	1	1,512,596	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5SQ-3C	10	m
				配線撤去工 屋内ピット 7C-2V	10	m
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-3C	10	m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	10	m
				配線撤去工 屋内FP管内 CV3.5SQ-3C	216	m
				配線撤去工 屋内FP管内 7C-2V	216	m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5	日
道央道 美唄TN北 下り N50.282KP CCTV設 備工事	式	1	11,253,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 美唄TN北 下り N50.282KP CCTV設備工事				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				カメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				カメラ支柱基礎工 盛土	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9	日
道央道 美唄TN北 下り N50.282KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,184,866	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1	基
				配線撤去工 屋内ビッド CVV1.25SQ-8C	12	m
				配線撤去工 屋内ビッド CVV1.25SQ-3C	23	m
				配線撤去工 屋内ビッド 5C-2V	12	m
				配線撤去工 屋内ラック CVV1.25SQ-8C	6	m
				配線撤去工 屋内ラック CVV1.25SQ-3C	11	m
				配線撤去工 屋内ラック 5C-2V	6	m
				配線撤去工 屋内管内 CVV1.25SQ-8C	3	m
				配線撤去工 屋内管内 CVV1.25SQ-3C	5	m
				配線撤去工 屋内管内 5C-2V	3	m
				配線撤去工 屋内FP管内 CVV1.25SQ-8C	46	m
				配線撤去工 屋内FP管内 CVV1.25SQ-3C	92	m
				配線撤去工 屋内FP管内 5C-2V	46	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-8C	9	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-3C	9	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 5C-2V	9	m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5	日
道央道 美唄IC 上りN53.127KP CCTV設備工事	式	1	11,661,079	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				カメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				カメラ支柱基礎工 平坦	1	基
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	2	箇所
				試験調整工	1	式

工 事 名				道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事		工事区分	通信工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
道央道	美唄IC 上りN53.127KP	CCTV設備			交通規制工	車線規制(日中規制・1km)	9 日	
道央道	美唄IC 上りN53.127KP	CCTV設備	式	1	2,033,938	機器撤去工	CCTVカメラ	1 台
	撤去工事					機器撤去工	ウォッシュユニット	1 台
						機器撤去工	カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						CCTVカメラ支柱撤去工	8m柱	1 基
						CCTVカメラ支柱基礎撤去工	盛土	1 基
						交通規制工	車線規制(日中規制・1km)	5 日
札幌道	小樽IC 下りW38.20KP	CCTV設備工	式	1	7,358,357	機器製作費	CCTVカメラ一体型	2 台
	工事					機器製作費	L2-SW	1 台
						機器製作費	DSLモデム	1 台
						機器据付工	CCTVカメラ	2 台
						機器据付工	L2-SW	1 台
						機器据付工	DSLモデム	1 台
						試験調整工		1 式
						交通規制工	車線規制(日中規制・1km)	9 日
札幌道	小樽IC 下りW38.20KP	Webカメラ設備	式	1	1,213,553	機器撤去工	Webカメラ	2 台
	撤去工事					機器撤去工	IP-ENC	2 台
						機器撤去工	L2-SW	1 台
						機器撤去工	DSLモデム	1 台
						配線撤去工	屋内金属線ひび 5C-2V	4 m
						配線撤去工	屋内金属線ひび 5C-HFL	4 m
						配線撤去工	屋内金属線ひび LANケーブル	8 m
						配線撤去工	屋内管内 5C-2V	3 m
						配線撤去工	屋内管内 5C-HFL	3 m
						配線撤去工	屋内管内 LANケーブル	5 m
						配線撤去工	壁貫通コア内 CVV2SQ-4C	1 m
						配線撤去工	壁貫通コア内 5C-2V	1 m
						配線撤去工	壁貫通コア内 5C-HFL	1 m
						配線撤去工	壁貫通コア内 LANケーブル	1 m
						配線撤去工	屋外管内 CVV2SQ-4C	3 m
						配線撤去工	屋外管内 5C-2V	1 m
						配線撤去工	屋外管内 5C-HFL	3 m
						配線撤去工	屋外管内 LANケーブル	3 m
						配線撤去工	架空添架 CVV2SQ-4C	29 m
						配線撤去工	架空添架 5C-2V	22 m
						配線撤去工	架空添架 5C-HFL	29 m

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
札幌道 小樽IC 下りW38.20KP Webカメラ設備撤去工事				配線撤去工 架空添架 LANケーブル	51	m
				配線撤去工 屋外ラック 5C-2V	8	m
				配線撤去工 屋外ラック LANケーブル	8	m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5	日
札幌道 朝里IC CCTV設備工事	式	1	1,279,217	機器製作費 L3-SW	1	台
				機器製作費 DSLモデム	1	台
				機器据付工 L3-SW	1	台
				機器据付工 DSLモデム	1	台
				試験調整工	1	式
札幌道 朝里IC CCTV設備撤去工事	式	1	30,060	機器撤去工 IP-NODE(150M)	1	台
札幌道 張碓TN 上りW30.830KP CCTV設備工事	式	1	8,800,980	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシュャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシュャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				試験調整工	1	式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	11	日
札幌道 張碓TN 上りW30.830KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,755,097	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器撤去工 ウォッシュャーユニット	1	台
				配線撤去工 屋内ラック CV5.5SQ-2C	16	m
				配線撤去工 屋内ラック 7C-2V	16	m
				配線撤去工 屋内ピット CVV1.25SQ-30C	16	m
				配線撤去工 屋内直埋 CV5.5SQ-2C	118	m
				配線撤去工 屋外管内 CV5.5SQ-2C	16	m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	3	m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	135	m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	3	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-30C	135	m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C	3	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 5C-2V	7	m
				配線撤去工 カメラ支柱管内 CVV1.25SQ-3C	7	m
				配線撤去工 露出配線 CVV1.25SQ-6C	2	m
				配線撤去工 露出配線 CVV1.25SQ-3C	2	m

工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
札幌道 張碓TN 上りW30.830KP CCTV設備撤去工事				ウォッシャーホース撤去工 8φ	9 m
				配線撤去工 SCケーブル1～3条 盛土	70 m
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5 日
札幌道 銭函IC CCTV設備工事	式	1	998,511	機器製作費 L3-SW	1 台
				機器据付工 L3-SW	1 台
				試験調整工	1 式
札幌道 手稲IC 下りW17.523KP CCTV設備工事	式	1	9,696,848	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				カメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				接続工 通信 一般端子 屋外10P	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9 日
札幌道 手稲IC 下りW17.523KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,045,650	機器撤去工 CCTVカメラ	2 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5 日
札幌道 手稲IC 遮断機用入口 CCTV設備工事	式	1	10,480,305	機器製作費 CCTVカメラ一体型	2 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	2 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				試験調整工	1 式
				交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	9 日
札幌道 手稲IC 遮断機用入口 CCTV設備撤去工事	式	1	1,241,800	機器撤去工 CCTVカメラ	2 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
				配線撤去工 屋外管内 STP-CAT5E-LAP	12 m
				配線撤去工 屋外管内 FKEV-SB0.5SQ-4C	12 m
				配線撤去工 屋外管内 S-VCT1.25SQ-3C	12 m
				配線撤去工 屋外管内 S-VCT2SQ-3C	12 m

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
札幌道 手稲IC 遮断機用入口 CCTV設備撤去工事					配線撤去工 屋外FP管内 STP-CAT5E-LAP	5 m
					配線撤去工 屋外FP管内 FKEV-SB0.5SQ-4C	5 m
					配線撤去工 屋外FP管内 S-VCT1.25SQ-3C	5 m
					配線撤去工 屋外FP管内 S-VCT2SQ-3C	5 m
					交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	5 日
札幌道 札幌西IC 宮の沢高架橋 CCTV設備工事	式	1	9,236,875	機器製作費 CCTVカメラ一体型	2 台	
				機器製作費 L3-SW	1 台	
				機器製作費 L2-SW	1 台	
				機器製作費 DSLモデム	3 台	
				機器据付工 CCTVカメラ	2 台	
				機器据付工 L3-SW	1 台	
				機器据付工 L2-SW	1 台	
				機器据付工 DSLモデム	3 台	
				試験調整工	1 式	
交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9 日					
札幌道 札幌西IC 宮の沢高架橋 Webカメラ設備撤去工事	式	1	1,605,451	機器撤去工 Webカメラ	2 台	
				機器撤去工 IP-NODE(150M)	1 台	
				機器撤去工 IP-ENC	2 台	
				機器撤去工 L2-SW	2 台	
				機器撤去工 DSLモデム	3 台	
				配線撤去工 屋内ヒット CVV2SQ-2C	7 m	
				配線撤去工 屋内ヒット 5C-2V	4 m	
				配線撤去工 屋内ヒット LANケーブル	7 m	
				配線撤去工 屋内管内 CVV2SQ-2C	161 m	
				配線撤去工 屋内管内 5C-2V	132 m	
				配線撤去工 屋内管内 LANケーブル	157 m	
				配線撤去工 屋内FP管内 CVV2SQ-2C	8 m	
				配線撤去工 屋内FP管内 5C-2V	4 m	
				配線撤去工 屋内FP管内 LANケーブル	8 m	
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	5 日	
札幌道 新川IC 下りW9.885KP CCTV設備工事	式	1	8,454,325	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台	
				機器製作費 ウォッシュャーユニット	1 台	
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1 面	
				機器製作費 電源箱	1 面	
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台	
				機器据付工 ウォッシュャーユニット	1 台	

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
札幌道 新川IC 下りW9.885KP CCTV設備工事					機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					機器据付工 電源箱	1 面
					試験調整工	1 式
					交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9 日
札幌道 新川IC 下りW9.885KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,596,513	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台	
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面	
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台	
				機器撤去工 中継箱	1 台	
				機器撤去工 電源箱	1 台	
				機器撤去工 IP-NODE(150M)	1 台	
				配線撤去工 屋内ビッド CV14SQ-2C	21 m	
				配線撤去工 屋内ビッド 7C-2V	21 m	
				配線撤去工 屋内ビッド CCP-AP0.9-10P	21 m	
				配線撤去工 屋内ラック CV14SQ-2C	48 m	
				配線撤去工 屋内ラック 7C-2V	48 m	
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.9-10P	48 m	
				配線撤去工 屋外管内 CV14SQ-2C	456 m	
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C	3 m	
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	5 m	
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C	6 m	
				配線撤去工 屋内管内 7C-2V	455 m	
				配線撤去工 屋内管内 5C-2V	6 m	
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.9-10P	455 m	
				配線撤去工 露出配線 CVV1.25SQ-6C	2 m	
				配線撤去工 露出配線 CVV1.25SQ-3C	2 m	
				ウォッシャーホース撤去工 8φ	6 m	
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	5 日	
札幌道 札幌北第二IC 下りW8.685KP CCTV設備工事	式	1	8,007,930	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台	
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1 面	
				機器製作費 L3-SW	1 台	
				機器製作費 DSLモテム	1 台	
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台	
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面	
				機器据付工 L3-SW	1 台	
				機器据付工 DSLモテム	1 台	
				接続工 通信 一般端子 屋外10P	1 箇所	

工事名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
札幌道 札幌北第二IC 下りW8.685KP CCTV 設備工事				試験調整工		1 式
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)		9 日
札幌道 札幌北第二IC 下りW8.685KP CCTV 設備撤去工事	式	1	1,484,961	機器撤去工 CCTVカメラ		1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置		1 面
				機器撤去工 IP-NODE(150M)		1 台
				機器撤去工 DSLモテム		1 台
				配線撤去工 屋外コロガシ CVV2SQ-2C		6 m
				配線撤去工 屋外コロガシ LANケーブル		6 m
				配線撤去工 情報板支柱管内 CVV2SQ-2C		5 m
				配線撤去工 情報板支柱管内 LANケーブル		5 m
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)		5 日
札幌道 札幌北第一IC 上りW6.375KP CCTV 設備工事	式	1	8,037,165	機器製作費 CCTVカメラ一体型		1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット		1 台
				機器製作費 L2-SW		1 台
				機器製作費 光コネクタ部		1 台
				機器製作費 DSLモテム		1 台
				機器製作費 LAN/DO		1 台
				機器製作費 端子部		1 台
				機器製作費 UPS		1 台
				機器据付工 CCTVカメラ		1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット		1 台
				機器据付工 L2-SW		1 台
				機器据付工 光コネクタ部		1 台
				機器据付工 DSLモテム		1 台
				機器据付工 LAN/DO		1 台
				機器据付工 端子部		1 台
				機器据付工 UPS		1 台
				試験調整工		1 式
				交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)		9 日
札幌道 札幌北第一IC 上りW6.375KP CCTV 設備撤去工事	式	1	1,558,913	機器撤去工 CCTVカメラ		1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置		1 面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット		1 台
				機器撤去工 中継箱		1 台
				機器撤去工 電源箱		1 台
				機器撤去工 IP-NODE(150M)		1 台
				機器撤去工 CCR		1 台



工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
札幌道 札幌北第一IC 上りW6.375KP CCTV設備撤去工事				機器撤去工	IP-ENC	1 台
				機器撤去工	DSLモデム	1 台
				機器撤去工	LAN/DO	1 台
				機器撤去工	FC	1 台
				機器撤去工	UPS	1 台
				配線撤去工	屋外コネクシ CV3.5SQ-2C	2 m
				配線撤去工	屋外コネクシ IV3.5SQ	2 m
				配線撤去工	屋外コネクシ 5C-2V	2 m
				配線撤去工	屋外コネクシ CVV1.25SQ-12C	2 m
				配線撤去工	屋外管内 CV3.5SQ-2C	8 m
				配線撤去工	屋外管内 IV3.5SQ	8 m
				配線撤去工	屋外管内 5C-2V	8 m
				配線撤去工	屋外管内 CVV1.25SQ-12C	1 m
				配線撤去工	屋外管内 CVV1.25SQ-6C	9 m
				配線撤去工	屋外管内 CVV1.25SQ-3C	7 m
				ウォッシャーホース撤去工	8φ	7 m
				交通規制工	車線規制(夜間規制・1km)	5 日
札幌道 伏古IC 上りW2.923KP CCTV設備工事	式	1	5,595,393	機器製作費	CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費	L2-SW	1 台
				機器製作費	DSLモデム	1 台
				機器製作費	端子部	1 台
				機器据付工	CCTVカメラ	1 台
				機器据付工	L2-SW	1 台
				機器据付工	DSLモデム	1 台
				機器据付工	端子部	1 台
				試験調整工		1 式
				交通規制工	車線規制(夜間規制・1km)	9 日
札幌道 伏古IC 上りW2.923KP Webカメラ設備撤去工事	式	1	1,373,316	機器撤去工	CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工	IP-ENC	1 台
				機器撤去工	SW-HUB	1 台
				機器撤去工	DSLモデム	1 台
				機器撤去工	AC/DC CON	1 台
				配線撤去工	屋外コネクシ CV2SQ-2C	3 m
				配線撤去工	屋外コネクシ 5C-2V	3 m
				配線撤去工	屋外コネクシ LANケーブル	3 m
				配線撤去工	屋内管内 CVV2SQ-2C	2 m

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
札幌道 伏古IC 上りW2.923KP Webカメラ設備撤去工事					配線撤去工 屋外管内 5C-2V	2 m
					配線撤去工 屋内管内 LANケーブル	2 m
					ウォッシャーホース撤去工 8φ	1 m
					交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	5 日
札幌道 雁来IC 下りW1.280KP CCTV設備工事		式	1	8,305,835	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
					機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
					機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					機器据付工 CCTVカメラ	1 台
					機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
					機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					試験調整工	1 式
					交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9 日
札幌道 雁来IC 下りW1.280KP CCTV設備撤去工事		式	1	2,047,009	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
					機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
					配線撤去工 屋内ビッド CVV1.25SQ-8C	63 m
					配線撤去工 屋内ビッド CVV1.25SQ-3C	63 m
					配線撤去工 屋内ビッド 7C-2V	63 m
					配線撤去工 屋内ラック CVV1.25SQ-8C	51 m
					配線撤去工 屋内ラック CVV1.25SQ-3C	51 m
					配線撤去工 屋内ラック 7C-2V	51 m
					配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-8C	89 m
					配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C	89 m
					配線撤去工 屋外管内 7C-2V	89 m
					配線撤去工 屋外FP管内 CVV1.25SQ-8C	141 m
					配線撤去工 屋外FP管内 CVV1.25SQ-3C	141 m
					配線撤去工 屋外FP管内 7C-2V	141 m
					ウォッシャーホース撤去工 8φ	8 m
					交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	5 日
札幌道 札幌JCT 上りW0.124KP CCTV設備工事		式	1	7,072,275	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
					機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					機器据付工 CCTVカメラ	1 台
					機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					試験調整工	1 式
					交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	9 日
札幌道 札幌JCT 上りW0.124KP Webカメラ設備撤去工事		式	1	1,453,359	機器撤去工 Webカメラ	1 台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
札幌道 札幌JCT 上りW0.124KP Webカメラ設備撤去工事				機器撤去工	カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				配線撤去工	屋外管内 CV3.5SQ-2C	3 m
				配線撤去工	屋外管内 IV3.5SQ	3 m
				配線撤去工	屋外管内 7C-2V	3 m
				配線撤去工	屋外管内 LANケーブル	3 m
				配管撤去工	PE-#30	3 m
				交通規制工	車線規制(夜間規制・1km)	5 日
				道央道 登別室蘭IC CCTV設備工事	式	1
機器製作費	ウォッシュャーユニット	1 台				
機器製作費	カメラ被制御架 屋内設置	1 面				
機器据付工	CCTVカメラ	1 台				
機器据付工	ウォッシュャーユニット	1 台				
機器据付工	カメラ被制御架 屋内設置	1 面				
CCTVカメラ支柱建柱工	10m柱	1 基				
CCTVカメラ支柱基礎工	盛土	1 基				
試験調整工		1 式				
交通規制工(路肩規制)	一日	11 回				
道央道 登別室蘭IC CCTV設備撤去工事	式	1	2,405,106			
				機器撤去工	ウォッシュャーユニット	1 台
				機器撤去工	カメラ被制御架 屋内設置	1 面
				CCTVカメラ支柱撤去工	10m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工	盛土	1 基
				配線撤去工	屋内ビッド CV5.5SQ-2C	2 m
				配線撤去工	屋内ビッド 5C-FB	1 m
				配線撤去工	屋内ビッド FKEV-SB0.5SQ-4P	1 m
				配線撤去工	屋内ラック CV5.5SQ-2C	11 m
				配線撤去工	屋内ラック 5C-FB	11 m
				配線撤去工	屋内ラック FKEV-SB0.5SQ-4P	11 m
				配線撤去工	屋外直埋 SC-CV5.5SQ-2C	84 m
				配線撤去工	屋外管内 CV5.5SQ-2C	23 m
				配線撤去工	屋外管内 5C-FB	23 m
				配線撤去工	屋外管内 FKEV-SB0.5SQ-4P	23 m
				配線撤去工	屋外FP管内 5C-FB	84 m
				配線撤去工	屋外FP管内 FKEV-SB0.5SQ-4P	84 m
				配線撤去工	屋外ラック SC-CV5.5SQ-2C	56 m
				配線撤去工	屋外ラック 5C-FB	56 m

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 登別室蘭IC CCTV設備撤去工事				配線撤去工 屋外ラック FKEV-SB0.5SQ-4P 56 m 配線撤去工 カメラ支柱内 CV5.5SQ-2C 13 m 配線撤去工 カメラ支柱内 5C-FB 11 m 配線撤去工 カメラ支柱内 FKEV-SB0.5SQ-4P 2 m 直埋ケーブル撤去掘削工 盛土 81 m 交通規制工(路肩規制) 一日 5 回	
道央道 登別室蘭IC 上り110.451KP CCTV設備工事	式	1	11,942,222	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基 試験調整工 1 式 端子接続工 屋外通信 10P 1 箇所 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 1 箇所 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回	
道央道 登別室蘭IC 上り110.451KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦 1 基 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 幌別TN 上りS107.225KP CCTV設備工事	式	1	11,945,550	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 盛土 1 基 試験調整工 1 式 交通規制工(走行車線規制) 一日 11 回	
道央道 幌別TN 上りS107.225KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,229,416	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面	

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 幌別TN 上りS107.225KP CCTV設備撤去工事				CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土 配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-2C 配線撤去工 屋内ビッド 5C-2V 配線撤去工 屋内ビッド CVV2SQ-10C 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-10C 配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-6C 配線撤去工 カメラ支柱内 VVR3.5SQ-2C 配線撤去工 カメラ支柱内 IV3.5SQ 配線撤去工 カメラ支柱内 5C-2V 配線撤去工 カメラ支柱内 CVV2SQ-3C 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 基 1 基 6 m 6 m 6 m 102 m 102 m 100 m 100 m 2 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 回
道央道 富浦PA 上りS102.319KP CCTV設備工事	式	1	11,133,522	機器製作費 CCTVカメラ一体型 機器製作費 ウォッシャーユニット 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 機器据付工 CCTVカメラ 機器据付工 ウォッシャーユニット 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 端子接続工 屋外通信 10P 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 試験調整工 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 台 1 台 1 面 1 台 1 台 1 面 1 基 1 基 1 箇所 1 箇所 1 式 9 回
道央道 富浦PA 上りS102.319KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 Webカメラ支柱撤去工 8m柱 Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 台 1 面 1 基 1 基 5 回
道央道 虎杖浜TN 下りS95.777KP CCTV設備工事	式	1	11,899,650	機器製作費 CCTVカメラ一体型 機器製作費 ウォッシャーユニット 機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置 機器据付工 CCTVカメラ	1 台 1 台 1 面 1 台

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 虎杖浜TN 下りS95.777KP CCTV設備工事				機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基 試験調整工 1 式 交通規制工(走行車線規制) 一日 11 回	
道央道 虎杖浜TN 下りS95.777KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,156,398	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置 1 面 CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦 1 基 配線撤去工 屋内ビッド CV3.5SQ-2C 6 m 配線撤去工 屋内ビッド IV3.5SQ 6 m 配線撤去工 屋内ビッド 5C-2V 6 m 配線撤去工 屋内ビッド CVV2SQ-20C 6 m 配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C 57 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ 57 m 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 55 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-20C 55 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-6C 2 m 配線撤去工 屋外カメラ支柱内 CV3.5SQ-2C 6 m 配線撤去工 屋外カメラ支柱内 IV3.5SQ 6 m 配線撤去工 屋外カメラ支柱内 5C-2V 6 m 配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-3C 6 m 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 竹浦BS 上りS90.525KP CCTV設備工事	式	1	11,118,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基 試験調整工 1 式 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回	
道央道 竹浦BS 上りS90.525KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,033,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 竹浦BS 上りS90.525KP CCTV設備撤去工事					機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
					機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
					CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基
					交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 萩野PA 上りS84.854KP CCTV設備工事		式	1	11,558,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
					機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
					機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					機器据付工 CCTVカメラ	1 台
					機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
					機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
					CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1 基
					試験調整工	1 式
					交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 萩野PA 上りS84.854KP CCTV設備撤去工事		式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ	1 台
					機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
					Webカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
					Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基
					交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 白老ポトTN 下りS78.383KP CCTV設備工事		式	1	7,427,420	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
					機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					機器据付工 CCTVカメラ	1 台
					機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					試験調整工	1 式
					交通規制工(走行車線規制) 一日	11 回
道央道 白老ポトTN 下りS78.383KP CCTV設備撤去工事		式	1	1,240,840	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
					機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
					配線撤去工 屋内ビッド VCT2SQ-3C	9 m
					配線撤去工 屋内ビッド 5C-2V	9 m
					配線撤去工 屋外管内 VCT2SQ-3C	11 m
					配線撤去工 屋外管内 5C-2V	11 m
					配線撤去工 屋外FP管内 VCT2SQ-3C	25 m
					配線撤去工 屋外FP管内 5C-2V	25 m
					交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 ポウナ川 上りS74.275KP CCTV設備工事		式	1	11,550,505	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 本 町 川 上りS74.275KP CCTV設備工事				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9	回
道央道 本 町 川 上りS74.275KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,033,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1	基
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5	回
道央道 樽前SA 上りS68.280KP CCTV設備工事	式	1	12,450,350	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工(走行車線規制) 一日	11	回
道央道 樽前SA 上りS68.280KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,668,780	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1	基
				配線撤去工 屋内ビッド 7C-2V	7	m
				配線撤去工 屋内ビッド CPEV-S0.65-5P	7	m
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	21	m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	21	m
				配線撤去工 屋外管内 7C-2V	638	m
				配線撤去工 屋外管内 CPEV-S0.65-5P	640	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱内 VVR3.5SQ-2C	9	m



工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 樽前SA 上りS68.280KP CCTV設備撤去工事				配線撤去工 屋外カメラ支柱内 1V3.5SQ	9 m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱内 7C-2V	9 m
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 苫小牧西IC CCTV設備工事	式	1	37,081,705	機器製作費 CCTVカメラ一体型	4 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	4 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	4 面
				機器製作費 L3-SW	1 台
				機器据付工 CCTVカメラ	4 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	4 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	4 面
				CCTVカメラ支柱建柱工 3.3m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱建柱工 3.4m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱建柱工 4m柱	2 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	4 基
				端子接続工 屋外通信 10P	5 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工(路肩規制) 一日	9 回
道央道 苫小牧西IC CCTV設備撤去工事	式	1	4,855,184	機器撤去工 CCTVカメラ	4 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	4 面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	3 台
				CCTVカメラ支柱撤去工 3.3m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱撤去工 3.4m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱撤去工 4m柱	2 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	4 基
				交通規制工 路肩規制(日中規制)	5 回
道央道 苫小牧中央IC CCTV設備工事	式	1	998,511	機器製作費 L3-SW	1 台
				機器据付工 L3-SW	1 台
				試験調整工	1 式
道央道 苫小牧中央IC CCTV設備撤去工事	式	1	30,060	機器撤去工 IP-NODE(150M)	1 台
道央道 有珠の沢 下りS60.340KP CCTV設備工事	式	1	11,182,296	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 有珠の沢 下りS60.340KP CCTV設備工事				CCTVカメラ支柱建柱工 3.8m柱 CCTVカメラ支柱基礎工 盛土 試験調整工 端子接続工 屋外通信 10P 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 1 1 1 3 9	基 基 式 箇所 箇所 回
道央道 有珠の沢 下りS60.340KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 Webカメラ支柱撤去工 3.8m柱 Webカメラ支柱基礎撤去工 盛土 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 1 1 1 5	台 面 基 基 回
道央道 高丘BS 下りS55.590KP CCTV設備工事	式	1	12,766,505	機器製作費 CCTVカメラ一体型 機器製作費 ウォッシャーユニット 機器製作費 カメラ被制御架 基礎別置 カメラ被制御架据付架台製作費 機器据付工 CCTVカメラ 機器据付工 ウォッシャーユニット 機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置 CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱 CCTVカメラ支柱基礎工 盛土 CCTVカメラ被制御架基礎工 盛土 試験調整工 交通規制工(走行車線規制) 一日	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9	台 台 面 台 台 台 面 基 基 基 式 回
道央道 高丘BS 下りS55.590KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,317,615	機器撤去工 CCTVカメラ 機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置 機器撤去工 ウォッシャーユニット カメラ被制御架据付架台撤去工 CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土 CCTVカメラ被制御架基礎撤去工 盛土 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-6C 配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-3C 配線撤去工 屋外カメラ支柱内 CV3.5SQ-2C 配線撤去工 屋外カメラ支柱内 IV3.5SQ	1 1 1 1 1 1 1 7 7 9 7 6 6	台 面 台 台 基 基 基 m m m m m m

工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
道央道 高丘BS 下りS55.590KP CCTV設備撤去工事				配線撤去工 屋外カメラ支柱内 5C-2V	6 m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱内 CVV2SQ-3C	6 m
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 明野 上りS51.695KP CCTV設備工事	式	1	11,451,059	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架(支柱取付)	1 面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1 基
				試験調整工	1 式
				端子接続工 屋外通信 10P	1 箇所
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	2 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 明野 上りS51.695KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				Webカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				Webカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 苫小牧東IC 上りS47.053KP CCTV設備工事	式	1	11,857,722	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1 基
				試験調整工	1 式
				端子接続工 屋外通信 10P	1 箇所
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	1 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 苫小牧東IC 上りS47.053KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				Webカメラ支柱撤去工 5m柱	1 基
				Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道央道 苫小牧東IC 上りS47.053KP CCTV				交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回		
道央道 美沢PA 上りS41.903KP CCTV設備 工事	式	1	12,169,722	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基 試験調整工 1 式 端子接続工 屋外通信 10P 1 箇所 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 1 箇所 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回		
道央道 美沢PA 上りS41.903KP CCTV設備 撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 Webカメラ支柱撤去工 8m柱 1 基 Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦 1 基 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回		
道央道 マチ川 上りS36.237KP CCTV設備工 事	式	1	13,111,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 カメラ被制御架据付架台製作費 1 台 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 盛土 1 基 CCTVカメラ被制御架基礎工 盛土 1 基 試験調整工 1 式 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回		
道央道 マチ川 上りS36.237KP CCTV設備撤 去工事	式	1	2,345,393	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 カメラ被制御架据付架台撤去工 1 台 CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土 1 基		

工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
道央道 マチ川 上りS36.237KP CCTV設備撤去工事				CCTVカメラ被制御架基礎撤去工 盛土	1 基
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C	34 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	34 m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	19 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV1.25SQ-6C	34 m
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 千歳IC 上りS35.216KP CCTV設備工事	式	1	7,316,161	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱共架	1 面
				機器製作費 L3-SW	1 台
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱共架	1 面
				機器据付工 L3-SW	1 台
				試験調整工	1 式
				端子接続工 屋外通信 10P	1 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 千歳IC 上りS35.216KP CCTV設備撤去工事	式	1	372,895	機器撤去工 Webカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器撤去工 IP-NODE(150M)	1 台
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C	5 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	5 m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	5 m
				配線撤去工 屋外管内 LANケーブル	5 m
				交通規制工(走行車線規制) 一日	1 回
道央道 長都川 上りS30.495KP CCTV設備工事	式	1	11,407,805	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシュャーユニット	1 台
				機器改造工 カメラ被制御装置	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシュャーユニット	1 台
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1 基
				試験調整工	1 式
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 長都川 上りS30.495KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,959,630	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 ウォッシュャーユニット	1 台
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 長都川 上りS30.495KP CCTV設備撤去工事				配線撤去工 屋外管内 CV5.5SQ-2C 26 m 配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ 26 m 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 15 m 配線撤去工 屋外管内 0.65-6P 11 m 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 千歳恵庭JCT 下りS29.903KP CCTV設備工事	式	1	12,139,722	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 切土 1 基 試験調整工 1 式 端子接続工 屋外通信 10P 1 箇所 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 1 箇所 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回	
道央道 千歳恵庭JCT 下りS29.903KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 Webカメラ支柱撤去工 8m柱 1 基 Webカメラ支柱基礎撤去工 切土 1 基 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 恵庭IC 上りS26.176KP CCTV設備工事	式	1	12,105,828	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器製作費 L3-SW 1 台 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 L3-SW 1 台 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基 試験調整工 1 式 端子接続工 屋外通信 10P 1 箇所 防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C 1 箇所 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回	

工 事 名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
道央道 恵庭IC 上りS26.176KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,058,430	機器撤去工 Webカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器撤去工 IP-NODE(150M) 1 台 Webカメラ支柱撤去工 8m柱 1 基 Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦 1 基 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 北恵庭 下りS22.085KP CCTV設備工事	式	1	12,241,405	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 盛土 1 基 CCTVカメラ被制御架基礎工 盛土 1 基 試験調整工 1 式 交通規制工(走行車線規制) 一日 9 回	
道央道 北恵庭 下りS22.085KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,309,719	機器撤去工 CCTVカメラ 1 台 機器撤去工 カメラ被制御架 基礎別置 1 面 機器撤去工 ウォッシャーユニット 1 台 CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土 1 基 CCTVカメラ被制御架基礎撤去工 盛土 1 基 配線撤去工 屋外管内 CV5.5SQ-3C 17 m 配線撤去工 屋外管内 CV2SQ-3C 11 m 配線撤去工 屋外管内 5C-2V 11 m 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P 6 m 交通規制工(走行車線規制) 一日 5 回	
道央道 島松川 上りS19.780KP CCTV設備工事	式	1	11,568,296	機器製作費 CCTVカメラ一体型 1 台 機器製作費 ウォッシャーユニット 1 台 機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 機器据付工 CCTVカメラ 1 台 機器据付工 ウォッシャーユニット 1 台 機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付 1 面 CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱 1 基 CCTVカメラ支柱基礎工 平坦 1 基	

工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
道央道 島松川 上りS19.780KP CCTV設備 工事				試験調整工	1 式
				端子接続工 屋外通信 10P	1 箇所
				防水端末処理工 SC-CV5.5SQ-2C	1 箇所
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	2 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 島松川 上りS19.780KP CCTV設備 撤去工事	式	1	2,028,370	機器撤去工 Webカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				Webカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 輪厚PA 上りS16.300KP CCTV設備 工事	式	1	7,787,120	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
				照明分電盤改造工	1 面
				試験調整工	1 式
				交通規制工(路肩規制) 一日	11 回
道央道 輪厚PA 上りS16.300KP CCTV設備 撤去工事	式	1	1,198,082	機器撤去工 Webカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1 面
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	27 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-2C	27 m
				配線撤去工 屋外管内 LANケーブル	27 m
				交通規制工(路肩規制) 一日	5 回
道央道 北広島IC 下りS12.430KP CCTV設 備工事	式	1	12,418,611	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器製作費 L3-SW	1 台
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 L3-SW	1 台
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1 基
				試験調整工	1 式
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 北広島IC 下りS12.430KP CCTV設 備撤去工事	式	1	2,060,262	機器撤去工 Webカメラ	1 台



工事名	道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
道央道 北広島IC 下りS12.430KP CCTV設備撤去工事				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器撤去工 IP-NODE(150M)	1 台
				機器撤去工 IP-NODE(1G)	1 台
				Webカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				Webカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 札幌南 下りS10.070KP CCTV設備工事	式	1	11,566,959	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1 基
				試験調整工	1 式
				端子接続工 屋外通信 10P	1 箇所
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	2 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 札幌南 下りS10.070KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,033,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基
				交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回
道央道 札幌南 上りS8.092KP CCTV設備工事	式	1	11,151,079	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				機器据付工 CCTVカメラ	1 台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1 基
				試験調整工	1 式
				防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	2 箇所
				交通規制工(走行車線規制) 一日	9 回
道央道 札幌南 上りS8.092KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,033,938	機器撤去工 Webカメラ	1 台

工事名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事	
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳		
道央道	札幌南 上りS8.092KP	CCTV設備撤去工事			機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面	
					機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台	
					Webカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基	
					Webカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1 基	
					交通規制工(走行車線規制) 一日	5 回	
道東道	千歳川 下りE10.100KP	CCTV設備工事	式	1	11,977,416	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
						機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
						機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						機器据付工 CCTVカメラ	1 台
						機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
						機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱	1 基
						CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1 基
						試験調整工	1 式
						防水端末処理工 SC-CV3.5SQ-2C	3 箇所
						交通規制工(路肩規制) 一日	9 回
道東道	千歳川 下りE10.100KP	CCTV設備撤去工事	式	1	1,998,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
						機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
						CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱	1 基
						CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1 基
						交通規制工(路肩規制) 一日	5 回
道東道	由仁PA 上りE29.257KP	CCTV設備工事	式	1	12,029,505	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1 台
						機器製作費 ウォッシャーユニット	1 台
						機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						機器据付工 CCTVカメラ	1 台
						機器据付工 ウォッシャーユニット	1 台
						機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1 基
						CCTVカメラ支柱基礎工 切土	1 基
						試験調整工	1 式
						交通規制工(路肩規制) 一日	9 回
道東道	由仁PA 上りE29.257KP	CCTV設備撤去工事	式	1	1,998,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1 台
						機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1 面
						機器撤去工 ウォッシャーユニット	1 台
						CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1 基

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
道東道 由仁PA 上りE29.257KP CCTV設備撤去工事				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 切土	1	基
				交通規制工(路肩規制) 一日	5	回
道東道 栗山TN 下りE34.400KP CCTV設備工事	式	1	11,976,079	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				CCTVカメラ支柱建柱工 5m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎工 平坦	1	基
				試験調整工	1	式
				防水端末処理工 SC-VVR3.5SQ-2C	2	箇所
				交通規制工(路肩規制) 一日	9	回
道東道 栗山TN 下りE34.400KP CCTV設備撤去工事	式	1	1,998,938	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				CCTVカメラ支柱撤去工 5m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 平坦	1	基
				交通規制工(路肩規制) 一日	5	回
道東道 追分町IC CCTV設備工事	式	1	998,511	機器製作費 L3-SW	1	台
				機器据付工 L3-SW	1	台
				試験調整工	1	式
道東道 追分町IC CCTV設備撤去工事	式	1	1,832	機器撤去工 IP-NODE(1G)	1	台
道東道 夕張IC CCTV設備工事	式	1	888,511	機器製作費 L3-SW	1	台
				機器据付工 L3-SW	1	台
				試験調整工	1	式
日高道 苫小牧東IC料金所 CCTV設備工事	式	1	11,218,280	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				試験調整工	1	式
				交通規制工(路肩規制) 一日	11	回
日高道 苫小牧東IC料金所 CCTV設備撤去工事	式	1	1,263,126	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台

事

工事名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
日高道 苫小牧東IC料金所 CCTV設備撤去工事				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 屋内設置	1	面
				配線撤去工 屋内ラック CV3. 5SQ-3C	10	m
				配線撤去工 屋内ラック 5C-2V	10	m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0. 5-10P	10	m
				配線撤去工 屋外管内 CV3. 5SQ-3C	28	m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	28	m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 5-10P	28	m
				配線撤去工 屋外FP管内 CV3. 5SQ-3C	10	m
				配線撤去工 屋外FP管内 5C-2V	10	m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 5-10P	10	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱管内 CV1. 25SQ-3C	11	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱管内 5C-2V	13	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱管内 CCP-AP0. 5-10P	3	m
				配管撤去工 ウォッシャーホース 8φ	4	m
				交通規制工(路肩規制) 一日	5	回
日高道 外バイ 下り3. 340 CCTV設備工事	式	1	12, 415, 296	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 ウォッシャーユニット	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 ウォッシャーユニット	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1	基
				試験調整工	1	式
				端子接続工 屋外通信 10P	1	箇所
				防水端末処理工 SC-CV3. 5SQ-2C	3	箇所
				交通規制工(路肩規制) 一日	9	回
日高道 外バイ 下り3. 340KP CCTV設備撤去工事	式	1	1, 998, 938	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 カメラ被制御架 支柱取付	1	面
				機器撤去工 ウォッシャーユニット	1	台
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1	基
				交通規制工(路肩規制) 一日	5	回
日高道 沼ノ端西IC 4. 210KP CCTV設備工事	式	1	10, 467, 290	機器製作費 CCTVカメラ一体型	1	台
				機器製作費 カメラ被制御架 屋外壁掛	1	面

工 事 名		道央自動車道 登別室蘭IC～美唄IC間CCTV設備更新工事			工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
日高道 沼ノ端西IC 4.210KP CCTV設備工事				機器据付工 CCTVカメラ	1	台
				機器据付工 カメラ被制御架 屋外壁掛	1	面
				CCTVカメラ支柱建柱工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎工 盛土	1	基
				試験調整工	1	式
				交通規制工(路肩規制) 一日	11	回
日高道 沼ノ端西IC 4.210KP CCTV設備撤去工事	式	1	2,013,650	機器撤去工 CCTVカメラ	1	台
				機器撤去工 伝送装置子局 屋外壁掛 D-1	1	面
				CCTVカメラ支柱撤去工 8m柱	1	基
				CCTVカメラ支柱基礎撤去工 盛土	1	基
				配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-3C	10	m
				配線撤去工 屋外管内 5C-2V	5	m
				配線撤去工 屋外FP管内 CV3.5SQ-3C	76	m
				配線撤去工 屋外FP管内 5C-2V	38	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱管内 CV3.5SQ-3C	18	m
				配線撤去工 屋外カメラ支柱管内 5C-2V	9	m
				交通規制工(路肩規制) 一日	5	回
諸経費	式	1	198,189,049			
共通仮設費 (率計上分)	式	1	22,390,000			
現場管理費	式	1	71,763,000			
一般管理費等	式	1	104,036,049			
合計			931,720,000			