

長野自動車道 長野管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 長野自動車道 長野管内舗装補修工事

2. 路線名 長野自動車道
上信越自動車道

3. 工事箇所 (自)長野県 松本市 島立 (KP25.8)
(至)長野県 千曲市 雨宮 (KP75.7)

(自)長野県 千曲市 雨宮 (KP118.9)
(至)長野県 長野市 松代 (KP124.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)	21.5	車線・k m
舗装面積	8.6	万m ²
床版防水工	9.3	千m ²

5. 期 間 自 令和 5年 11月 23日 ~ 至 令和 8年 9月 7日 (1020日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		長野自動車道 長野管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
橋梁付属物工	式	1	380,835						
排水装置工	式	1	380,835	床版排水工 A				4	箇所
				床版排水工 A (夜)				3	箇所
舗装工	式	1	573,843,920						
オーバーレイ工	式	1	23,778,236	オーバーレイ工				9,706	m ²
				t = 4 cm	8,617	m ²	その他	1,089	m ²
切削オーバーレイ工	式	1	404,856,692	切削オーバーレイ工				76,398	m ²
				t = 4 cm	43,445	m ²	t = 10 cm	26,410	m ²
				他	6,543	m ²			
				路面切削工 A 1				273	m ³
				路面切削工 A 1 (夜)				95	m ³
				路面切削工 A 2				408	m ³
				路面剥取 (夜)				58	m ³
				凹型注意喚起溝工				2,082	m
				凹型注意喚起溝工 (夜)				2,538	m
レベリング工	式	1	32,583,333	アスファルト基層混合物				999	t
					999	t			
樹脂系薄層舗装	式	1	810,702	樹脂系薄層舗装工 B (夜)				54	m ²
その他舗装工	式	1	12,156,458	セメントミルク注入工 C				203	m ²
				止水目地工 B				16,100	m
				止水目地工 B (夜)				2,749	m
				止水目地工 C				1,129	m
				止水目地工 C (夜)				155	m
				止水目地工 D				71	m
床版防水工	式	1	99,658,499	床版防水工				9,418	m ²
				その他	2,532	m ²	B 1	2,050	m ²
				B 2	4,836	m ²			
				床版排水工 B				3	箇所
交通管理施設工	式	1	7,334,877						
路面標示工	式	1	7,004,781	路面標示標準型				14,232	m
				A 1	5,672	m	B 1	8,560	m
				路面標示標準型 (m ²)				611	m ²
				C 1	611	m ²			
				路面標示 J I S 規格型				367	m
				B 1	367	m			
				路面標示工 (m ²)				7	m ²
					7	m ²			
車線分離標撤去設置工	式	1	330,096	車線分離標撤去設置工				16	基
				その他	16	基			
構造物保全工	式	1	89,008,302						
床版上面の断面修復工	式	1	89,008,302	床版上面の断面修復工				103,468	m ³
				その他	103,468	m ³			
雑工	式	1	197,461,284						

積 算 内 訳 書

工 事 名		長野自動車道 長野管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	694,562	アスファルト縁石 482 m	482 m
構造物等取壊し工	式	1	1,498,048	コンクリート構造物取壊し 44 m ³	44 m ³
その他附帯工	式	1	100,716,076	A A (夜) コンクリートはつり工A コンクリートはつり工B コンクリートはつり工B (夜)	114 箇所 9 箇所 52 m ³ 33 m ³ 17 m ³
交通規制工	式	1	64,502,484	路肩規制 L×N 17 回 車線規制 L×N×M 185 回 交互交通規制 L×N 23 回 交通規制工 55 回	17 回 185 回 23 回 55 回
交通保安要員	式	1	30,050,114	交通監視員 1,251 人・日 交通誘導警備員A 36 人・日 交通誘導警備員B 96 人・日	1,251 人・日 36 人・日 96 人・日
目的物工事費 計	式	1	868,029,218		
仮設工事費	式	1	14,870,315		
雑工事費	式	1	8,337,311	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費	1 式 1 式
その他	式	1	6,533,004	非破壊検査試験費 有料道路料金費 その他	1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	882,899,533		
共通仮設費	式	1	155,094,929		
共通仮設費	式	1	57,181,929	工所用機械運搬費 舗装修繕工所用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費	1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	97,913,000		
現場管理費	式	1	195,973,000		
間接工事費 計	式	1	351,067,929		
工事原価	式	1	1,233,967,462		

積 算 内 訳 書

工 事 名	長野自動車道 長野管内舗装補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	144,332,538	
工事価格	式	1	1,378,300,000	