

件名) 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
6	管理事務所棟改修－とりこわし 【特記仕様書2-20】	アスベスト分析調査表における「㊸の管理事務所棟（西館）外壁」について、（西棟）ではなく（本館）の誤りでしょうか。西棟の場合は、㊸との違いをご教示願います。	1月30日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 ㊸の管理事務所棟（西館）外壁は、本館が正となります。 当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
11	管理事務所棟改修－屋上改修 【図A-06、図AT-08・11、数量書】	屋上改修について図示に相違があります。 ・仕上表：アスファルト防水層（既存のまま）、押えコンクリートt=80（改修） 【図A-06】 ・改修前屋根伏図：アスファルト防水（既存）、押えコンクリートt80（撤去） 【図AT-08】 ・改修前矩計図：屋上アスファルト防水層（撤去）【図AT-11】 ・数量書：「アスファルト防水撤去」「アスファルト防水新設」ともに項目なし押えコンクリートのみ更新、アスファルト防水は断熱材とも既存利用と考えてよろしいでしょうか。 アスファルト防水（断熱材共）の更新が本工事の場合、数量書のどの項目に計上すればよろしいでしょうか。	1月30日付質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図A-06、AT-08に記載のとおり、押えコンクリートのみ更新、アスファルト防水及び断熱材は既存利用になります。 当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。
		以上	