

東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

訂正箇所

金抜設計書

C-1項

誤

C - 1頁

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる割増の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量と特記仕様書(面)による関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり/土	m2	270			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	覆土/土(躯体・仕上)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	外部足場 枠組木足場 W=900(手摺先行方式)	m2	950			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	最上階安全手摺 枠組木足場用	m	74			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	垂直養生 枠組養生(メッシュ)	m2	950			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	内部足場 脚立足場	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	養生(躯体・仕上)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	整理清掃片付(工事・完成)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	試験工 人力掘削 800×1000×H1500	箇所	4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	試験工 人力+機械掘削 800×1000×H1500	箇所	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	試験工 人力+機械掘削 800×6100×H1500	箇所	2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	掘削	m3	551			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	埋戻し 発生土	m3	347			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	盛土 埋戻し	m3	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(掘削外搬出)	m3	203			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	残土運搬費	m3	203			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	枯周さかい	本	12			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	6.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	8	砕石地盤 再生材 土間下	m3	26.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	9	掘削機機油消費	式	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	10	ダンプトラック(4トン) 1台/15	m2	19.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	11	床付け	m2	115			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	いい地盤工事	1	CPRC板 φ600 L=53m 先端機掘り φ750 L=500	本	10			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	いい地盤工事	2	CPRC板(2型) φ600 L=54m 先端機掘り φ750 L=500	本	2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	いい地盤工事	3	杭掘機掘 10-125	箇所	12			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	いい地盤工事	4	杭掘工費 Smart-MAGNUM工法	式	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート FC18 SL15	m3	16.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート FC21 SL15	m3	121			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	躯体コンクリート FC24 SL15	m3	138			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	躯体コンクリート FC18 SL15	m3	46.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間(ボンプ打)	m3	16.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間(ボンプ打)	m3	121			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	躯体コンクリート打設手間(ボンプ打)	m3	138			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	8	躯体コンクリート打設手間(ボンプ打)	m3	46.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	9	ダンプ圧送機材料	式	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	10	ダンプ圧送機	m3	322			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	11	普通型枠	m2	339			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	12	打設型枠	m2	225			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	13	型枠運搬費	m2	799			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	14	打掃目地	m	32.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	15	誘発目地	m	83.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	3.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	9.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	1.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	異形鉄筋 SD345 D25	t	7.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋直上補正	t	21.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋継ぎ	t	21.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	ダンプ圧送機 D22+D22	箇所	37			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	ダンプ圧送機 D25+D25	箇所	120			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	部材金網 φ6×100×100(敷設費)	m2	591			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×19	t	9.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×16	t	8.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×12	t	2.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×22	t	2.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×19	t	1.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×16	t	1.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	角形鋼管 (STKR400) □-100×100×6	t	0.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	角形鋼管 (STKR400) □-100×100×3.2	t	1.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	角形鋼管 (STKR400) □-100×50×3.2	t	0.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	H形鋼 (SN400B) H-300×150×6.5×9	t	1.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	H形鋼 (SN400B) H-294×200×8×12	t	3.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	H形鋼 (SN400B) H-500×200×8×16	t	12.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	H形鋼 (SN400B) H-500×250×9×16	t	2.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	H形鋼 (SN400B) H-500×200×12×19	t	1.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	H形鋼 (SN400B) H-500×250×12×22	t	3.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	BH形鋼 (SN400B) H-200×200×9×16	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	BH形鋼 (SN400B) H-250×150×6×9	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	H形鋼 (SN400A) H-150×200×9×14	t	4.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	H形鋼 (SN400A) H-400×200×8×13	t	6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	H形鋼 (SN400A) H-300×150×6.5×9	t	1.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	H形鋼 (SN400A) H-250×125×6×9	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	H形鋼 (SN400A) H-200×100×6.5×8	t	2.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	H形鋼 (SN400A) H-150×100×7×10	t	0.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	溝形鋼 (SS400) L-150×75×6.5×10	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	不等辺山形鋼 (SS400) L-150×90×12	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	不等辺山形鋼 (SS400) L-100×75×7	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	不等辺山形鋼 (SS400) L-100×100×10	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	不等辺山形鋼 (SS400) L-100×65×6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	不等辺山形鋼 (SS400) L-65×65×6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	等辺山形鋼 (SS400) L-65×65×6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	溝形鋼 (SS400) C-100×50×20×3.2	t	12.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	溝形鋼 (SS400) C-100×50×20×2.3	t	1.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	溝形鋼 (SS400) C-750×45×15×2.3	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	溝形鋼 (SS400) C-750×45×15×2.3	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	鋼板 (SN400C) PL-28	t	0.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	鋼板 (SN400B) PL-28	t	0.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	鋼板 (SN400C) PL-25	t	0.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	鋼板 (SN400C) PL-22	t	0.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	鋼板 (SN400C) PL-19	t	0.3			

正

C - 1頁

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる割増の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量と特記仕様書(面)による関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛りや/かた	m2	270			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し(躯体・仕上)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	外部足場 枠組木足場 W=900(手摺先行方式)	m2	950			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	最上階安全手摺 枠組木足場用	m	74			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	垂直養生 枠組木養生(メッシュ)	m2	950			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	内部足場 脚立足場	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	養生(躯体・仕上)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	整理清掃片付け(工事・完成)	m2	810			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	試験工 人力掘削 800×1000×H1500	箇所	4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	試験工 人力+機械掘削 800×1000×H1500	箇所	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	試験工 人力+機械掘削 800×6100×H1500	箇所	2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切	m3	551			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	埋戻し 発生土	m3	347			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	盛土 覆切土	m3	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	203			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	残土運搬費	m3	203			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	杭間さかい	m	12			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間(ポンプ打)	m3				
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間(ポンプ打)	m3				
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	躯体コンクリート打設手間(ポンプ打)	m3				
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	無筋コンクリート打設手間(ポンプ打)	m3				
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	い/地業工事	3	杭間舗装 D25	箇所	12			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00030	い/地業工事	4	杭間工費 Smart-MAGNUM工法	式	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	16.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	2	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	121			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	3	躯体コンクリートFC24 SL15	m3	138			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	4	無筋コンクリートFC18 SL15	m3	46.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設(ポンプ打)	m3	16.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設(ポンプ打)	m3	121			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	7	躯体コンクリート打設(ポンプ打)	m3	138			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	8	無筋コンクリート打設(ポンプ打)	m3	46.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	9	ポンプ注送料	箇所	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	10	ポンプ注送料	m3	322			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	11	普通型枠	m2	215			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	12	打放型枠	m2	225			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	13	型枠運搬費	m2	759			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	14	打継目地	m	32.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00010	コンクリート工事	15	誘発目地	m	37.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	3.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	9.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	1.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	異形鉄筋 SD345 D25	t	7.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋加工直立	t	21.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費	t	21.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	9号H12 122+D22	箇所	37			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	6号H12 125+D25	箇所	120			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金銀 6号100×100(敷設費)	m2	501			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	1	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×19	t	9.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	2	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×16	t	8.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	3	角形鋼管 (BCR295) □-350×350×12	t	2.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	4	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×22	t	2.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	5	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×19	t	1.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	6	角形鋼管 (BCR295) □-400×400×16	t	1.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	7	角形鋼管 (STKR400) □-100×100×6	t	0.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	8	角形鋼管 (STSR400) □-100×100×3.2	t	1.0			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	9	角形鋼管 (STKR400) □-100×50×3.2	t	0.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	10	円形鋼 (SN4005) H-294×150×6.5×9	t	1.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	11	円形鋼 (SN4005) H-294×200×8×12	t	3.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	12	円形鋼 (SN4005) H-500×200×10×16	t	12.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	13	円形鋼 (SN4005) H-500×250×9×16	t	2.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	14	円形鋼 (SN4005) H-500×200×12×19	t	1.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	15	円形鋼 (SN4005) H-500×250×12×22	t	3.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	16	円形鋼 (SN4005) H-260×200×9×16	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	17	円形鋼 (SN4005) H-250×130×6×9	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	18	円形鋼 (SN4005) H-450×200×9×14	t	4.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	19	円形鋼 (SN4005) H-400×300×8×13	t	6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	20	円形鋼 (SN4005) H-200×150×6.5×9	t	1.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	21	円形鋼 (SN4005) H-250×125×6×9	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	22	円形鋼 (SN4005) H-200×100×5.5×8	t	2.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	23	円形鋼 (SN4005) H-150×150×7×10	t	0.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	24	溝形鋼 (SS400) L-150×75×6.5×10	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	25	不等辺山形鋼 (SS400) L-150×90×12	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	26	不等辺山形鋼 (SS400) L-100×75×7	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	27	山形鋼 (SS400) L-100×100×10	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	28	等辺山形鋼 (SS400) L-65×65×6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	29	リッ7溝型鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2	t	12.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	30	リッ7溝型鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2	t	1.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	31	リッ7溝型鋼 SSC400 C-75×45×15×2.3	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	32	鋼板 (SN400C) PL-28	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	33	鋼板 (SN400C) PL-28	t	0.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	34	鋼板 (SN400C) PL-28	t	0.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	35	鋼板 (SN400C) PL-25	t	0.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	36	鋼板 (SN400C) PL-22	t	0.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄件工事	37	鋼板 (SN400C) PL-19	t	0.3			

訂正箇所

金抜設計書

C-2項

誤

C - 2頁

【内訳明細書】												
(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事				内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。								
項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	鋼板 (SN400B) PL-16	t	0.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	41	鋼板 (SN400B) PL-12	t	2.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	42	鋼板 (SN400B) PL-9	t	1.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	43	鋼板 (SN400B) PL-6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	44	鋼板 (SN400A) PL-9	t	0.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	45	鋼板 (SN400A) PL-6	t	0.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	46	鋼板 (SS400) PL-12	t	1.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	47	鋼板 (SS400) PL-4.5	t	1.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	48	鋼板 (SS400) QL99-75-10	t	6.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	49	鋼板 (SS400) CPL-4.5	t	3.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	50	張付きスラットφ62 L=100	本	291			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	51	張付きスラットφ16 L=110	本	1342			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	52	ブレース M16 L=3500 JS建築用クランプ&スクリュー	組	36			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	53	ブレース M16 L=3200 JS建築用クランプ&スクリュー	組	16			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	54	トラス型高力ボルト S10T M22 L=90	本	266			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	55	トラス型高力ボルト S10T M22 L=85	本	50			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	56	トラス型高力ボルト S10T M22 L=75	本	1152			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	57	トラス型高力ボルト S10T M22 L=65	本	489			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	58	トラス型高力ボルト S10T M20 L=60	本	811			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	59	トラス型高力ボルト S10T M20 L=50	本	329			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	60	トラス型高力ボルト S10T M20 L=45	本	125			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	61	トラス型高力ボルト S10T M16 L=55	本	21			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	62	トラス型高力ボルト S10T M16 L=40	本	210			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	63	中ボルト M16 L=140	本	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	64	中ボルト M12 L=140	本	1198			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	65	フタボルト ABR490 M30 L=700	本	40			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	66	フタボルト ABR490 M33 L=780	本	8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	67	フタボルト SS400 M16 L=100	本	4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	68	フタボルト SS400 M12 L=360	本	116			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	69	無収縮モルタル 520×520 t=30	箇所	2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	70	無収縮モルタル 470×470 t=30	箇所	10			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	71	無収縮モルタル 200×200 t=30	箇所	1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	72	等辺山形鋼 (SS400) L=130×130×9	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	73	溝形鋼 (SS400) L=250×90×9×13	t	0.2			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	74	等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×6	t	0.1			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	75	工場鉄骨製作費	t	107			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	76	鉄骨製作費(溶接共)	t	107			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	77	ボルト本締め	t	107			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	78	鉄骨溶接費	t	107			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	79	鉄骨軸止め建築 工場2部	m2	1993			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	80	鉄骨軸止め建築 現場	m2	199			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	81	超歩留建築検査費 (自給検査)	箇所	981			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	82	超歩留建築検査費 (第三者検査)	箇所	293			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00070	外壁・パネル工事	1	外壁 窯業系サイディング16 留め金具工法 建築品 目地シール共	m2	739			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00070	外壁・パネル工事	2	外壁 コーテド鉄板 窯業系サイディング同材	m	45.6			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00070	外壁・パネル工事	3	外壁 透保防スレート	m2	739			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00070	外壁・パネル工事	4	100mm厚 耐火1時間遮熱断熱パネル	m	32.5			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	1	(外周) 耐水シーリング10*10	m	44.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	2	(外周) シーリング 木切継ぎ 縦断シール系 10×10	m	38.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	3	(外周) シーリング 木切継ぎ 縦断シール系 10×10	m	56.8			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	4	(外周) シーリング 打継ぎ 縦断シール系 20×10	m	32.7			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	5	(外周) シーリング 打継ぎ 縦断シール系 20×10	m	83.3			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	6	(内周) シーリング 打継ぎ 縦断シール系 10*10	m	53.4			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	1	溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板断熱 断熱材打付t=5	m2	263			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	2	クビレ型 H=6	m	119			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	3	押入型	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	4	木止面戸(防虫網付)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	5	クビレ型	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	6	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	7	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	8	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	9	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	10	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	11	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	12	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	13	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	14	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	15	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	16	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	17	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	18	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	19	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	20	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	21	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	22	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	23	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	24	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	25	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	26	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	27	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	28	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	29	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	30	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	31	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	32	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	33	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	34	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	35	軒先面戸(9*9断面)	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	36	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	37	木止面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	38	軒先面戸 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	17			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	39	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m	29.9			
0010	三郷IC電気室新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びびい工事	40	クビレ型 溶融7*6亜鉛合金メチル鋼板 t=0.6	m2	28			
0010	三郷IC電気室新築工事											

訂正箇所

金抜設計書

C-3項

誤

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する国産仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	配電・電気・新設工事	0010	配線工事	00100	金具工事	21	(内部) 大井戸金具口 450A	箇所	9			
0010	配電・電気・新設工事	0010	配線工事	00110	金具工事	22	(内部) ケーブル用木口付-60	m	12.3			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	1	(外部) 床60×90金ごて	m2	10			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	2	(外部) 床60×90金ごて	m2	70.2			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	3	(外部) 床防水60×90金ごて	m2	4			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	4	(外部) 立上 防水60×90金ごて	m2	26.9			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	5	(外部) 建具周囲防水60×90金ごて 外部壁品	m	15.4			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事		m2	33.0				
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事		m2	4.3				
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	9	(内部) 床防水60×90金ごて	m2	5.7			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	10	(内部) 立上 防水60×90金ごて	m2	4.4			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事	11	(内部) 建具周囲60×90金ごて 内装内建具	m	7.2			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00110	左官工事		m2	11.0				
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事		m2	5				
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事		m2	1				
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	2	SD-1 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	3	SD-2 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	4	SD-3 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	5	SD-4 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	6	SD-5 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	7	SD-6 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	8	SD-7 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	9	SD-8 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	10	SD-9 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	11	SD-10 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	12	SD-11 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	13	SD-12 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	14	SD-13 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	15	SD-14 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	16	SD-15 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	17	SD-16 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	18	SD-17 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	19	SD-18 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	20	SD-19 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	21	SD-20 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	22	SD-21 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	23	SD-22 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	24	SD-23 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	25	SD-24 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	26	SD-25 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	27	SD-26 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	28	SD-27 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	29	SD-28 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	30	SD-29 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	31	SD-30 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	32	SD-31 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	33	SD-32 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	34	SD-33 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	35	SD-34 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	36	SD-35 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	37	SD-36 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	38	SD-37 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	39	SD-38 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	40	SD-39 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	41	SD-40 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	42	SD-41 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	43	SD-42 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	44	SD-43 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	45	SD-44 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	46	SD-45 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	47	SD-46 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	48	SD-47 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	49	SD-48 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	50	SD-49 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	51	SD-50 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	52	SD-51 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	53	SD-52 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	54	SD-53 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	55	SD-54 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	56	SD-55 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	57	SD-56 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	58	SD-57 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	59	SD-58 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	60	SD-59 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	61	SD-60 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	62	SD-61 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	63	SD-62 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	64	SD-63 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	65	SD-64 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	66	SD-65 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	67	SD-66 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	68	SD-67 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	69	SD-68 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	70	SD-69 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	71	SD-70 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	72	SD-71 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	73	SD-72 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	74	SD-73 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	75	SD-74 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	76	SD-75 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	77	SD-76 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	78	SD-77 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	79	SD-78 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	80	SD-79 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	81	SD-80 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	82	SD-81 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	83	SD-82 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	84	SD-83 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	85	SD-84 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	86	SD-85 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事	87	SD-86 内面壁ガラスパツ 木口面取付 2300×2500	箇所	1			
0010	配電・電気・新設工事	0010	塗装工事	00120	調剤建築工事</							

正

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	原価	金額	備考
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	21	(内部) 天井点検口 450内	箇所	9			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	22	(内部) ステンレス幅木 14-60	m	12.3			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	1	(外部) 床649金ごて	m ²	49			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	2	(外部) 床719金ごて	m ²	70.2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	3	(外部) 床防水649金ごて	m ²	4			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	4	(外部) 立上 防水649金ごて	m ²	26.9			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	5	(外部) 壁目隠し防水649金ごて 外周壁目隠し	m	15.4			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	33.6			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	5.8			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	735			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	9	(内部) 床防水649金ごて	m ²	5.7			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	10	(内部) 立上 防水649金ごて	m ²	4.4			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	7.5			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	11.3			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事			m	10.8			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事			箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	2	SD-1' 両開き7フッソ付 水圧開錠付 2400×2500	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	3	SD-2 両開き7フッソ付 水圧開錠付 2300×2500	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	4	SD-2' 両開き7フッソ付 兼定防火設備 水圧開錠付(付閉式) 2300×2500	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	5	SD-3 両開き7フッソ付 防火設備 1200×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	7	SD-4 片開き7フッソ付 防火設備 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	6	SD-4' 片開き7フッソ付 兼定防火設備 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	8	SD-5 片開き7フッソ付 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	9	SD-5' 片開き7フッソ付 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	10	SD-5' 片開き7フッソ付 防火設備 900×2000	箇所	2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	11	SD-6 片開き7フッソ付 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	12	SD-7 片開き7フッソ付 949付 900×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	13	SD-8 片開き片引き7フッソ付 949付 1020×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	14	SD-9 両開き7フッソ付 兼定防火設備 2560×1700	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	15	SD-10 片開き7フッソ付 兼定防火設備 600×1700	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	16	SD-11 両開き7フッソ付 700×2000	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	1	D'装飾3級鋼板部+兼地ごしめ+きびきび塗装	m ²	281			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	2	D'装飾 2級鋼板	m ²	185			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	3	60P塗装 鉄部	m ²	119			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	1	(内部) 床729金ごて+2.0	m ²	162			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	2	(内部) 床 兼電線防止729金ごて+2.0	m ²	213			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	3	(内部) 床 フッソ付719+1300(鋼製)	m ²	182			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	4	(内部) 床下地鋼製18-203	m ²	64.5			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	5	(内部) 床下地合板+15	m ²	64.5			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	6	(内部) フッ幅木 14-60	m	255			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	7	(内部) 壁 石膏ボード+100 厚12.5	m ²	683			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	8	(内部) 壁 強化石膏ボード+100 厚12.5+12.5	m ²	116			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	9	(内部) 壁 フッ付+石膏+150	m ²	562			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	10	(内部) 外壁下地 強化石膏ボード+100 厚15	m ²	691			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	11	(内部) 天井 化粧石膏ボード+100 厚9.5	m ²	330			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	12	(内部) 天井 フッ付+石膏+150	m ²	360			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	13	(内部) 天井 鋼付板 板+2型	m	232			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	14	(内部) 見取鉄 板+2	m	10			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	15	(内部) 天井 石膏強化石膏+100(板取付) 厚8.0	m ²	276			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	16	(内部) 壁 石膏強化石膏+100(板取付) 厚8.0	m ²	253			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	17	(内部) X10-F25A	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	18	(内部) X10-F32A	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	19	(内部) X10-F40A	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	20	(内部) X10-F50 300	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	1	F3x32 1000×120	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	2	F3x32 2700×750	箇所	2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	3	F3x32 3100×750	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	4	コーナーボード+1900	箇所	37			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	5	コンクリート製床止め1460	箇所	16			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	6	巻輪巻用(用)ーコンクリートW=100 白磁ペント	m	104			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	7	ダクトリフト付 4機体 930×207	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	8	両軸鉄線3x36+6 重750	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	9	リネー製リネー付 W=300(T-14)	m	36.6			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	10	ワンペー格付L=2050	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	11	リネー付3x36+6 16	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	12	板欠注意札	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	13	(外部)ステンレス製フッ付 W=400 L=4500	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	14	ステンレス換気扇付 750×750 (換気用)のギョーホ付	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	15	ステンレス換気扇付 750×750 (換気用)のギョーホ付	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	16	ステンレス換気扇付 840×840 (換気用)	箇所	2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	17	ステンレス換気扇付 1000×1000 (換気用)	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	18	鋼+縦線 半直式付付コンクリート(95鉄骨用)	m ²	896			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	19	リネー付 300×25	m	12.6			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	20	リネー付 210×15	m	8.1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	21	樹脂コンクリート充填24K(T)=135	m	55.8			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	22	リネー製中量櫃 900×600×2400	台	27			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	23	(内部) 階段 軟質樹脂製手摺 W=500	m	15.2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	24	階段3P弁付	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	25	(外部) 階段欄干部 1部 フッ付付 W=150	m	5.7			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	26	消火器ABC 10型	箇所	6			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	27	消火器ABC 50型	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	28	消火器設置台	箇所	4			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	29	消火器収納箱(10型用)	箇所	2			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	30	消火器収納箱(10型用)	箇所	1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	1	フッ付付縁取り板+1人入れ	m	57.9			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	2	フッ付付縁取り	m ²	95.1			
0010	三級配電気室新築工事	0010	建築工事	00170	外構工事	3	歩道通視界フラック	m	9.6			

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
金抜設計書 C-5項	C-5頁	C-5頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<div><div>【内訳明細書】</div><div>(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div><div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div><table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00020</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>36</td><td>取付工 790mm×60mm 丸形 4方向</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00020</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>37</td><td>取付工 790mm×60mm 四角中浅</td><td>個</td><td>94</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>38</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0</td><td>m</td><td>119</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>39</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>40</td><td>配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>41</td><td>配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C</td><td>m</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>42</td><td>配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>66</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>43</td><td>配管工 屋内隠へいPF16</td><td>m</td><td>62</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>44</td><td>配管工 屋内隠へいPF22</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>45</td><td>配管工 屋内埋設 PS25</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>46</td><td>配管工 屋内埋設 PS80</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>47</td><td>配管工 屋内露出 PS25</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>48</td><td>配管工 屋内露出 PS80</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>49</td><td>取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>50</td><td>取付工 埋込レシート2P15A×2</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>51</td><td>取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付</td><td>個</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>1</td><td>取付工 生体認証装置</td><td>組</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>2</td><td>取付工 生体認証装置制御装置</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>3</td><td>取付工 790mm×60mm 四角中浅</td><td>個</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>4</td><td>取付工 シンチットボックス</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>5</td><td>取付工 生体認証収容箱 SUS</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>6</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P</td><td>m</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>7</td><td>配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P</td><td>m</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>8</td><td>配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>9</td><td>配線工 屋内こぶし形 LAN7-7φ CAT6</td><td>m</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>10</td><td>配管工 屋内隠へいPF16</td><td>m</td><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>11</td><td>配管工 屋内隠へいPF22</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>1</td><td>配管工 屋外埋設 PE 20A</td><td>m</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>2</td><td>配管工 屋外埋設 PE 40A</td><td>m</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>3</td><td>配管接続工 樹脂管継 40A 保溫無</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>4</td><td>取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 20A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>5</td><td>取付工 仕切弁(青銅弁) 40A</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>6</td><td>取付工 減圧弁(青銅弁) 40A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>13</td><td>配管接続工 埋戻し(機械)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>14</td><td>配管接続工 埋戻し(人力)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>15</td><td>配管接続工 場内均し(人力)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>16</td><td>配管接続工 機械部材(配圧)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>17</td><td>配管接続工 機械部材(耐圧)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>18</td><td>配管撤去工 屋外埋設 PE40A</td><td>m</td><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>19</td><td>配管撤去工 配管切断 PD40A</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>20</td><td>発生材積込費・運搬費 金属屑(鉄くず)</td><td>m³</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>21</td><td>発生材処分費 金属屑(鉄くず)</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>1</td><td>配管工 屋外埋設 VP100(排水用)</td><td>m</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>2</td><td>配管接続工 樹脂管継 100A 保溫無</td><td>箇所</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>3</td><td>コ-A 雨水用 塩ビ900L 100-200 420H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>4</td><td>コ-B 雨水用 塩ビ900Y 100-200 480H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>5</td><td>コ-C 雨水用 塩ビ900Y 100-200 540H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>6</td><td>コ-D 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>7</td><td>コ-E 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>8</td><td>コ-F 雨水用 塩ビ900L 100-200 610H(塩ビ造)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>9</td><td>配管接続工 根切り(機械)</td><td>m³</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>10</td><td>配管接続工 埋戻し(機械)</td><td>m³</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>11</td><td>配管接続工 埋戻し(人力)</td><td>m³</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>12</td><td>配管接続工 場内均し(人力)</td><td>m³</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>13</td><td>配管接続工 機械部材(配圧)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外排水設備工事</td><td>14</td><td>配管接続工 機械部材(耐圧)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>1</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 天吊型</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>2</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 天吊型</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>3</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 天吊型</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>4</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 室外機</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>5</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 室外機</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>6</td><td>取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 室外機</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>7</td><td>配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 9.5φ</td><td>m</td><td>92</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>8</td><td>配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 12.7φ</td><td>m</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>9</td><td>配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚20mm 25.4φ</td><td>m</td><td>118</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>10</td><td>配管工 屋内一般 VP25A</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>11</td><td>配管工 屋外一般 VP25A</td><td>m</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>12</td><td>配管工 屋内一般 VP90A</td><td>m</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>13</td><td>配管工 屋外一般 VP90A</td><td>m</td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>14</td><td>保温工 スチールパイプ 100A</td><td>m</td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>15</td><td>保温工 フラック-6 25A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>16</td><td>保温工 フラック-6 30A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)</td><td>m</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>17</td><td>取付工 基礎フラック 600×150</td><td>個</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>18</td><td>取付工 防虫網25A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>19</td><td>取付工 防虫網30A</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>20</td><td>取付工 ドレンパン 2300×900 SUS</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>21</td><td>取付工 文字標識等(500mm2)</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気調和設備工事</td><td>22</td><td>配管工 形鋼固定支持</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気設備工事</td><td>1</td><td>取付工 PE-1 天井用</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気設備工事</td><td>2</td><td>取付工 PE-2 有圧用</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>電気設備工事</td><td>3</td><td>取付工 PE-3 有圧用</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div><div>配管撤去工 屋外埋設 PE40A(切断含む)</div><div>配管撤去工 配管切断 PE40A</div></div> <div>0.4</div>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	取付工 790mm×60mm 丸形 4方向	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	94				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0	m	119				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C	m	21				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C	m	33				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C	m	8				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C	m	66				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	43	配管工 屋内隠へいPF16	m	62				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	44	配管工 屋内隠へいPF22	m	44				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	45	配管工 屋内埋設 PS25	m	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	46	配管工 屋内埋設 PS80	m	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋内露出 PS25	m	5				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	48	配管工 屋内露出 PS80	m	5				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	49	取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付	個	3				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	50	取付工 埋込レシート2P15A×2	個	2				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	51	取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付	個	13				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	1	取付工 生体認証装置	組	6				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	2	取付工 生体認証装置制御装置	組	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	3	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	7				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	4	取付工 シンチットボックス	個	3				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	5	取付工 生体認証収容箱 SUS	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	6	配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P	m	12				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	7	配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P	m	20				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	8	配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6	m	14				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	9	配線工 屋内こぶし形 LAN7-7φ CAT6	m	18				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	10	配管工 屋内隠へいPF16	m	26				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	11	配管工 屋内隠へいPF22	m	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE 20A	m	7				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 PE 40A	m	27				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3	配管接続工 樹脂管継 40A 保溫無	箇所	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4	取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 20A	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5	取付工 仕切弁(青銅弁) 40A	個	2				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6	取付工 減圧弁(青銅弁) 40A	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	13	配管接続工 埋戻し(機械)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	14	配管接続工 埋戻し(人力)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	15	配管接続工 場内均し(人力)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	16	配管接続工 機械部材(配圧)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	17	配管接続工 機械部材(耐圧)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	18	配管撤去工 屋外埋設 PE40A	m	23				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	19	配管撤去工 配管切断 PD40A	箇所	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	20	発生材積込費・運搬費 金属屑(鉄くず)	m ³	0.3				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	21	発生材処分費 金属屑(鉄くず)	t	0.3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VP100(排水用)	m	34				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	2	配管接続工 樹脂管継 100A 保溫無	箇所	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	3	コ-A 雨水用 塩ビ900L 100-200 420H(塩ビ造)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	4	コ-B 雨水用 塩ビ900Y 100-200 480H(塩ビ造)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	5	コ-C 雨水用 塩ビ900Y 100-200 540H(塩ビ造)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	6	コ-D 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	7	コ-E 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	8	コ-F 雨水用 塩ビ900L 100-200 610H(塩ビ造)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	9	配管接続工 根切り(機械)	m ³	11				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	10	配管接続工 埋戻し(機械)	m ³	7				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	11	配管接続工 埋戻し(人力)	m ³	4				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	12	配管接続工 場内均し(人力)	m ³	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	13	配管接続工 機械部材(配圧)	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	14	配管接続工 機械部材(耐圧)	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	1	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 天吊型	台	2					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	2	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 天吊型	台	2					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	3	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 天吊型	台	2					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	4	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 室外機	台	2					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	5	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 室外機	台	2					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	6	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 室外機	台	2					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	7	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 9.5φ	m	92					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	8	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 12.7φ	m	27					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	9	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚20mm 25.4φ	m	118					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	10	配管工 屋内一般 VP25A	m	2					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	11	配管工 屋外一般 VP25A	m	7					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	12	配管工 屋内一般 VP90A	m	22					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	13	配管工 屋外一般 VP90A	m	23					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	14	保温工 スチールパイプ 100A	m	39					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	15	保温工 フラック-6 25A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)	m	2					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	16	保温工 フラック-6 30A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)	m	22					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	17	取付工 基礎フラック 600×150	個	12					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	18	取付工 防虫網25A	個	1					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	19	取付工 防虫網30A	個	2					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	20	取付工 ドレンパン 2300×900 SUS	箇所	6					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	21	取付工 文字標識等(500mm2)	式	1					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	22	配管工 形鋼固定支持	式	1					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	1	取付工 PE-1 天井用	個	1					0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	2	取付工 PE-2 有圧用	個	1					0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	3	取付工 PE-3 有圧用	個	1					<div><div>【内訳明細書】</div><div>(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div><div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div><table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00020</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>36</td><td>取付工 790mm×60mm 丸形 4方向</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00020</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>37</td><td>取付工 790mm×60mm 四角中浅</td><td>個</td><td>94</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>38</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0</td><td>m</td><td>119</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>39</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>40</td><td>配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>41</td><td>配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C</td><td>m</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>42</td><td>配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C</td><td>m</td><td>66</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>43</td><td>配管工 屋内隠へいPF16</td><td>m</td><td>62</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>44</td><td>配管工 屋内隠へいPF22</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>45</td><td>配管工 屋内埋設 PS25</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>46</td><td>配管工 屋内埋設 PS80</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>47</td><td>配管工 屋内露出 PS25</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>48</td><td>配管工 屋内露出 PS80</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>49</td><td>取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>50</td><td>取付工 埋込レシート2P15A×2</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00030</td><td>電灯コンセント設備工事</td><td>51</td><td>取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付</td><td>個</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>1</td><td>取付工 生体認証装置</td><td>組</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>2</td><td>取付工 生体認証装置制御装置</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>3</td><td>取付工 790mm×60mm 四角中浅</td><td>個</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>4</td><td>取付工 シンチットボックス</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>5</td><td>取付工 生体認証収容箱 SUS</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>6</td><td>配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P</td><td>m</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>7</td><td>配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P</td><td>m</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>8</td><td>配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>二郷IC電気室新築工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00040</td><td>入退室管理設備工事</td><td>9</td><td>配線工 屋内こぶし</td></tr></table></div>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	取付工 790mm×60mm 丸形 4方向	個	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	94				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0	m	119				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C	m	21				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C	m	33				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C	m	8				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C	m	66				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	43	配管工 屋内隠へいPF16	m	62				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	44	配管工 屋内隠へいPF22	m	44				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	45	配管工 屋内埋設 PS25	m	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	46	配管工 屋内埋設 PS80	m	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋内露出 PS25	m	5				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	48	配管工 屋内露出 PS80	m	5				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	49	取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付	個	3				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	50	取付工 埋込レシート2P15A×2	個	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	51	取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付	個	13				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	1	取付工 生体認証装置	組	6				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	2	取付工 生体認証装置制御装置	組	1				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	3	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	7				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	4	取付工 シンチットボックス	個	3				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	5	取付工 生体認証収容箱 SUS	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	6	配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P	m	12				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	7	配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P	m	20				0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	8	配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6	m	14				0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	9	配線工 屋内こぶし
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	取付工 790mm×60mm 丸形 4方向	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0	m	119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C	m	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C	m	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C	m	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C	m	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	43	配管工 屋内隠へいPF16	m	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	44	配管工 屋内隠へいPF22	m	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	45	配管工 屋内埋設 PS25	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	46	配管工 屋内埋設 PS80	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋内露出 PS25	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	48	配管工 屋内露出 PS80	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	49	取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	50	取付工 埋込レシート2P15A×2	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	51	取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付	個	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	1	取付工 生体認証装置	組	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	2	取付工 生体認証装置制御装置	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	3	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	4	取付工 シンチットボックス	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	5	取付工 生体認証収容箱 SUS	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	6	配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P	m	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	7	配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P	m	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	8	配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	9	配線工 屋内こぶし形 LAN7-7φ CAT6	m	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	10	配管工 屋内隠へいPF16	m	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	11	配管工 屋内隠へいPF22	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE 20A	m	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 PE 40A	m	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3	配管接続工 樹脂管継 40A 保溫無	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4	取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 20A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5	取付工 仕切弁(青銅弁) 40A	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6	取付工 減圧弁(青銅弁) 40A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	13	配管接続工 埋戻し(機械)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	14	配管接続工 埋戻し(人力)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	15	配管接続工 場内均し(人力)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	16	配管接続工 機械部材(配圧)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	17	配管接続工 機械部材(耐圧)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	18	配管撤去工 屋外埋設 PE40A	m	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	19	配管撤去工 配管切断 PD40A	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	20	発生材積込費・運搬費 金属屑(鉄くず)	m ³	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	21	発生材処分費 金属屑(鉄くず)	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VP100(排水用)	m	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	2	配管接続工 樹脂管継 100A 保溫無	箇所	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	3	コ-A 雨水用 塩ビ900L 100-200 420H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	4	コ-B 雨水用 塩ビ900Y 100-200 480H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	5	コ-C 雨水用 塩ビ900Y 100-200 540H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	6	コ-D 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	7	コ-E 雨水用 塩ビ900Y 100-200 590H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	8	コ-F 雨水用 塩ビ900L 100-200 610H(塩ビ造)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	9	配管接続工 根切り(機械)	m ³	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	10	配管接続工 埋戻し(機械)	m ³	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	11	配管接続工 埋戻し(人力)	m ³	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	12	配管接続工 場内均し(人力)	m ³	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	13	配管接続工 機械部材(配圧)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	14	配管接続工 機械部材(耐圧)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	1	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 天吊型	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	2	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 天吊型	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	3	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 天吊型	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	4	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-1 室外機	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	5	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-2 室外機	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	6	取付工 変圧機-18kVパナケージス750V AC1-3 室外機	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	7	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 9.5φ	m	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	8	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚8mm 12.7φ	m	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	9	配管工 冷媒用波渡銅管 保温厚20mm 25.4φ	m	118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	10	配管工 屋内一般 VP25A	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	11	配管工 屋外一般 VP25A	m	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	12	配管工 屋内一般 VP90A	m	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	13	配管工 屋外一般 VP90A	m	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	14	保温工 スチールパイプ 100A	m	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	15	保温工 フラック-6 25A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	16	保温工 フラック-6 30A(天井内 PS 空腔壁内 ALGC粘着テープ)	m	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	17	取付工 基礎フラック 600×150	個	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	18	取付工 防虫網25A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	19	取付工 防虫網30A	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	20	取付工 ドレンパン 2300×900 SUS	箇所	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	21	取付工 文字標識等(500mm2)	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気調和設備工事	22	配管工 形鋼固定支持	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	1	取付工 PE-1 天井用	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	二郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	2	取付工 PE-2 有圧用	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	電気設備工事	3	取付工 PE-3 有圧用	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	取付工 790mm×60mm 丸形 4方向	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内PP管内 EM-HB2.0	m	119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内PP管内 EM-EF2.0-3C	m	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内こぶし形 EM-EF2.0-3C	m	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内フラム EM-HB2.0-3C	m	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内フラム内 EM-EF2.0-3C	m	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	43	配管工 屋内隠へいPF16	m	62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	44	配管工 屋内隠へいPF22	m	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	45	配管工 屋内埋設 PS25	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	46	配管工 屋内埋設 PS80	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋内露出 PS25	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	48	配管工 屋内露出 PS80	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	49	取付工 防水レシート2P15A×1 EJT付	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	50	取付工 埋込レシート2P15A×2	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	51	取付工 埋込レシート2P15A×2 EJT付	個	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	1	取付工 生体認証装置	組	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	2	取付工 生体認証装置制御装置	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	3	取付工 790mm×60mm 四角中浅	個	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	4	取付工 シンチットボックス	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	5	取付工 生体認証収容箱 SUS	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	6	配線工 屋内PP管内 EM-CPEF-S0.65-3P	m	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	7	配線工 屋内こぶし形 EM-CPEF-S0.65-3P	m	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	8	配線工 屋内PP管内 LAN7-7φ CAT6	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	二郷IC電気室新築工事	0020	電気設備工事	00040	入退室管理設備工事	9	配線工 屋内こぶし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
金抜設計書 C-6項	<div>C - 6頁</div> <div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上しとあり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>取付工 円E-4 天井取</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>取付工 円E-5 天井取</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>取付工 円E-6 スリット型ファン</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>取付工 円E-7 スリット型ファン</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ</td><td>m</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ</td><td>m</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>11</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>12</td><td>タフト取附工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ</td><td>m2</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>13</td><td>取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm</td><td>m2</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>14</td><td>取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm</td><td>m2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>15</td><td>取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)</td><td>m2</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>16</td><td>取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>17</td><td>取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>18</td><td>取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>19</td><td>取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>20</td><td>取付工 吸込口 GVS 250×250</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>21</td><td>取付工 吸込口 GVS 300×300</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>22</td><td>取付工 風量調整ファン-VD 300φ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>23</td><td>取付工 風量調整ファン-VD 350φ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>24</td><td>取付工 防火ファン-FD 250φ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>25</td><td>取付工 SL5製深型7ド 200φ (防虫網付)</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>26</td><td>取付工 SL5製深型7ド 250φ (防虫網付)</td><td>個</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>27</td><td>取付工 たわみ継手 片吸込</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>28</td><td>発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類</td><td>m3</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>29</td><td>発生材処分費 廃プラスチック類</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>配線工 管内ケーブル EM-CES2.0sq-3C</td><td>m</td><td>118</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C</td><td>m</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>配管工 屋内隠へいケーブル4φ内 PE16</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>水盛やめ切</td><td>m2</td><td>157</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>電出し(躯体-仕上)</td><td>m2</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>養生(躯体-仕上)</td><td>m2</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>整理清掃片付け(工事中・完成)</td><td>m2</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>仮囲い7mm型7ド H1800</td><td>m</td><td>104</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>7ドタタ H1800 L1-6m</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>地足場</td><td>m2</td><td>157</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>外部足場 枠組本足場 W=900 手摺先行方式(支援工共)</td><td>m2</td><td>549</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>最上部安全吊 枠組本足場用</td><td>m</td><td>67.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>垂直養生 木トラス(1マウツト)</td><td>m2</td><td>616</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>11</td><td>内部駆体足場(支援工共)</td><td>m2</td><td>157</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>12</td><td>内部足場 鋼立架</td><td>m2</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>13</td><td>鉄筋工 人力範囲 1000×1000×H1650</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>14</td><td>鉄筋工 人力範囲 800×1000×H600</td><td>箇所</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>15</td><td>鉄筋工 人力範囲 800×1000×H1000</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>留切り</td><td>m3</td><td>228</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>掘削</td><td>m3</td><td>27.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>埋戻し 養生土</td><td>m3</td><td>145</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>残土処分(場外搬出)</td><td>m3</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>残土運搬費</td><td>m3</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>土打付</td><td>m2</td><td>76.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>砕石地盤 再生材 基礎下</td><td>m3</td><td>3.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>砕石地盤 再生材 土間下</td><td>m3</td><td>11.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>スリットファン(6.8敷き t=0.15</td><td>m2</td><td>170</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>押出法スリットファン t=50</td><td>m2</td><td>20.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>11</td><td>杭間さかい</td><td>本</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>12</td><td>鋼間機械運搬費</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>先導引継付き鋼管H91</td><td>本</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>無断接合手</td><td>箇所</td><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>植込工費 (EAZET工法)機械運搬費共</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>捨てコンクリートFC18 SL15</td><td>m3</td><td>11.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>基礎コンクリートFC24 SL15</td><td>m3</td><td>54.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>躯体コンクリートFC24 SL15</td><td>m3</td><td>147</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>土間コンクリートFC24 SL15</td><td>m3</td><td>42.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>捨てコンクリート打設手間(スラブ付)</td><td>m3</td><td>11.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>基礎コンクリート打設手間(スラブ付)</td><td>m3</td><td>51.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>躯体コンクリート打設手間(スラブ付)</td><td>m3</td><td>147</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>土間コンクリート打設手間(スラブ付)</td><td>m3</td><td>42.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>スラブ圧延基本料</td><td>回</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>スラブ圧延料</td><td>m3</td><td>257</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>11</td><td>普通型枠</td><td>m2</td><td>222</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>12</td><td>打放型枠</td><td>m2</td><td>1161</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>13</td><td>型枠運搬費</td><td>m2</td><td>1386</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>14</td><td>止水板 L=200</td><td>m</td><td>216</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>15</td><td>打継目地</td><td>m</td><td>166</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>真形鉄筋 SD295 D10</td><td>t</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>2</td><td>真形鉄筋 SD295 D13</td><td>t</td><td>8.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>3</td><td>真形鉄筋 SD295 D16</td><td>t</td><td>0.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>真形鉄筋 SD345 D19</td><td>t</td><td>4.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>真形鉄筋 SD345 D22</td><td>t</td><td>4.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>鉄筋加工組立</td><td>t</td><td>27.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>鉄筋運搬費</td><td>t</td><td>27.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>スラブ圧延 D19-D19</td><td>箇所</td><td>222</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>スラブ圧延 D22-D22</td><td>箇所</td><td>138</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>鉄筋補強 SD295 D16</td><td>本</td><td>96</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>1</td><td>角形鋼管 (STRK400) □=200×200×9</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	取付工 円E-4 天井取	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	取付工 円E-5 天井取	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	取付工 円E-6 スリット型ファン	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	取付工 円E-7 スリット型ファン	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ	m	44				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ	m	33				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ	m	25				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ	m	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	タフト取附工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ	m2	56				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm	m2	16				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm	m2	3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)	m2	11				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	16	取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	17	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	18	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	19	取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付	個	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	20	取付工 吸込口 GVS 250×250	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	21	取付工 吸込口 GVS 300×300	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	22	取付工 風量調整ファン-VD 300φ	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	23	取付工 風量調整ファン-VD 350φ	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	24	取付工 防火ファン-FD 250φ	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	25	取付工 SL5製深型7ド 200φ (防虫網付)	個	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	26	取付工 SL5製深型7ド 250φ (防虫網付)	個	11				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	27	取付工 たわみ継手 片吸込	個	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	28	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	0.1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	29	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	配線工 管内ケーブル EM-CES2.0sq-3C	m	118				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C	m	17				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C	m	14				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	配管工 屋内隠へいケーブル4φ内 PE16	m	14				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	水盛やめ切	m2	157				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	電出し(躯体-仕上)	m2	180				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	養生(躯体-仕上)	m2	180				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	180				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	仮囲い7mm型7ド H1800	m	104				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	7ドタタ H1800 L1-6m	箇所	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	地足場	m2	157				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	外部足場 枠組本足場 W=900 手摺先行方式(支援工共)	m2	549				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	最上部安全吊 枠組本足場用	m	67.3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	垂直養生 木トラス(1マウツト)	m2	616				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	内部駆体足場(支援工共)	m2	157				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	内部足場 鋼立架	m2	180				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	鉄筋工 人力範囲 1000×1000×H1650	箇所	3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	鉄筋工 人力範囲 800×1000×H600	箇所	5				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	鉄筋工 人力範囲 800×1000×H1000	箇所	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	留切り	m3	228				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	掘削	m3	27.4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	埋戻し 養生土	m3	145				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	110				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	残土運搬費	m3	110				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	土打付	m2	76.2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	3.1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	砕石地盤 再生材 土間下	m3	11.2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スリットファン(6.8敷き t=0.15	m2	170				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	押出法スリットファン t=50	m2	20.5				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	杭間さかい	本	16				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	鋼間機械運搬費	式	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	先導引継付き鋼管H91	本	16				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	無断接合手	箇所	48				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	植込工費 (EAZET工法)機械運搬費共	式	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	11.9				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	54.8				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	躯体コンクリートFC24 SL15	m3	147				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	土間コンクリートFC24 SL15	m3	42.8				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	捨てコンクリート打設手間(スラブ付)	m3	11.9				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	基礎コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	51.8				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	躯体コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	147				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	土間コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	42.8				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スラブ圧延基本料	回	6				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	スラブ圧延料	m3	257				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	普通型枠	m2	222				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	打放型枠	m2	1161				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	型枠運搬費	m2	1386				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	止水板 L=200	m	216				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	打継目地	m	166				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	真形鉄筋 SD295 D10	t	10				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	真形鉄筋 SD295 D13	t	8.5				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	真形鉄筋 SD295 D16	t	0.9				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	真形鉄筋 SD345 D19	t	4.3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	真形鉄筋 SD345 D22	t	4.9				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	鉄筋加工組立	t	27.5				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	鉄筋運搬費	t	27.5				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	スラブ圧延 D19-D19	箇所	222				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スラブ圧延 D22-D22	箇所	138				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	鉄筋補強 SD295 D16	本	96				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	角形鋼管 (STRK400) □=200×200×9	t	0.2				<div>C - 6頁</div> <div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>4</td><td>取付工 円E-4 天井取</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>5</td><td>取付工 円E-5 天井取</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>6</td><td>取付工 円E-6 スリット型ファン</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>7</td><td>取付工 円E-7 スリット型ファン</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>8</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ</td><td>m</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>9</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ</td><td>m</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>10</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ</td><td>m</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>11</td><td>タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>12</td><td>タフト保置工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ外</td><td>m2</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>13</td><td>取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm</td><td>m2</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>14</td><td>取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm</td><td>m2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>15</td><td>取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)</td><td>m2</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>16</td><td>取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>17</td><td>取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>18</td><td>取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>19</td><td>取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>20</td><td>取付工 吸込口 GVS 250×250</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>21</td><td>取付工 吸込口 GVS 300×300</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>22</td><td>取付工 風量調整ファン-VD 300φ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気室新築工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00040</td><td>換気設備工事</td><td>23</td><td>取付工 風量調整ファン-VD 350φ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0010</td><td>三郷IC電気</td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	取付工 円E-4 天井取	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	取付工 円E-5 天井取	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	取付工 円E-6 スリット型ファン	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	取付工 円E-7 スリット型ファン	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ	m	44				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ	m	33				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ	m	25				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ	m	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	タフト保置工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ外	m2	56				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm	m2	16				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm	m2	3				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)	m2	11				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	16	取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	17	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	18	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	19	取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付	個	2				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	20	取付工 吸込口 GVS 250×250	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	21	取付工 吸込口 GVS 300×300	個	4				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	22	取付工 風量調整ファン-VD 300φ	個	1				0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	23	取付工 風量調整ファン-VD 350φ	個	1				0010	三郷IC電気
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	取付工 円E-4 天井取	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	取付工 円E-5 天井取	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	取付工 円E-6 スリット型ファン	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	取付工 円E-7 スリット型ファン	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ	m	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ	m	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ	m	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	タフト取附工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ	m2	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm	m2	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm	m2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)	m2	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	16	取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	17	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	18	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	19	取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	20	取付工 吸込口 GVS 250×250	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	21	取付工 吸込口 GVS 300×300	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	22	取付工 風量調整ファン-VD 300φ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	23	取付工 風量調整ファン-VD 350φ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	24	取付工 防火ファン-FD 250φ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	25	取付工 SL5製深型7ド 200φ (防虫網付)	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	26	取付工 SL5製深型7ド 250φ (防虫網付)	個	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	27	取付工 たわみ継手 片吸込	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	28	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	29	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	配線工 管内ケーブル EM-CES2.0sq-3C	m	118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C	m	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	配線工 管内ケーブル EM-CES1.25sq-2C	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	配管工 屋内隠へいケーブル4φ内 PE16	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	水盛やめ切	m2	157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	電出し(躯体-仕上)	m2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	養生(躯体-仕上)	m2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	仮囲い7mm型7ド H1800	m	104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	7ドタタ H1800 L1-6m	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	地足場	m2	157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	外部足場 枠組本足場 W=900 手摺先行方式(支援工共)	m2	549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	最上部安全吊 枠組本足場用	m	67.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	垂直養生 木トラス(1マウツト)	m2	616																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	内部駆体足場(支援工共)	m2	157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	内部足場 鋼立架	m2	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	鉄筋工 人力範囲 1000×1000×H1650	箇所	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	鉄筋工 人力範囲 800×1000×H600	箇所	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	鉄筋工 人力範囲 800×1000×H1000	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	留切り	m3	228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	掘削	m3	27.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	埋戻し 養生土	m3	145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	残土運搬費	m3	110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	土打付	m2	76.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	砕石地盤 再生材 土間下	m3	11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スリットファン(6.8敷き t=0.15	m2	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	押出法スリットファン t=50	m2	20.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	杭間さかい	本	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	鋼間機械運搬費	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	先導引継付き鋼管H91	本	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	無断接合手	箇所	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	植込工費 (EAZET工法)機械運搬費共	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	11.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	54.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	躯体コンクリートFC24 SL15	m3	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	土間コンクリートFC24 SL15	m3	42.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	捨てコンクリート打設手間(スラブ付)	m3	11.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	基礎コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	51.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	躯体コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	土間コンクリート打設手間(スラブ付)	m3	42.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スラブ圧延基本料	回	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	スラブ圧延料	m3	257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	普通型枠	m2	222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	打放型枠	m2	1161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	型枠運搬費	m2	1386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	止水板 L=200	m	216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	打継目地	m	166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	真形鉄筋 SD295 D10	t	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	真形鉄筋 SD295 D13	t	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	真形鉄筋 SD295 D16	t	0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	真形鉄筋 SD345 D19	t	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	真形鉄筋 SD345 D22	t	4.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	鉄筋加工組立	t	27.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	鉄筋運搬費	t	27.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	スラブ圧延 D19-D19	箇所	222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	スラブ圧延 D22-D22	箇所	138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	鉄筋補強 SD295 D16	本	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	角形鋼管 (STRK400) □=200×200×9	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	取付工 円E-4 天井取	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	取付工 円E-5 天井取	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	取付工 円E-6 スリット型ファン	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	取付工 円E-7 スリット型ファン	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 200φ	m	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 250φ	m	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	10	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 300φ	m	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	11	タフト工 屋内隠へいスペース767タ 350φ	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	12	タフト保置工 屋内隠へいタラタタ-6スペース767タ外	m2	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	13	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.5mm	m2	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	14	取付工 換気口6ヶタタタバー 0.6mm	m2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	15	取付工 スリット消音内貼 タラタタ-825mm (鋼網無)	m2	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	16	取付工 吹出口 VHS 250×250 フラタ付、結露防止型	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	17	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	18	取付工 吹出口 VHS 300×300 フラタ付、結露防止型	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	19	取付工 吹出口 VHS 350×350 フラタ付	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	20	取付工 吸込口 GVS 250×250	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	21	取付工 吸込口 GVS 300×300	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	22	取付工 風量調整ファン-VD 300φ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気室新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	23	取付工 風量調整ファン-VD 350φ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0010	三郷IC電気																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

訂正箇所

金抜設計書

C-8項

誤

C-8H

内訳明細書は、総括表及び種目別内訳書の金額の1ととなる詳細の内容を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳品名(名称・単位・数量)と総括仕書番(前)する関連仕書を合致及び成図との間に相違がある場合には、特記付録及び成図欄を優先すると。

(工事番号)	東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	品名	単位	数量	単価	金額	備考
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	構築工事	00110	ダクト工事	2.地下埋入型ダクト	m	55			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00120	伝圧工事	1.伝圧液配給缶	m ²	156			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	構築工事	00120	塗装工事	2.壁 総合塗装缶	m ²	582			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00120	建築工事	3.DP塗装(10層)鉄骨造(車輪めくつき)1階地上りえふき止め塗装	m ²	241			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00120	伝圧工事	4.DP塗装(10層)鉄骨造(車輪めくつき)1階地上りえふき止め塗装	m	89.6			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	1.ケーブル桥架・日地 幅3×20	m	91.2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	2.ケーブル桥架	枚	43			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	3.配線槽(引出ケーブルW=150 白黒色付)	m	13			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	4.滑り止めテープ W=150	m	20.3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	5.導電板厚20	m	4.9			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	6.防振ゴム90×90	m	3.6			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	7.防振ゴム垂直方向表示板	枚	9			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	8.作業用フックフック	m	24.8			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	9.ケーブル桥架	重	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	10.耐火板ABC 10層	箇所	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0010	建築工事	00130	架設工事	11.防火扉兼手台	箇所	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	1.配管工 屋外埋込中 E15-FP30(250x2)	m	14			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	2.配管工 屋外埋込中 E15-FP30(150x2)	m	23			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	3.配管工 屋外埋込中 F15-FP30(150x1)	m	20			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	4.配管工 屋外埋込中 E15-FP50(1)	m	8			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	5.配管工 屋外埋込中 E15-FP30(2)	m	11			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	6.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-3C	m	24			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	7.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-3C	m	12			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	8.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-3C	m	102			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	9.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-4C	m	57			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	10.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-4C	m	13			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	11.配線工 屋内ケーブルPM-C122sq-4C	m	13			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	12.ケーブルPM-FP30(250x2)	箇所	4			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	13.ケーブルPM-FP30(150x2)	箇所	3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	14.ケーブルPM	枚	19			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	15.パッド&EE-STIS	基	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	16.ケーブル敷設用FHE-STIS新設置(左側)	基	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	17.埋設ケーブル(150V シールド)	m	76			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00010	室外幹線設備工事	18.警報装置標準 MKR-D	箇所	4			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00020	幹線設備工事	1.配管工 屋内埋込中 F150	m	9			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00020	幹線設備工事	2.配管工 屋内埋込中 F150	m	9			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00020	幹線設備工事	3.配管工 屋内埋込中 E15-C122sq-4C	m	9			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4.配管工 屋内埋込中 E15-C122sq-3C	m	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5.配管工 屋内埋込中 F15-C122sq-4C	m	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6.配管工 屋内埋込中 E15-C122sq-4C	m	17			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7.配管工 屋内埋込中 E15-C122sq-4C	m	10			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8.配管工 屋内埋込中 G22	m	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9.配管工 屋内埋込中 G22 防食テープ巻	m	27			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6.配管工 屋内埋込中 F192	m	7			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7.配管工 電力動力分電盤 LP-2	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8.配管工 接地 D種	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9.配管工 プラスチック200×200×150 防水型 垂直パイプ	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10.配管工 プラスチック150×150×150 防水型 垂直パイプ	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11.配管工 プラスチック75 両向きパイプ	箇所	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	12.配管工 スチールパイプ1継目パイプ	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	13.配管工 鉛水管3継目スチールパイプ	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	1.配線工 屋内埋込中 E15-R1.0mm	m	315			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	2.配線工 屋内埋込中 E15-R2.0mm	m	552			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	3.配管工 屋内埋込中 F16	m	281			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	4.配管工 プラスチック75 両向きパイプ	箇所	22			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	5.配管工 防食ケーブル2P15A×11継目	箇所	3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	6.配管工 コンセント3P15A×1	箇所	4			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	7.配管工 スチールパイプ1継目パイプ	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	8.配管工 スチールP15A×4 金属フック	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	9.配管工 プラスチック75	箇所	7			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	10.配管工 照明器具A	箇所	6			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	11.配管工 照明器具B	箇所	19			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0020	電気設備工事	00040	電圧トランス設備工事	12.配管工 プラスチック150×150×150 防水型 垂直パイプ	箇所	5			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	1.配管工 屋外埋込中 SUS304 20mm	m	7			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	2.配管工 埋中埋込 PE 20A	m	25			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	3.保溫工 プラスチック 20A(保外側用 多層複合 SUS鋼板)	m	7			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	4.配管工 量水器 20 (メカ式)	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	5.配管工 量水器用パイプ(メカ式)	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	6.配管工 仕切弁(4継目) 10K 20A	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	7.配管工 弁用 V-C-P	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	8.地中埋設設備(鉄管)	本	4			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00010	室外給水設備工事	9.埋設設備(シリコン 150V シールド)	m	25			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	1.配管工 屋内一般 SGP-V20A(給水)	m	5			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	2.配管工 屋内一般 SGP-V20A(給水)	m	3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	3.配管工 屋内一般 SGP-V20A(給水)	m	3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	4.配管工 屋内一般 SGP-V20A(給水)	m	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	5.保溫工 ボリスタレンフォーム 20A(保外側用 SUS鋼板)	m	5			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	6.配管工 水栓栓13A	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	7.配管工 凍結防止ケーブル(メカ式)付6A×78W	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	1.配管工 屋内一般 VP15A(給水)	m	20			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	2.配管工 屋内一般 VP15A(給水)	m	2			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	3.配管工 埋中埋込 VP40A(給水)	m	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	4.配管工 屋内一般 VP100A(給水)	m	11			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	5.配管工 屋内一般 VP100A(給水)	m	3			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	6.配管工 仕切弁(PVC管) 5K 40A	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	7.配管工 仕切弁(PVC管) 5K 100A	箇所	1			
0110	和光北IC側金庫新築工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止用溶融設備工事	8.配管工 Y型分岐パイプ(PVC管) 100A	箇所	1			

正

C - 8頁

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額の合計とされる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様欄適用する関係仕様書を含む及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

発注項目	東京外環自動車道 三郷IC電気気配工事	種別名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	ガラス工事	2	ガラス止めシリング	m	55			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	1	床 含 役所附倉庫	m2	156			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	2	壁 含 役所附倉庫	m2	582			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	3	DP塗装(1)廊下・壁・天井(面取のりつき面)+素地処理+さび止め塗装	m2	241			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	4	DP塗装(1)床(面取のりつき面)+素地処理+さび止め塗装	m	80.6			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	1	1.リッパコート+日産 縦S×20	m	91.9			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	2	2.アクリルハコック	枚	49			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	3	車輪溝専用シーラーW=150 白線+ベント	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	4	滑り止めテープW=150	m	20.3			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	5	標準貫板 厚20	m	4.9			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	6	防護ゴム 90×90	m	3.6			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	7	傾斜板直垂板+板反表板	枚	8			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	8	作業架(アルミフレーム)	m	24.8			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	9	足(スラッシュ 2.8)	基	1			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	10	消火器ABC 10型	箇所	2			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0010	0010	建築工事	0010	塗装工事	11	消火器置き台	箇所	2			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外地中 EIS-PP30(2500)	1	配管工 屋外地中 EIS-PP30(2500)	m	14			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1500)	2	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1500)	m	23			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1500)	3	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1500)	m	20			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1)	4	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1)	m	8			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1)	5	配管工 屋外地中 EIS-PP30(1)	m	11			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋内パイプ EM-CE2sq-3C	6	配管工 屋内パイプ EM-CE2sq-3C	m	24			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋内パイプ EM-CE5.5sq-4C	7	配管工 屋内パイプ EM-CE5.5sq-4C	m	12			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-3C	8	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-3C	m	102			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE5.5sq-4C	9	配管工 屋外PP管内 EM-CE5.5sq-4C	m	57			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	10	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	11	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	12	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	13	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	14	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	15	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	16	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	17	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	18	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	19	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	20	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	21	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	22	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	23	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	24	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	25	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	26	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	27	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	28	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	29	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	30	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	31	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	32	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	33	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	34	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	35	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	36	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	37	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	38	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	39	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	40	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	41	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	42	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	43	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	44	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	45	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	46	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	47	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	48	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	49	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	50	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	51	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	52	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	53	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	54	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	55	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	56	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	57	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	58	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	59	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	60	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	61	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	62	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	63	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	64	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	65	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	66	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	67	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	68	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	69	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	70	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	71	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	72	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	73	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	74	配管工 屋外PP管内 EM-CE22sq-6C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	75	配管工 屋外PP管内 EM-CE13sq-4C	m	13			
0110	旭光IC南倉庫新築工事	0020	0020	電気設備工事	0010	配管工							

訂正箇所

金抜設計書

C-9項

誤

C-9頁

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び(工事名)東京外環自動車道 二環IC電気室改築工事

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00030	凍結防止剤溶液設備工事	9	取付工 ストレナー(PVC製) 100A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00030	凍結防止剤溶液設備工事	10	取付工 電動弁(PVC製) 100A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00030	凍結防止剤溶液設備工事	11	取付工 配管用フックφ100φ×2500L	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00030	凍結防止剤溶液設備工事	12	取付工 防虫網40A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00030	凍結防止剤溶液設備工事	13	取付工 配管用フックφ100φ×2500L	個	4			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設工	00040	換気設備工事	1	取付工 FLE-1 有圧換気扇×風圧シャッター&ダクト&弁共	台	3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛り/かた	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し(躯体-仕上)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体-仕上)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け(工事中心完成)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 枠組本足場 W=900(手摺先行方式)	m2	296			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	最上段安全手摺 枠組本足場用	m	68.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	垂直養生 ネット養生(メッシュ)	m2	365			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット張り	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	内部足場 脚立足場	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り	m3	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	底付け	m2	85.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	標高し 発生土	m3	78.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	45.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	残土運搬費	m3	45.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	側面機械運搬費	式	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	3.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	8	砕石地盤 再生材 土間下	m3	6.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	9	砕石地盤 再生材 土間下	m2	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	10	断熱材 275X750Xフォームt=25	m2	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	11	平板断熱材敷き	箇所	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	9.9			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	2	土間コンクリートFC18 SL15	m3	21.5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	3	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	47.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間(47打)	m3	9.9			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	5	土間コンクリート打設手間(47打)	m3	21.5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間(47打)	m3	47.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	7	スランプレ送材料	回	5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	8	スランプレ送材料	m3	78.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	9	普通型枠	m2	120			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	10	打放型枠	m2	75.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	11	型枠運搬費	m2	210			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	12	跡処地盤	m	22.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	1.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	2.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	0.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	1.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋加工 組立	t	5.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費	t	5.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	スランプレ送材料	箇所	54			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	1	角形鋼管 (RCR295) □-200×200×12	t	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	2	角形鋼管 (RCR295) □-175×175×9	t	1.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	3	角形鋼管 (STR400) □-100×100×3.2	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	4	H形鋼 SN400B H-244×175×7×11	t	2.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	5	H形鋼 SN400B H-250×125×6×9	t	1.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	6	H形鋼 SN400B H-200×100×5.5×8	t	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	7	H形鋼 SN400B H-175×90×5×8	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	8	等辺山形鋼 (SS400) L-60×60×4	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	9	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	t	3.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	10	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	鋼板 (SN490C) PL-25	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	鋼板 (SN490C) PL-22	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	鋼板 (SN490C) PL-12	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	鋼板 (SN490C) PL-9	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	鋼板 (SN490C) PL-6	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	鋼板 (SS400) PL-12	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	鋼板 (SS400) PL-6	t	0.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	18	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	19	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	16			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	12			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	24			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	フック型鋼管 SSC400 C-100×50×20×2.3	組	2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	スランプレ送材料	本	216			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	スランプレ送材料	本	51			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	スランプレ送材料	本	87			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	スランプレ送材料	本	300			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	スランプレ送材料	本	50			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	スランプレ送材料	本	151			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	スランプレ送材料	本	728			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	スランプレ送材料	本	72			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	33	スランプレ送材料	本	16			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	34	スランプレ送材料	本	24			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	35	スランプレ送材料	本	59			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	36	スランプレ送材料	本	3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	37	スランプレ送材料	本	12.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	38	スランプレ送材料	本	12.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	39	スランプレ送材料	本	12.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	40	スランプレ送材料	本	12.3			

正

C-9頁

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液設備工事	9	取付工 ストレナー(PVC製) 100A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液設備工事	10	取付工 電動弁(PVC製) 100A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液設備工事	11	取付工 止水75φ×100φ×2500L	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液設備工事	12	取付工 防虫網40A	個	1			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液設備工事	13	取付工 配管用コンクリート渠台	個	4			
0110	和光北IC割合倉庫新築工事	00030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	取付工 FLE-1 有圧換気扇+風圧シャッターのダクト+共	台	3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛り/やかた	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し(躯体-仕上)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体-仕上)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け(工事中心+完成)	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 枠組本足場 W=900(手摺先行方式)	m2	296			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	最上段安全手摺 枠組本足場用	m	68.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	垂直養生 ネット養生(メッシュ)	m2	365			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット張り	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	内部足場 脚立足場	m2	117			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り	m3	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	底付け	m2	85.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し 養生土	m3	78.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	西土足場(外掘出し)	m3	45.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	西土埋戻し	m3	45.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	砕石地盤 養生材 基礎下	m3	5.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	8	砕石地盤 養生材 土間上	m3	6.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	9	9φコンクリート/6mm敷き t=0.15	m2	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	10	新熱材 3φ10φフレーム t=25	m2	121			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	11	平板截鋼鉄敷設	箇所	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	1	捨てコンクリート FC18 SL15	m3	9.9			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	2	土間コンクリート FC24 SL15	m3	21.5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	3	基礎コンクリート FC24 SL15	m3	47.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手摺(5φ17)	m3	9.9			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	5	土間コンクリート打設手摺(5φ17)	m3	21.5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手摺(5φ17)	m3	47.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	7	5φ17圧込直木料	冊	5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	8	5φ17圧込柱	m3	78.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	9	普通型枠	m2	120			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	10	打放型枠	m2	75.8			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	11	型枠遮断費	冊	196			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	12	諸元地盤					
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	1.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	2.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	0.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	1.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立	t	5.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋遮断費	t	5.7			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	7φS形鋼 D19-D19	箇所	54			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	1	角形鋼管 (KCR203) □-200×200×12	t	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	2	角形鋼管 (KCR203) □-175×175×9	t	1.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	3	角形鋼管 (SKR400) □-100×100×3.2	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	4	H形鋼 (SN400) H-244×175×7×11	t	2.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	5	H形鋼 (SN400) H-250×125×8×9	t	1.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	6	H形鋼 (SN400) H-200×100×5.5×8	t	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	7	H形鋼 (SN400) H-175×90×5×8	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	8	等辺山形鋼 (SS400) L-60×60×4	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	9	フラッシュ型鋼 SSC400 L-100×50×20×2.3	t	3.6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	10	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	鋼板 (SN490C) PL-25	t	22.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	鋼板 (SN490C) PL-22	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	鋼板 (SN490C) PL-12	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	鋼板 (SN400C) PL-9	t	0.5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	鋼板 (SN400C) PL-6	t	0.2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	鋼板 (SS400) PL-12	t	0.1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	鋼板 (SS400) PL-6	t	0.4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	18	プレス M12 L=2000 JIS建築用テンパシタ丸	組	5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	19	プレス M12 L=2300 JIS建築用テンパシタ丸	組	16			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	プレス M12 L=2600 JIS建築用テンパシタ丸	組	15			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	プレス M12 L=2700 JIS建築用テンパシタ丸	組	5			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	プレス M12 L=2800 JIS建築用テンパシタ丸	組	24			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	プレス M12 L=3500 JIS建築用テンパシタ丸	組	1			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	プレス M12 L=3600 JIS建築用テンパシタ丸	組	2			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	16φ77管高力ボルト S10T M20 L=60	本	216			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	16φ77管高力ボルト S10T M20 L=55	本	51			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	16φ77管高力ボルト S10T M20 L=45	本	10			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	16φ77管高力ボルト S10T M16 L=45	本	87			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	16φ77管高力ボルト S10T M16 L=50	本	300			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	16φ77管高力ボルト S10T M16 L=45	本	50			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	16φ77管高力ボルト S10T M16 L=40	本	154			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	中ボルト M12 L=40	本	728			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	33	中ボルト M16 L=40	本	72			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	34	フナボルト SNR400H M22 L=660	本	16			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	35	フナボルト SNR400H M20 L=660	本	24			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	36	フナボルト SS400 M12 L=400	本	59			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	37	無収縮6φ×6 450×450×30	箇所	4			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	38	無収縮6φ×6 375×375×30	箇所	6			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	39	鉄骨工脚製費	t	12.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	40	現場建方費 掘削機具	t	12.3			
0120	和光北IC雪氷詰所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	41	特殊高力ボルト締め	t	12.3			

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
金抜設計書 C-10項	C - 10頁	C - 10頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事	内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の命題のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。	【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事 内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の命題のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>42</td><td>鉄骨運搬費</td><td>t</td><td>12.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>43</td><td>鉄骨結束の固定工 工費別冊</td><td>m2</td><td>637</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>44</td><td>鉄骨結束の塗装 現場</td><td>m2</td><td>63.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>45</td><td>工場溶接費</td><td>m</td><td>457</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>46</td><td>超音波探傷検査費(内圧検査)</td><td>箇所</td><td>212</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>47</td><td>超音波探傷検査費(第三者検査)</td><td>箇所</td><td>64</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>1</td><td>外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング</td><td>m2</td><td>198</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>2</td><td>外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材</td><td>m</td><td>21.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>3</td><td>外壁 透湿防水シート</td><td>m2</td><td>198</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>4</td><td>土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)</td><td>m</td><td>59.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>1</td><td>(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>70.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>2</td><td>(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>59.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>3</td><td>(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>37.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>4</td><td>(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>5</td><td>(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>14.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>6</td><td>(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5</td><td>m</td><td>49.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00080</td><td>タイル工事</td><td>1</td><td>汚水れり</td><td>m2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>1</td><td>床下地板張り 耐水合板厚12mm</td><td>m2</td><td>7.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>2</td><td>フローリング 厚12mm</td><td>m2</td><td>4.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>3</td><td>断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)</td><td>m2</td><td>42.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>4</td><td>上り軒 100×60</td><td>m</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>5</td><td>木製組木 60×18</td><td>m</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>6</td><td>ボート寄せ 25×55</td><td>m</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>7</td><td>ボート寄せ 30×55</td><td>m</td><td>7.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>8</td><td>木製床組(シロ合板用)</td><td>m2</td><td>2.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>9</td><td>水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>2.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>10</td><td>軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>19.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>11</td><td>ケラハ 水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>3</td><td>止水面(防水鋼材)</td><td>m</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>4</td><td>エポキシ面戸</td><td>m</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>5</td><td>軒先面戸(ケラハ面)</td><td>m</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>6</td><td>軒先フレーム</td><td>m</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>7</td><td>水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>8</td><td>軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>9</td><td>ケラハ水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6</td><td>m</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>10</td><td>屋根材 断熱材付 1100</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>屋根及びびい工事</td><td>11</td><td>地面戸</td><td>m</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>1</td><td>耐火野地板 t=18+透湿防水シート共</td><td>m2</td><td>16.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>2</td><td>(外部) 塗木 アスベスト製製品(コーナ、捨て塗木共</td><td>m</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>3</td><td>(外部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>4</td><td>(外部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>5</td><td>(内部) フレーム 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>6</td><td>(内部) フレーム 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>7</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>8</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>9</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>10</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>11</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>12</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>13</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>14</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>15</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>16</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>17</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>18</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>19</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>20</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>21</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>22</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>23</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>24</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>25</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>26</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>27</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>28</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>29</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>30</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>31</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>32</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>33</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>34</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>35</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>36</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>37</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>38</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>39</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>40</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>41</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>42</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>金具工事</td><td>43</td><td>(内部) ケラハ 断熱材付 1100</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	鉄骨運搬費	t	12.3				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	鉄骨結束の固定工 工費別冊	m2	637				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	鉄骨結束の塗装 現場	m2	63.7				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	工場溶接費	m	457				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	超音波探傷検査費(内圧検査)	箇所	212				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	超音波探傷検査費(第三者検査)	箇所	64				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	1	外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング	m2	198				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	2	外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材	m	21.9				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	3	外壁 透湿防水シート	m2	198				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	4	土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)	m	59.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10	m	70.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10	m	59.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10	m	37.7				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10	m	22.4				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10	m	14.5				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5	m	49.3				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00080	タイル工事	1	汚水れり	m2	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	1	床下地板張り 耐水合板厚12mm	m2	7.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	2	フローリング 厚12mm	m2	4.9				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	3	断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)	m2	42.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	4	上り軒 100×60	m	6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	5	木製組木 60×18	m	6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	6	ボート寄せ 25×55	m	27				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	7	ボート寄せ 30×55	m	7.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	8	木製床組(シロ合板用)	m2	2.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	9	水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	2.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	10	軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	19.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	11	ケラハ 水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	2				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	3	止水面(防水鋼材)	m	21				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	4	エポキシ面戸	m	21				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	5	軒先面戸(ケラハ面)	m	30.4				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	6	軒先フレーム	m	30.4				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	7	水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	21				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	8	軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	30.4				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	9	ケラハ水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	10				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	10	屋根材 断熱材付 1100	m	14				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	11	地面戸	m	14				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	1	耐火野地板 t=18+透湿防水シート共	m2	16.7				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	2	(外部) 塗木 アスベスト製製品(コーナ、捨て塗木共	m	31				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	3	(外部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	4	(外部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	5	(内部) フレーム 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	6	(内部) フレーム 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	7	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	8	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	9	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	10	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	11	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	12	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	13	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	14	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	15	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	16	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	17	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	18	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	19	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	20	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	21	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	22	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	23	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	24	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	25	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	26	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	27	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	28	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	29	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	30	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	31	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	32	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	33	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	34	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	35	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	36	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	37	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	38	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	39	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	40	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	41	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	42	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	43	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1				<table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>42</td><td>鉄骨運搬費</td><td>t</td><td>12.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>43</td><td>鉄骨結束の塗装 現場2回</td><td>m2</td><td>637</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>44</td><td>鉄骨結束の塗装 現場</td><td>m2</td><td>63.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>45</td><td>工場溶接費</td><td>m</td><td>457</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>46</td><td>超音波探傷検査費(自圧検査)</td><td>箇所</td><td>212</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>47</td><td>超音波探傷検査費(第三者検査)</td><td>箇所</td><td>64</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>1</td><td>外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング</td><td>m2</td><td>198</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>2</td><td>外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材</td><td>m</td><td>21.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>3</td><td>外壁 透湿防水シート</td><td>m2</td><td>198</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>外壁パネル工事</td><td>4</td><td>土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)</td><td>m</td><td>59.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>1</td><td>(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>70.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>2</td><td>(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>59.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>3</td><td>(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>37.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>4</td><td>(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>5</td><td>(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10</td><td>m</td><td>14.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>6</td><td>(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5</td><td>m</td><td>49.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00080</td><td>タイル工事</td><td>1</td><td>汚水れり</td><td>m2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>1</td><td>床下地板張り 耐水合板厚12mm</td><td>m2</td><td>7.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>2</td><td>フローリング 厚12mm</td><td>m2</td><td>4.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>3</td><td>断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)</td><td>m2</td><td>42.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>4</td><td>上り軒 100×60</td><td>m</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>5</td><td>木製組木 60×18</td><td>m</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>6</td><td>ボート寄せ 25×55</td><td>m</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>7</td><td>ボート寄せ 30×55</td><td>m</td><td>7.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>8</td><td>木製床組(シロ合板用)</td><td>m2</td><td>2.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0120</td><td>和光北IC電気室所新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>木工事</td><td>9</td><td>水上</td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	鉄骨運搬費	t	12.3				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	鉄骨結束の塗装 現場2回	m2	637				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	鉄骨結束の塗装 現場	m2	63.7				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	工場溶接費	m	457				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	超音波探傷検査費(自圧検査)	箇所	212				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	超音波探傷検査費(第三者検査)	箇所	64				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	1	外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング	m2	198				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	2	外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材	m	21.9				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	3	外壁 透湿防水シート	m2	198				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	4	土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)	m	59.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10	m	70.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10	m	59.8				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10	m	37.7				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10	m	22.4				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10	m	14.5				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5	m	49.3				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00080	タイル工事	1	汚水れり	m2	1				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	1	床下地板張り 耐水合板厚12mm	m2	7.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	2	フローリング 厚12mm	m2	4.9				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	3	断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)	m2	42.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	4	上り軒 100×60	m	6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	5	木製組木 60×18	m	6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	6	ボート寄せ 25×55	m	27				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	7	ボート寄せ 30×55	m	7.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	8	木製床組(シロ合板用)	m2	2.6				0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	9	水上
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	鉄骨運搬費	t	12.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	鉄骨結束の固定工 工費別冊	m2	637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	鉄骨結束の塗装 現場	m2	63.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	工場溶接費	m	457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	超音波探傷検査費(内圧検査)	箇所	212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	超音波探傷検査費(第三者検査)	箇所	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	1	外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング	m2	198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	2	外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材	m	21.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	3	外壁 透湿防水シート	m2	198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	4	土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)	m	59.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10	m	70.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10	m	59.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10	m	37.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10	m	22.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10	m	14.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5	m	49.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00080	タイル工事	1	汚水れり	m2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	1	床下地板張り 耐水合板厚12mm	m2	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	2	フローリング 厚12mm	m2	4.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	3	断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)	m2	42.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	4	上り軒 100×60	m	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	5	木製組木 60×18	m	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	6	ボート寄せ 25×55	m	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	7	ボート寄せ 30×55	m	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	8	木製床組(シロ合板用)	m2	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	9	水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	10	軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	19.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	11	ケラハ 水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	3	止水面(防水鋼材)	m	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	4	エポキシ面戸	m	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	5	軒先面戸(ケラハ面)	m	30.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	6	軒先フレーム	m	30.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	7	水上水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	8	軒先水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	30.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	9	ケラハ水切 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.6	m	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	10	屋根材 断熱材付 1100	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びびい工事	11	地面戸	m	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	1	耐火野地板 t=18+透湿防水シート共	m2	16.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	2	(外部) 塗木 アスベスト製製品(コーナ、捨て塗木共	m	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	3	(外部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	4	(外部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	5	(内部) フレーム 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	6	(内部) フレーム 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	7	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	8	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	9	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	10	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	11	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	12	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	13	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	14	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	15	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	16	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	17	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	18	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	19	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	20	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	21	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	22	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	23	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	24	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	25	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	26	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	27	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	28	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	29	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	30	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	31	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	32	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	33	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	34	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	35	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	36	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	37	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	38	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	39	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	40	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	41	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	42	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00110	金具工事	43	(内部) ケラハ 断熱材付 1100	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	鉄骨運搬費	t	12.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	鉄骨結束の塗装 現場2回	m2	637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	鉄骨結束の塗装 現場	m2	63.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	工場溶接費	m	457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	超音波探傷検査費(自圧検査)	箇所	212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	超音波探傷検査費(第三者検査)	箇所	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	1	外壁 金属系サッシ付16 留め金具付 塗装品 目地シーリング	m2	198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	2	外壁 コーナー部用 金属系サッシ付16材	m	21.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	3	外壁 透湿防水シート	m2	198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00060	外壁パネル工事	4	土台水切 アスベスト製製品(サッシ用)	m	59.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外部) シーリング 塗木廻り 変成シラン系 10×10	m	70.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外部) シーリング 土台木切廻り 変成シラン系 10×10	m	59.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(外部) シーリング 壁具廻り 変成シラン系 10×10	m	37.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(外部) シーリング 壁発目地廻り 変成シラン系 10×10	m	22.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(内部) シーリング ライン付 変成シラン系 10×10	m	14.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(内部) シーリング 化粧付 変成シラン系 5×5	m	49.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00080	タイル工事	1	汚水れり	m2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	1	床下地板張り 耐水合板厚12mm	m2	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	2	フローリング 厚12mm	m2	4.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	3	断熱 遮熱バレー(フローリングと板木等共)	m2	42.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	4	上り軒 100×60	m	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	5	木製組木 60×18	m	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	6	ボート寄せ 25×55	m	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	7	ボート寄せ 30×55	m	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	8	木製床組(シロ合板用)	m2	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0120	和光北IC電気室所新築工事	0010	建築工事	00090	木工事	9	水上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

訂正箇所

金抜設計書

C-14項

誤

C - 14頁

【内訳明細書】									
(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事									
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	5	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚8mm 6.4φ	m	62
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	6	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 9.5φ	m	55
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	7	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 12.7φ	m	7
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	8	保温工 ステンレスシヤド 20A	m	13
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	9	配管工 屋内一般 VP25A	m	6
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	10	配管工 屋外露出 VP25A	m	13
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	11	保温工 フラタφ-6 25A(天井内 PS 空腔内)	m	6
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	12	取付工 防虫網25A	個	4
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	13	配管工 文字標識等(500mm)	式	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	1	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-1 3ヶ所共	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	2	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-2 3ヶ所共	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	3	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-3 3ヶ所共	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	4	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-4 3ヶ所共	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	5	取付工 PE-1 天井箱	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	6	取付工 PE-2 スリットロケットファン	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	7	取付工 PE-3 天井箱	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	8	取付工 PE-4 スリットロケットファン	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	9	取付工 PE-5 天井箱(2部換気用)	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	10	取付工 PE-6 天井箱	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	11	取付工 PE-7 天井箱(2部換気用)	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	12	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 100φ	m	17
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	13	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 150φ	m	41
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	14	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 200φ	m	4
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	15	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 300φ	m	16
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	16	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 300φ	m	3
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	17	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 250φ	m	10
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	18	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 300φ	m	3
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	19	取付工 制気口ﾎﾞｯｸｽｼｬｰﾊﾞｰ 0.5mm	m2	26
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	20	取付工 制気口ﾎﾞｯｸｽｼｬｰﾊﾞｰ 0.6mm	m2	4
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	21	取付工 ｼｬｯｼｬｰ両面内貼 ﾌﾗﾀﾞφ-625mm (鋼網側)	m2	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	22	取付工 ﾌﾗｽﾞ製丸形ﾌｰﾄﾞ 100φ	個	3
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	23	取付工 ﾌﾗｽﾞ製丸形ﾌｰﾄﾞ 150φ	個	12
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	24	取付工 ﾌﾗｽﾞ製丸形ﾌｰﾄﾞ 200φ	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	25	取付工 ﾌﾗｽﾞ製丸形ﾌｰﾄﾞ 250φ	個	2
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	26	取付工 ﾌﾗｽﾞ製丸形ﾌｰﾄﾞ 300φ	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	27	取付工 吹出口 VHS 200×200 ﾌｻﾀｰ付	個	2
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	28	取付工 吹出口 VHS 300×300 ﾌｻﾀｰ付	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	29	取付工 吹出口 VHS 550×350 ﾌｻﾀｰ付	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	30	取付工 吸込口 CVS 150×150	個	4
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	31	取付工 吸込口 CVS 550×250	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	32	取付工 たわみ継手 片吸込	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	33	取付工 風量調整ﾌﾗﾝｽﾞｰ VD 200φ	個	2
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	34	取付工 モーターｼﾞｬﾝﾊﾟｰ MD 150φ	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	35	取付工 モーターｼﾞｬﾝﾊﾟｰ MD 250φ	個	1
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	1	配線工 屋内ｺﾛｽﾄﾙ EM-CEES1.25sq-2C	m	18
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	2	配線工 屋内ｺﾛｽﾄﾙ EM-CEES2.0sq-3C	m	62
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	3	配線工 屋内ｺﾛｽﾄﾙ VCTF0.5sq-2C相当(付属ﾎﾞｰﾙ)	m	11
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	4	配線工 屋内ｺﾛｽﾄﾙ VVFS3.5sq-2C	m	11
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CEES1.25sq-2C	m	8
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	6	配線工 屋外管内 VCTF0.5sq-2C相当(付属ﾌﾞﾗｽ)	m	7
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	7	配管工 屋内隠へい PF16	m	8
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	8	内管工 屋内隠へい PF22	m	7
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	9	取付工 ｴﾚﾋﾞｰ用ﾌｫﾚﾌﾞﾙｼﾞｬﾝｸﾞ 西角中浅	個	5
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00100	自動制御設備工事	10	取付工 ｴﾚﾋﾞｰ用ﾌｫﾚﾌﾞﾙｼﾞｬﾝｸﾞ	個	3
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00010	電気工事	1	引出し(躯体-仕上)	m2	2.3
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00010	電気工事	2	養生(躯体-仕上)	m2	7.5
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00010	電気工事	3	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	7.5
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00020	電気工事	1	防水ﾎﾓｸﾞﾙｰﾝ	m2	31.6
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00030	電気工事	1	ｼﾝｸﾞﾙｰﾝ階段	箇所	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00030	電気工事	2	(外部)階段 ﾏﾌﾞﾚｯﾄ手摺 1100	箇所	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	1	塩素樹脂塗装	箇所	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	2	撤去工 電気設備配管配線	式	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	3	撤去工 動力制御盤	面	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	4	撤去工 機械設備配管(ﾊﾞﾙﾌﾞ等共)	式	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	5	撤去工 陸上型自吸式ポンプ P-1	台	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	6	養生材積込費・運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	2.1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	7	養生材積込費・運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)	t	4.8
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	8	養生材積込費・運搬費 木屑類	m3	0.2
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	9	養生材積込費 木屑類	t	0.1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	10	養生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	1.8
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	11	養生材積込費 金属類(ｽﾏｯｼｬｸﾞ)	t	2
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	12	養生材積込費 金属類(ｽﾏｯｼｬｸﾞ)	m3	0.1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	13	養生材積込費 金属類(ｽﾏｯｼｬｸﾞ)	t	0.1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	14	養生材積込費・運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0010	電気工事	00040	電気工事	15	養生材積込費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	kg	29
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	5
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CEB2.0sq-4C	m	5
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	3	配管工 屋外露出 G28	m	13
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	4	取付工 ﾌｫﾚﾌﾞﾙｼﾞｬﾝｸﾞ 150×150×100 防水型 車釣ﾎﾞｯｸﾞ	個	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	5	取付工 屋外露出配管用ﾌﾗｯｸﾞﾀﾞﾀｰ-ﾌﾞﾗｯｸﾞSUS製共	個	11
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	6	取付工 動力制御盤 P-1	面	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	7	取付工 接地ﾎﾞｰﾙ	箇所	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	配管工 屋外露出 SUS304 40mm	m	1
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	配管工 地中埋設 PE 40A	m	30

正

C - 14頁

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

設計明細書は、細目及び種目内訳書の細目ととも設計明細の内容を参照して示すものである。細算計上にあたり、内訳明細書(名・単位・数量)と特定仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図面に同一・相違がある場合には、特定仕様書及び設計図面を優先すること。

種目	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	5	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚8mm 6.4φ	m	62			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	6	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 9.5φ	m	55			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	7	配管工 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 12.7φ	m	7			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	8	保温工 ステンレスシヤド 20A	m	13			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	9	配管工 屋内一般 VP25A	m	6			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	10	配管工 屋外露出 VP25A	m	13			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	11	保温工 フラタφ-25A(天井内 PS 空腔内)	m	6			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	12	取付工 防虫網25A	個	4			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00080	空気調和設備工事	13	配管工 文字標識等(500mm)	式	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	1	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-1 3ヶ所共	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	2	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-2 3ヶ所共	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	3	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-3 3ヶ所共	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	4	取付工 全熱交換器 天井付6ヶ所形 HEU-4 3ヶ所共	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	5	取付工 PE-1 天井箱	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	6	取付工 PE-2 スリットロケットファン	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	7	取付工 PE-3 天井箱	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	8	取付工 PE-4 スリットロケットファン	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	9	取付工 PE-5 天井箱(2部換気用)	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	10	取付工 PE-6 天井箱	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	11	取付工 PE-7 天井箱(2部換気用)	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	12	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 100φ	m	17			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	13	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 150φ	m	41			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	14	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 200φ	m	4			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	15	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 250φ	m	10			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	16	ﾌﾗﾀﾞ工 屋内隠へいｽﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 300φ	m	3			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	17	ﾌﾗｲﾄﾞ保温工 屋内隠へいﾌﾗｯｸﾏｰｽﾞ(ﾌﾗﾀﾞﾌﾞﾙ)	m ²	26			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	18	ﾌﾗｲﾄﾞ保温工 屋内隠へいﾜｯｼｰﾌﾞﾙ 50φ ﾍﾞｲﾌﾙﾀﾞﾌﾞﾙ	m ²	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	19	取付工 制気ｼｽﾃﾑﾌﾞﾗｯｸﾞﾍﾟｰｼﾞ 0.5mm	m ²	4			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	20	取付工 制気ｼｽﾃﾑﾌﾞﾗｯｸﾞﾍﾟｰｼﾞ 0.6mm	m ²	3			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	21	取付工 ﾍﾞﾝﾁﾞｰﾙ前ｾｰﾙ ｸﾞﾗｯﾌﾟ ｽ25mm (銅網製)	m ²	4			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	22	取付工 ﾌﾗ7製気圧ﾌﾟｰﾌﾞ 100φ	個	3			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	23	取付工 ﾌﾗ7製気圧ﾌﾟｰﾌﾞ 150φ	個	12			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	24	取付工 ﾌﾗ7製気圧ﾌﾟｰﾌﾞ 200φ	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	25	取付工 ﾌﾗ7製気圧ﾌﾟｰﾌﾞ 250φ	個	2			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	26	取付工 ﾌﾗ7製気圧ﾌﾟｰﾌﾞ 300φ	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	27	取付工 吹出口 VHS 200×300 ｼｽﾃﾑ付	個	2			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	28	取付工 吹出口 VHS 300×300 ｼｽﾃﾑ付	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	29	取付工 吹出口 VHS 550×350 ｼｽﾃﾑ付	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	30	取付工 吸込口 GVS 150×150	個	4			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	31	取付工 吸込口 GVS 500×250	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	32	取付工 ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸﾊﾞｰﾝ ｾﾞﾙ	個	2			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	33	取付工 風量調整ﾊﾞｰﾝ MD 200φ	個	2			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	34	取付工 ﾓｰﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟﾙ MD 150φ	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	00090	換気設備工事	35	取付工 ﾓｰﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟﾙ MD 250φ	個	1			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	1	配線工 屋内ｼﾞｮﾝｸﾞﾙ EM-CESI.25sq-2C	m	18			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	2	配線工 屋内ｼﾞｮﾝｸﾞﾙ EM-CESI.2sq-3C	m	62			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	3	配線工 屋内ｼﾞｮﾝｸﾞﾙ VCTF0.5sq-2C相当(付線ﾌﾞﾗｯｸ)	m	11			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	4	配線工 屋内ｼﾞｮﾝｸﾞﾙ VVFS.3sq-2C	m	11			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CESI.25sq-2C	m	8			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	6	配線工 屋外管内 VCTF0.5sq-2C相当(付線ﾌﾞﾗｯｸ)	m	7			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	7	配管工 屋内隠へい PF16	m	8			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	8	配管工 屋内隠へい PF22	m	7			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	9	取付工 ｻﾚﾝﾍﾞｰﾝ用ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗｯｼﾞ 両向き浅	個	5			
0120	和光北IC雪氷品所新築工事	0030	機械設備工事	01000	自動制御設備工事	10	取付工 1個用 ﾍﾞｲｼﾞｬﾝﾌﾟﾙ	個	3			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	1 養生(躯体-仕上)	m ²	2.3			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	養生(躯体-仕上)	m ²	7.5			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	整理清片打付(工事中・完成)	m ²	7.5			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00020	左官工事	1	1 防水ﾍﾞｰｽﾚｰﾝ	m ²	31.6			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00030	舗工事	1	1 ﾉﾝﾃﾞｰﾝ階段	箇所	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00030	舗工事	2	2 (外部)階段 ﾍﾞﾝﾁﾞｰﾙ下階 H=1100	箇所	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	1	1 幅巾軒神槽表	箇所	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	2	2 敷土工 電気設備配管配線	式	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	3	3 敷土工 動力制御盤	面	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	4	4 敷土工 機械設備配管(ﾊﾞｰﾝ等)付	式	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	5	5 敷土工 路上埋設水電式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾗﾝﾄ	合	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	6	6 発生材処分費・運搬費 ﾉﾝｼﾞｬﾝﾌﾟﾙ無断	m ³	2.1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	7	7 発生材処分費 ﾉﾝｼﾞｬﾝﾌﾟﾙ無断	t	4.8			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	8	8 発生材処分費・運搬費 木屑類	m ³	6.2			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	9	9 発生材処分費 木屑類	t	0.1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	10	10 発生材処分費・運搬費 金属(鉄くず)	m ³	1.8			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	11	11 発生材処分費 金属(鉄くず)	t	2			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	12	12 発生材処分費・運搬費 金属(ステンレスくず)	m ³	0.1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	13	13 発生材処分費 金属(ステンレスくず)	t	0.1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	14	14 発生材処分費・運搬費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m ³	0.1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0010	建築工事	00040	ｼﾝｸﾞﾙｼｰﾄ工事	15	15 発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	kg	20			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	1	1 配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	5			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	2	2 配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-4C	m	5			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	3	3 配線工 屋外管内 EM-CE8.0sq-4C	m	8			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	4	4 配線工 屋外管内 EM-CE12.0sq-4C	m	11			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	5	5 配管工 屋外管内 G22	m	17			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	6	6 配管工 屋外管内 G28	m	13			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	7	7 取付工 ﾍﾞﾙﾝﾄﾞｼｰｽ 150×150×100 防水型 亜鉛ｸﾞﾙ	個	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	8	8 取付工 屋外露出配管用ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｯｸﾞﾗｯｼﾞSUS製共	個	11			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	9	9 取付工 動力制御盤	面	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0070	電気設備工事	00010	動力設備工事	10	10 取付工 接続 D規格	箇所	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	1	1 配管工 屋外露出 PE S204 40mm	m	1			
0130	和光北IC凍結防止消溶設備改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	2	2 配管工 地中埋設 PE 40A	m	30			

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
金抜設計書 C-15項	C - 15頁	C - 15頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のしととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>4 取付工 量水器 40 (67X50)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>5 取付工 量水器67X50(MC-2)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>7 取付工 弁類 VC-2</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>8 地中埋設槽(鉄製)</td><td>本</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>9 埋設表示シロ(150W シンク)</td><td>m</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)</td><td>m</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)</td><td>m</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)</td><td>m</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>6 地中埋設槽(鉄製)</td><td>本</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>7 埋設表示シロ(150W シンク)</td><td>m</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>8 コンクリート巻き(φ100用)</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>2 掘付工 機器搬入費</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>4 掘付工 機器搬入費</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)</td><td>m</td><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>7 配管工 屋外露出 VP150(溶接)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>8 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 25A</td><td>個</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>9 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 100A</td><td>個</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>10 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 150A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>11 取付工 止弁(PVC製) 5K 100A</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>12 取付工 止弁(PVC製) 5K 150A</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>13 取付工 防振継手(ゴム)150A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>14 取付工 Y型ストレーナ(PVC製) 100A</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>15 取付工 空気抜き 20A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>16 取付工 電動弁(PVC製) 100A</td><td>個</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>17 取付工 継手(フランジ)φ100</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>18 取付工 継手(フランジ)φ100</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>19 取付工 継手(フランジ)φ100</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>20 取付工 継手(フランジ)φ100</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>21 取付工 継手(フランジ)φ100</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>22 配管工 屋外露出 VP100(排水管)</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>23 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>24 配管工 屋外露出 VP100(排水管)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>25 配管工 屋外露出 VP100(排水管)</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>土工事</td><td>1 掘削</td><td>m3</td><td>834</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>土工事</td><td>2 埋戻土(処分)外搬出</td><td>m3</td><td>834</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>土工事</td><td>3 埋戻土運搬費</td><td>m3</td><td>834</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>土工事</td><td>4 掘削機搬送費</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>土工事</td><td>5 山留 鋼矢板埋置 5m×1=42m(打込面積210m2)出入工法 鋼矢板残費</td><td>m2</td><td>210</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>1 アスファルト舗装</td><td>m2</td><td>943</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>2 コンクリート舗装 鋼毛引き仕上 V型目地切共</td><td>m2</td><td>53.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>3 砂利敷き t=100</td><td>m2</td><td>149</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>4 コンクリート縁石 ①</td><td>m</td><td>62.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>5 コンクリート縁石 ②</td><td>m</td><td>76</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>6 地先埋置アスファルト</td><td>m</td><td>14.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>7 フランシ敷設 H=1500 基礎共</td><td>m</td><td>3.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>8 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1500 基礎共</td><td>m</td><td>39.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>9 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1800 基礎共</td><td>m</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>10 ⑩ 道路橋梁・復旧 既存移設品(基礎共)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>11 コンクリート製階段 ①</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>12 コンクリート製階段 ②</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>13 擁壁 A</td><td>m</td><td>40.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>14 擁壁 B</td><td>m</td><td>10.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>15 擁壁 C</td><td>m</td><td>12.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>16 擁壁 D</td><td>m</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>17 擁壁 E</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>18 擁壁 F</td><td>m</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>19 上留め</td><td>m</td><td>29.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>外構工事</td><td>20 停止線(鋼線式)D=30cm</td><td>m</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>1 アスファルト舗装(アスファルト)</td><td>m</td><td>5.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>2 緑石撤去・処分</td><td>m</td><td>177</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>3 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)</td><td>m</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>4 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)</td><td>m</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>5 コンクリート排水溝 W=330×H=250(鋼毛引き仕上)</td><td>m</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>6 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>7 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>8 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>9 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>10 砂利敷き(=100 層)</td><td>m2</td><td>170</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>11 砂利敷き(=300 層)</td><td>m2</td><td>401</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>12 砂利敷き(=500 層)</td><td>m2</td><td>803</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>13 砂利敷き 撤去</td><td>m3</td><td>128</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>14 砂利敷き 撤去</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>15 砂利敷き 撤去</td><td>m</td><td>3.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>16 砂利敷き 撤去</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>17 発生材処分費(=100 層)</td><td>m3</td><td>96.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>18 発生材処分費(=200 層)</td><td>t</td><td>241</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>19 発生材処分費(=300 層)</td><td>m3</td><td>23.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>20 発生材処分費(=400 層)</td><td>t</td><td>58</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>21 発生材処分費(=500 層)</td><td>m3</td><td>129</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>その他工事</td><td>22 発生材処分費(=600 層)</td><td>t</td><td>297</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4 取付工 量水器 40 (67X50)	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5 取付工 量水器67X50(MC-2)	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	7 取付工 弁類 VC-2	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	8 地中埋設槽(鉄製)	本	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	9 埋設表示シロ(150W シンク)	m	30				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)	m	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)	m	30				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)	m	22				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)	m	8				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	6 地中埋設槽(鉄製)	本	8				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	7 埋設表示シロ(150W シンク)	m	65				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	8 コンクリート巻き(φ100用)	m	5				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1	台	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	2 掘付工 機器搬入費	t	0.2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3	台	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	4 掘付工 機器搬入費	t	0.2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)	m	35				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	7 配管工 屋外露出 VP150(溶接)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	8 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 25A	個	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	9 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 100A	個	9				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	10 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 150A	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	11 取付工 止弁(PVC製) 5K 100A	個	2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	12 取付工 止弁(PVC製) 5K 150A	個	3				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	13 取付工 防振継手(ゴム)150A	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	14 取付工 Y型ストレーナ(PVC製) 100A	個	2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	15 取付工 空気抜き 20A	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	16 取付工 電動弁(PVC製) 100A	個	2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	17 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	18 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	19 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	20 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	21 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	22 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	23 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	24 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	25 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	1 掘削	m3	834				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	2 埋戻土(処分)外搬出	m3	834				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	3 埋戻土運搬費	m3	834				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	4 掘削機搬送費	式	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	5 山留 鋼矢板埋置 5m×1=42m(打込面積210m2)出入工法 鋼矢板残費	m2	210				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	1 アスファルト舗装	m2	943				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	2 コンクリート舗装 鋼毛引き仕上 V型目地切共	m2	53.2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	3 砂利敷き t=100	m2	149				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	4 コンクリート縁石 ①	m	62.3				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	5 コンクリート縁石 ②	m	76				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	6 地先埋置アスファルト	m	14.4				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	7 フランシ敷設 H=1500 基礎共	m	3.8				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	8 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1500 基礎共	m	39.5				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	9 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1800 基礎共	m	19				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	10 ⑩ 道路橋梁・復旧 既存移設品(基礎共)	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	11 コンクリート製階段 ①	箇所	2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	12 コンクリート製階段 ②	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	13 擁壁 A	m	40.5				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	14 擁壁 B	m	10.6				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	15 擁壁 C	m	12.4				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	16 擁壁 D	m	15				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	17 擁壁 E	m	2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	18 擁壁 F	m	2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	19 上留め	m	29.8				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	20 停止線(鋼線式)D=30cm	m	24				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	1 アスファルト舗装(アスファルト)	m	5.3				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	2 緑石撤去・処分	m	177				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	3 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)	m	30				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	4 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)	m	31				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	5 コンクリート排水溝 W=330×H=250(鋼毛引き仕上)	m	0.7				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	6 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	7 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	8 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	9 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	10 砂利敷き(=100 層)	m2	170				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	11 砂利敷き(=300 層)	m2	401				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	12 砂利敷き(=500 層)	m2	803				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	13 砂利敷き 撤去	m3	128				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	14 砂利敷き 撤去	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	15 砂利敷き 撤去	m	3.6				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	16 砂利敷き 撤去	箇所	1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	17 発生材処分費(=100 層)	m3	96.4				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	18 発生材処分費(=200 層)	t	241				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	19 発生材処分費(=300 層)	m3	23.7				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	20 発生材処分費(=400 層)	t	58				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	21 発生材処分費(=500 層)	m3	129				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	22 発生材処分費(=600 層)	t	297				<div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <div>内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のしととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>4 取付工 量水器 40 (67X50)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>5 取付工 量水器67X50(MC-2)</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>7 取付工 弁類 VC-2</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>8 地中埋設槽(鉄製)</td><td>本</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>屋外給水設備工事</td><td>9 埋設表示シロ(150W シンク)</td><td>m</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)</td><td>m</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)</td><td>m</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)</td><td>m</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>6 地中埋設槽(鉄製)</td><td>本</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>7 埋設表示シロ(150W シンク)</td><td>m</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外表液配管設備工事</td><td>8 コンクリート巻き(φ100用)</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>2 掘付工 機器搬入費</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>4 掘付工 機器搬入費</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0130</td><td>和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00030</td><td>凍結防止剤溶液槽工事</td><td>6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)</td><td>m</td><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4 取付工 量水器 40 (67X50)	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5 取付工 量水器67X50(MC-2)	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	7 取付工 弁類 VC-2	個	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	8 地中埋設槽(鉄製)	本	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	9 埋設表示シロ(150W シンク)	m	30				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)	m	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)	m	30				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)	m	22				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)	m	8				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	6 地中埋設槽(鉄製)	本	8				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	7 埋設表示シロ(150W シンク)	m	65				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	8 コンクリート巻き(φ100用)	m	5				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1	台	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	2 掘付工 機器搬入費	t	0.2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3	台	1				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	4 掘付工 機器搬入費	t	0.2				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)	m	4				0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)	m	35			
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4 取付工 量水器 40 (67X50)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5 取付工 量水器67X50(MC-2)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	7 取付工 弁類 VC-2	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	8 地中埋設槽(鉄製)	本	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	9 埋設表示シロ(150W シンク)	m	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)	m	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)	m	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)	m	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	6 地中埋設槽(鉄製)	本	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	7 埋設表示シロ(150W シンク)	m	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	8 コンクリート巻き(φ100用)	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	2 掘付工 機器搬入費	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	4 掘付工 機器搬入費	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)	m	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	7 配管工 屋外露出 VP150(溶接)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	8 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 25A	個	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	9 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 100A	個	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	10 取付工 仕切弁(PVC製) 5K 150A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	11 取付工 止弁(PVC製) 5K 100A	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	12 取付工 止弁(PVC製) 5K 150A	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	13 取付工 防振継手(ゴム)150A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	14 取付工 Y型ストレーナ(PVC製) 100A	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	15 取付工 空気抜き 20A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	16 取付工 電動弁(PVC製) 100A	個	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	17 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	18 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	19 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	20 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	21 取付工 継手(フランジ)φ100	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	22 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	23 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	24 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	25 配管工 屋外露出 VP100(排水管)	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	1 掘削	m3	834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	2 埋戻土(処分)外搬出	m3	834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	3 埋戻土運搬費	m3	834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	4 掘削機搬送費	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00010	土工事	5 山留 鋼矢板埋置 5m×1=42m(打込面積210m2)出入工法 鋼矢板残費	m2	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	1 アスファルト舗装	m2	943																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	2 コンクリート舗装 鋼毛引き仕上 V型目地切共	m2	53.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	3 砂利敷き t=100	m2	149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	4 コンクリート縁石 ①	m	62.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	5 コンクリート縁石 ②	m	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	6 地先埋置アスファルト	m	14.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	7 フランシ敷設 H=1500 基礎共	m	3.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	8 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1500 基礎共	m	39.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	9 鋼フランシ敷設・復旧 既存移設品 H=1800 基礎共	m	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	10 ⑩ 道路橋梁・復旧 既存移設品(基礎共)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	11 コンクリート製階段 ①	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	12 コンクリート製階段 ②	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	13 擁壁 A	m	40.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	14 擁壁 B	m	10.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	15 擁壁 C	m	12.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	16 擁壁 D	m	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	17 擁壁 E	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	18 擁壁 F	m	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	19 上留め	m	29.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00020	外構工事	20 停止線(鋼線式)D=30cm	m	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	1 アスファルト舗装(アスファルト)	m	5.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	2 緑石撤去・処分	m	177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	3 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)	m	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	4 コンクリート排水溝 W=400×H=300(鋼毛引き仕上)	m	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	5 コンクリート排水溝 W=330×H=250(鋼毛引き仕上)	m	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	6 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	7 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	8 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	9 コンクリート排水溝 W=300×H=200(鋼毛引き仕上)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	10 砂利敷き(=100 層)	m2	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	11 砂利敷き(=300 層)	m2	401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	12 砂利敷き(=500 層)	m2	803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	13 砂利敷き 撤去	m3	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	14 砂利敷き 撤去	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	15 砂利敷き 撤去	m	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	16 砂利敷き 撤去	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	17 発生材処分費(=100 層)	m3	96.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	18 発生材処分費(=200 層)	t	241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	19 発生材処分費(=300 層)	m3	23.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	20 発生材処分費(=400 層)	t	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	21 発生材処分費(=500 層)	m3	129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	その他工事	22 発生材処分費(=600 層)	t	297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	3 保温工 87X50mm(40A)屋外露出 多量箇所 SUS鋼板)	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	4 取付工 量水器 40 (67X50)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	5 取付工 量水器67X50(MC-2)	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	6 取付工 仕切弁(青銅弁) 10K 40A	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	7 取付工 弁類 VC-2	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	8 地中埋設槽(鉄製)	本	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	9 埋設表示シロ(150W シンク)	m	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	1 配管工 屋外配管 VP 100(素埋)	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	2 配管工 地中埋設 VP 100(素埋)	m	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	3 配管工 地中埋設 VP 150(素埋)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	4 配管工 地中埋設 HVP 100(素埋)	m	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	5 配管工 地中埋設 HVP 150(素埋)	m	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	6 地中埋設槽(鉄製)	本	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	7 埋設表示シロ(150W シンク)	m	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00020	屋外表液配管設備工事	8 コンクリート巻き(φ100用)	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	1 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-1	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	2 掘付工 機器搬入費	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	3 掘付工 陸上型自吸式ポンプ P-3	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	4 掘付工 機器搬入費	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	5 配管工 屋外露出 VP25(溶接)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0130	和光北IC凍結防止剤溶液槽改修工事	0030	機械設備工事	00030	凍結防止剤溶液槽工事	6 配管工 屋外露出 VP100(溶接)	m	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
金抜設計書 C-16項	C - 16頁	C - 16頁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <table><tr><th>項目番号</th><th>項目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>品号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)</td><td>23</td><td>発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)</td><td>m3</td><td>11.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 金属類(鉄くず)</td><td>24</td><td>発生材処分費 金属類(鉄くず)</td><td>t</td><td>12.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類</td><td>25</td><td>発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類</td><td>m3</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 混合廃棄物類</td><td>26</td><td>発生材処分費 混合廃棄物類</td><td>kg</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類</td><td>27</td><td>発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類</td><td>m3</td><td>1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 廃プラスチック類</td><td>28</td><td>発生材処分費 廃プラスチック類</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>1</td><td>水道ややかた</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>2</td><td>養生HL(躯体・仕上)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>3</td><td>養生(躯体・仕上)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>4</td><td>整理滑走路片付(工事中・完成)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>5</td><td>外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)</td><td>m2</td><td>85.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>6</td><td>最上段安全手摺 単管本足場用</td><td>m</td><td>27.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>1</td><td>掘削</td><td>m3</td><td>131</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>2</td><td>表打付</td><td>m2</td><td>18.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>3</td><td>覆成し 養生土</td><td>m3</td><td>67.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>4</td><td>残土処分(場外搬出)</td><td>m3</td><td>63.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>5</td><td>残土運搬費</td><td>m3</td><td>63.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>6</td><td>掘削機械運搬費</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>7</td><td>山留 鋼矢張型鋼 8m×1.26.2m(打込・引抜き面積210m2)圧入工法</td><td>m2</td><td>210</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>8</td><td>平仮載荷試験費</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>9</td><td>砕石地盤 再生材 基礎下</td><td>m3</td><td>1.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>1</td><td>捨てコンクリートFC18 SL15</td><td>m3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>2</td><td>基礎コンクリートFC24 SL15</td><td>m3</td><td>4.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>3</td><td>躯体コンクリートFC24 SL15</td><td>m3</td><td>13.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>4</td><td>捨てコンクリート打設手間(か+打)</td><td>m3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>5</td><td>基礎コンクリート打設手間(か+打)</td><td>m3</td><td>4.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>6</td><td>躯体コンクリート打設手間(か+打)</td><td>m3</td><td>13.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>7</td><td>ポンプ圧送基本料</td><td>回</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>8</td><td>ポンプ圧送料</td><td>m3</td><td>18.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>9</td><td>普通型枠</td><td>m2</td><td>49.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>10</td><td>打放型枠</td><td>m2</td><td>67.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>11</td><td>庇張り型枠 1400×400×250H</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>12</td><td>型枠運搬費</td><td>m2</td><td>118</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>コンクリート工事</td><td>13</td><td>止水板 L=200</td><td>m</td><td>16.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>1</td><td>異形鉄筋 SD295 D10</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>2</td><td>異形鉄筋 SD295 D13</td><td>t</td><td>0.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>3</td><td>異形鉄筋 SD295 D16</td><td>t</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>4</td><td>異形鉄筋 SD345 D19</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>5</td><td>鉄筋加工組立</td><td>t</td><td>3.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00040</td><td>鉄筋工事</td><td>6</td><td>鉄筋運搬費</td><td>t</td><td>3.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>防水工事</td><td>1</td><td>(外部)防水・遮水・透膜防水</td><td>m2</td><td>68.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>防水工事</td><td>2</td><td>(外部)防水下地 床突き</td><td>m2</td><td>68.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>金属工事</td><td>1</td><td>(外部)点検マンホールφ600</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>金属工事</td><td>2</td><td>(外部)ステンレス製 集水用箱(600×600)</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>金属工事</td><td>3</td><td>(外部)ステンレス製 排水用箱(600×600)</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>左官工事</td><td>1</td><td>(外部)ワンホー基礎天端 防水マンホール金ごて</td><td>m</td><td>3.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>左官工事</td><td>2</td><td>(外部)準水側天端 防水マンホール金ごて</td><td>m</td><td>2.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>左官工事</td><td>3</td><td>(外部)底面コンクリート金ごて</td><td>m2</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>左官工事</td><td>4</td><td>(外部)躯体コンクリート金ごて</td><td>m2</td><td>17.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>左官工事</td><td>5</td><td>(外部)コンクリート打放面補修</td><td>m2</td><td>67.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>電気設備工事</td><td>00080</td><td>管工</td><td>1</td><td>水抜き管VP20A</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00010</td><td>動力設備工事</td><td>1</td><td>配管工 屋外地中 H130</td><td>m</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00010</td><td>動力設備工事</td><td>2</td><td>配管工 屋内配管 H125</td><td>m</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00010</td><td>動力設備工事</td><td>3</td><td>配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C</td><td>m</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00010</td><td>動力設備工事</td><td>4</td><td>配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C</td><td>m</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0020</td><td>電気設備工事</td><td>00010</td><td>動力設備工事</td><td>5</td><td>敷付工 プラスチック 200×200×150 防水型 亜鉛メッキ</td><td>個</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>1</td><td>排水工 雑排水用水中ポンプP-4</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>2</td><td>排水工 異形排水用排水機</td><td>台</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>3</td><td>排水工 ステンレス製 トラペゾ 20A</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>4</td><td>排水工 フロースイッチ</td><td>個</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>5</td><td>排水工 自立型制御装置(基礎用)</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>6</td><td>トラペゾ 管VP40A</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00010</td><td>排水設備工事</td><td>7</td><td>ポンプ排水管VP40A</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>1</td><td>配管工 地中埋設 VP 500(雨水)</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>2</td><td>配管工 地中埋設 VP 1000(雨水)</td><td>m</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>3</td><td>配管工 地中埋設 VP 2000(雨水)</td><td>m</td><td>101</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>4</td><td>配管工 屋外配管 VP 2000(雨水)</td><td>m</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>5</td><td>既設管接続 200A</td><td>箇所</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>6</td><td>既設管接続 150A</td><td>箇所</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>7</td><td>□-1 雨水枘 電機MST 200-200 510H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>8</td><td>□-2 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>9</td><td>□-3 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>10</td><td>□-4 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>11</td><td>□-5 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>12</td><td>□-6 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>13</td><td>□-7 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>14</td><td>□-8 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>15</td><td>□-9 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>16</td><td>□-10 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>17</td><td>□-11 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>18</td><td>□-12 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>19</td><td>□-13 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>20</td><td>□-14 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>21</td><td>□-15 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>22</td><td>□-16 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>23</td><td>□-17 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>24</td><td>□-18 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0030</td><td>機械設備工事</td><td>00020</td><td>屋外雨水設備工事</td><td>25</td><td>□-19 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)</td><td>組</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	品号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	23	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	11.2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 金属類(鉄くず)	24	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	12.6				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	25	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	0.2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 混合廃棄物類	26	発生材処分費 混合廃棄物類	kg	50				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	27	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	1.1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 廃プラスチック類	28	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水道ややかた	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	養生HL(躯体・仕上)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体・仕上)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理滑走路片付(工事中・完成)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)	m2	85.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	最上段安全手摺 単管本足場用	m	27.8				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	掘削	m3	131				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	表打付	m2	18.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	覆成し 養生土	m3	67.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	63.4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	残土運搬費	m3	63.4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	山留 鋼矢張型鋼 8m×1.26.2m(打込・引抜き面積210m2)圧入工法	m2	210				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	8	平仮載荷試験費	箇所	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	9	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	1.4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	2	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	4.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	3	躯体コンクリートFC24 SL15	m3	13.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間(か+打)	m3	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	5	基礎コンクリート打設手間(か+打)	m3	4.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	6	躯体コンクリート打設手間(か+打)	m3	13.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	7	ポンプ圧送基本料	回	3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	8	ポンプ圧送料	m3	18.2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	9	普通型枠	m2	49.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	10	打放型枠	m2	67.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	11	庇張り型枠 1400×400×250H	箇所	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	12	型枠運搬費	m2	118				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	13	止水板 L=200	m	16.1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	0.1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	0.8				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	2.8				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立	t	3.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費	t	3.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00050	防水工事	1	(外部)防水・遮水・透膜防水	m2	68.1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00050	防水工事	2	(外部)防水下地 床突き	m2	68.1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	1	(外部)点検マンホールφ600	箇所	2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	2	(外部)ステンレス製 集水用箱(600×600)	箇所	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	3	(外部)ステンレス製 排水用箱(600×600)	箇所	6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	1	(外部)ワンホー基礎天端 防水マンホール金ごて	m	3.7				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	2	(外部)準水側天端 防水マンホール金ごて	m	2.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	3	(外部)底面コンクリート金ごて	m2	14				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	4	(外部)躯体コンクリート金ごて	m2	17.4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	5	(外部)コンクリート打放面補修	m2	67.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	電気設備工事	00080	管工	1	水抜き管VP20A	箇所	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	1	配管工 屋外地中 H130	m	10				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	2	配管工 屋内配管 H125	m	13				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	3	配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C	m	5				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	4	配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C	m	13				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	5	敷付工 プラスチック 200×200×150 防水型 亜鉛メッキ	個	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	排水工 雑排水用水中ポンプP-4	台	2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	排水工 異形排水用排水機	台	2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	排水工 ステンレス製 トラペゾ 20A	m	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	排水工 フロースイッチ	個	3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	排水工 自立型制御装置(基礎用)	台	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	トラペゾ 管VP40A	m	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	7	ポンプ排水管VP40A	m	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	1	配管工 地中埋設 VP 500(雨水)	m	3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	2	配管工 地中埋設 VP 1000(雨水)	m	3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	3	配管工 地中埋設 VP 2000(雨水)	m	101				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	4	配管工 屋外配管 VP 2000(雨水)	m	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	5	既設管接続 200A	箇所	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	6	既設管接続 150A	箇所	4				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	7	□-1 雨水枘 電機MST 200-200 510H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	8	□-2 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	9	□-3 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	10	□-4 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	11	□-5 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	12	□-6 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	13	□-7 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	14	□-8 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	15	□-9 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	16	□-10 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	17	□-11 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	18	□-12 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	19	□-13 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	20	□-14 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	21	□-15 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	22	□-16 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	23	□-17 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	24	□-18 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	25	□-19 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1				<div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <table><tr><th>項目番号</th><th>項目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>品号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)</td><td>23</td><td>発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)</td><td>m3</td><td>11.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 金属類(鉄くず)</td><td>24</td><td>発生材処分費 金属類(鉄くず)</td><td>t</td><td>12.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類</td><td>25</td><td>発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類</td><td>m3</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 混合廃棄物類</td><td>26</td><td>発生材処分費 混合廃棄物類</td><td>kg</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類</td><td>27</td><td>発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類</td><td>m3</td><td>1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0140</td><td>和光北IC外構工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00030</td><td>発生材処分費 廃プラスチック類</td><td>28</td><td>発生材処分費 廃プラスチック類</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>1</td><td>水道ややかた</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>2</td><td>養生HL(躯体・仕上)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>3</td><td>養生(躯体・仕上)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>4</td><td>整理滑走路片付(工事中・完成)</td><td>m2</td><td>16.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>5</td><td>外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)</td><td>m2</td><td>85.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00010</td><td>仮設工事</td><td>6</td><td>最上段安全手摺 単管本足場用</td><td>m</td><td>27.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>1</td><td>掘削</td><td>m3</td><td>131</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>2</td><td>表打付</td><td>m2</td><td>18.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>3</td><td>覆成し 養生土</td><td>m3</td><td>67.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0150</td><td>和光北IC雨水貯留施設設置工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00020</td><td>土工事</td><td>4</td><td>残土処分(場外搬出)</td><td>m3</td><td></td></tr></table>	項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	品号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	23	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	11.2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 金属類(鉄くず)	24	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	12.6				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	25	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	0.2				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 混合廃棄物類	26	発生材処分費 混合廃棄物類	kg	50				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	27	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	1.1				0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 廃プラスチック類	28	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.2				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水道ややかた	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	養生HL(躯体・仕上)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体・仕上)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理滑走路片付(工事中・完成)	m2	16.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)	m2	85.9				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	最上段安全手摺 単管本足場用	m	27.8				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	掘削	m3	131				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	表打付	m2	18.3				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	覆成し 養生土	m3	67.6				0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	
項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	品号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	23	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 金属類(鉄くず)	24	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	12.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	25	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 混合廃棄物類	26	発生材処分費 混合廃棄物類	kg	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	27	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 廃プラスチック類	28	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水道ややかた	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	養生HL(躯体・仕上)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体・仕上)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理滑走路片付(工事中・完成)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)	m2	85.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	最上段安全手摺 単管本足場用	m	27.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	掘削	m3	131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	表打付	m2	18.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	覆成し 養生土	m3	67.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3	63.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	残土運搬費	m3	63.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	山留 鋼矢張型鋼 8m×1.26.2m(打込・引抜き面積210m2)圧入工法	m2	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	8	平仮載荷試験費	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	9	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	1	捨てコンクリートFC18 SL15	m3	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	2	基礎コンクリートFC24 SL15	m3	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	3	躯体コンクリートFC24 SL15	m3	13.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間(か+打)	m3	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	5	基礎コンクリート打設手間(か+打)	m3	4.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	6	躯体コンクリート打設手間(か+打)	m3	13.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	7	ポンプ圧送基本料	回	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	8	ポンプ圧送料	m3	18.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	9	普通型枠	m2	49.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	10	打放型枠	m2	67.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	11	庇張り型枠 1400×400×250H	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	12	型枠運搬費	m2	118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	13	止水板 L=200	m	16.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立	t	3.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費	t	3.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00050	防水工事	1	(外部)防水・遮水・透膜防水	m2	68.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00050	防水工事	2	(外部)防水下地 床突き	m2	68.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	1	(外部)点検マンホールφ600	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	2	(外部)ステンレス製 集水用箱(600×600)	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00060	金属工事	3	(外部)ステンレス製 排水用箱(600×600)	箇所	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	1	(外部)ワンホー基礎天端 防水マンホール金ごて	m	3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	2	(外部)準水側天端 防水マンホール金ごて	m	2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	3	(外部)底面コンクリート金ごて	m2	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	4	(外部)躯体コンクリート金ごて	m2	17.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00070	左官工事	5	(外部)コンクリート打放面補修	m2	67.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	電気設備工事	00080	管工	1	水抜き管VP20A	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	1	配管工 屋外地中 H130	m	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	2	配管工 屋内配管 H125	m	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	3	配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C	m	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	4	配線工 屋内配管内 EM-CF2.0sq-2C	m	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0020	電気設備工事	00010	動力設備工事	5	敷付工 プラスチック 200×200×150 防水型 亜鉛メッキ	個	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	排水工 雑排水用水中ポンプP-4	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	排水工 異形排水用排水機	台	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	排水工 ステンレス製 トラペゾ 20A	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	排水工 フロースイッチ	個	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	排水工 自立型制御装置(基礎用)	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	トラペゾ 管VP40A	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	7	ポンプ排水管VP40A	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	1	配管工 地中埋設 VP 500(雨水)	m	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	2	配管工 地中埋設 VP 1000(雨水)	m	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	3	配管工 地中埋設 VP 2000(雨水)	m	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	4	配管工 屋外配管 VP 2000(雨水)	m	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	5	既設管接続 200A	箇所	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	6	既設管接続 150A	箇所	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	7	□-1 雨水枘 電機MST 200-200 510H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	8	□-2 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	9	□-3 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	10	□-4 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	11	□-5 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	12	□-6 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	13	□-7 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	14	□-8 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	15	□-9 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	16	□-10 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	17	□-11 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	18	□-12 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	19	□-13 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	20	□-14 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	21	□-15 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	22	□-16 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	23	□-17 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	24	□-18 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	屋外雨水設備工事	25	□-19 雨水枘 電機M960L 200-300 1760H(内蓋・鉄蓋T-25)	組	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	品号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	23	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 金属類(鉄くず)	24	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	12.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	25	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 混合廃棄物類	26	発生材処分費 混合廃棄物類	kg	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	27	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類	m3	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0140	和光北IC外構工事	0010	建築工事	00030	発生材処分費 廃プラスチック類	28	発生材処分費 廃プラスチック類	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水道ややかた	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	養生HL(躯体・仕上)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体・仕上)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理滑走路片付(工事中・完成)	m2	16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 単管本足場 W=600(手摺先行方式)	m2	85.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	最上段安全手摺 単管本足場用	m	27.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	掘削	m3	131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	表打付	m2	18.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	覆成し 養生土	m3	67.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(場外搬出)	m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

訂正箇所

金抜設計書
C-17項

C - 17頁

誤

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	室外雨水設備工事	25	ポンクリート巻き(φ200用)	m	10			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	外部足場 枠組木足場 W=9000 手摺先行方式	m2	591			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	最上部安全手摺 枠組木足場用	m	55.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	外部足場 固定木足場 W=6000 手摺先行方式	m2	67.5			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	防雪シート養生	m2	714			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	内部足場	m2	134			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	134			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	7か所分析調査	箇所	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	1	南倉庫・雪水詰所解体(鉄骨造)	棟	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	2	発生材積込費・運搬費 ヌツパノ類(ALCパネル)	m3	64.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	3	発生材処分費 ヌツパノ類(ALCパネル)	t	12.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	4	発生材積込費・運搬費 ヌツパノ類(無筋)	m3	73.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	5	発生材処分費 ヌツパノ類(無筋)	t	168			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	6	発生材積込費・運搬費 60cm類	m3	0.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	7	発生材処分費 60cm類	t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00030	3か所工事	8	発生材積込費・運搬費 木屑類	m3	0.6			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	9	発生材処分費 木屑類	t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	10	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	1.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	11	発生材処分費 混合廃棄物類	t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	12	発生材積込費・運搬費 廃ガラス類	m3	4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	13	発生材処分費 廃ガラス類	t	0.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	14	発生材積込費 80cm類(鉄骨)	m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	15	発生材処分費 80cm類(鉄骨)	t	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	16	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	39.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	17	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	44.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	18	発生材積込費・運搬費 金属類(アルミくず)	m3	1.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	19	発生材処分費 金属類(アルミくず)	t	1.6			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	20	発生材積込費・運搬費 金属類(ステンレスくず)	m3	6.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	21	発生材処分費 金属類(ステンレスくず)	t	7.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0020	電気設備工事	00010	2か所工事	1	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	8.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0020	電気設備工事	00010	2か所工事	2	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	9.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	1	機器搬入上 冷蔵700kg回収 バッテリーボックス冷房能力 2.5kW以下	台	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	2	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)	m3	1.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	3	発生材処分費 金属類(鉄くず)	t	2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	4	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	5	発生材処分費 混合廃棄物類	kg	26			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	6	発生材積込費・運搬費 廃ガラス類	m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	7	発生材処分費 廃ガラス類	kg	20			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	8	発生材積込費・運搬費 80cm類(鉄骨)	m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	9	発生材処分費 80cm類(鉄骨)	t	0.1			
0170	新倉PAふへー2改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	1	撤出し	m2	5.6			
0170	新倉PAふへー2改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	2	養生	m2	5.6			
0170	新倉PAふへー2改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	3	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	5.6			
0170	新倉PAふへー2改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	4	仮設置工事 ユニフォーム更新 既設部材共 6人乗り	式	1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	木造やりかた	m2	19.5			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	撤出し	m2	137			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(躯体・仕上)	m2	137			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	137			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	内部階段足場	m2	85.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 枠組木足場 W=6000 手摺先行方式	m2	188			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場 枠組木足場 W=9000 手摺先行方式(支援用)	m2	466			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	垂直養生 木製養生(スチール)	m2	655			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	最上部安全手摺 枠組木足場用	m	28.9			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	仮囲い・成形鋼板t=3000	m	33.8			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	鉄板敷t=22	m2	17.8			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り	m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	埋戻し 発生土	m3	15.7			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	盛土 根切上	m3	0.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	残土処分(仮外搬出)	m3	47.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	床付け	m2	0.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	砕石地盤 再生材 上層下	m3	0.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	縦断機械運搬費	式	1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	1	基礎コンクリート FC24 SL15	m3	73.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	2	土間コンクリート FC24 SL15	m3	1.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	00030	コンクリート工事	00000	コンクリート工事	1	コンクリート基本材料	m	3			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	4	シブ圧流料	m3	74.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	5	普通型枠	m2	41.4			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	6	打放型枠	m2	32.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00030	コンクリート工事	7	型枠運搬費	m2	93.9			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	0.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	1.5			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	3.7			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D25	t	1.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	6.7			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費	t	6.7			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	8	おと施工アーチ 樹脂70mm D19W 17	本	112			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	1	角形鋼管 (BC295G) □-250×250×9	t	8.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	2	角形鋼管 (BC295G) □-250×250×16	t	2.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	3	角形鋼 (SN4000) H-400×150×12×25	t	0.4			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	4	角形鋼 (SN4000) H-300×150×6.5×9	t	4.3			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	5	角形鋼 (SN4000) H-250×125×6×9	t	0.9			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	6	角形鋼 (SS400) H-250×125×6×9	t	0.2			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	7	角形鋼 (SS400) H-175×90×5×8	t	0.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	8	角形鋼 (SS400) H-150×75×7×10	t	0.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	9	角形鋼 (SS400) H-150×75×5×7	t	0.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	10	角形鋼 (SS400) H-125×125×6.5×9	t	0.4			

正

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

品目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称		単位	数量	単価	金額	備考
0150	和光北IC雨水貯留施設設置工事	0030	機械設備工事	00020	室外雨水設備工事	25	コンクリート巻(φ200用)		m	10			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	外部足場 枠組木足場 W=9000手摺先行方式)		m2	591			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	最上部安全手摺 枠組木足場用		m	55.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	外部足場 半固定木足場 W=6000手摺先行方式)		m2	67.5			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	防雪シート養生		m2	714			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	内部足場		m2	134			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	整理清掃片付け(工事中・完成)		m2	134			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	7ヶ所分析調査		箇所	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	1	南倉庫・雪水詰所解体(鉄骨造)		棟	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	2	発生材積込費・運搬費 ヌツパノ類(ALCパネル)		m3	64.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	3	発生材処分費 ヌツパノ類(ALCパネル)		t	12.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	4	発生材積込費・運搬費 ヌツパノ類(無筋)		m3	73.2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	5	発生材処分費 ヌツパノ類(無筋)		t	168			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	6	発生材積込費・運搬費 60cm類		m3	0.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	7	発生材処分費 60cm類		t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	8	発生材積込費・運搬費 木屑類		m3	0.6			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	9	発生材処分費 木屑類		t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	10	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類		m3	1.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	11	発生材処分費 混合廃棄物類		t	0.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	12	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類		m3	4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	13	発生材処分費 廃プラスチック類		t	0.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	14	発生材積込費・運搬費 3ヶ所(隔断壁等)		m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	15	発生材処分費 3ヶ所(隔断壁等)		t	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	16	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)		m3	39.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	17	発生材処分費 金属類(鉄くず)		t	14.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	18	発生材積込費・運搬費 金属類(アルミくず)		m3	1.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	19	発生材処分費 金属類(アルミくず)		t	1.6			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	20	発生材積込費・運搬費 金属類(ステンレスくず)		m3	6.9			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	21	発生材処分費 金属類(ステンレスくず)		t	7.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0020	電気設備工事	00010	2か所工事	1	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)		m3	8.3			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0020	電気設備工事	00010	2か所工事	2	発生材処分費 金属類(鉄くず)		t	9.4			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	1	機器搬入工 冷機等・回収 バッテリー・アコン冷房能力 2.5kW以下		台	1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	2	発生材積込費・運搬費 金属類(鉄くず)		m3	1.8			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	3	発生材処分費 金属類(鉄くず)		t	2			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	4	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類		m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	5	発生材処分費 混合廃棄物類		kg	26			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	6	発生材積込費・運搬費 廃プラスチック類		m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	7	発生材処分費 廃プラスチック類		kg	20			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	8	発生材積込費・運搬費 3ヶ所(隔断壁等)		m3	0.1			
0160	和光北IC南倉庫・雪水詰所撤去工事	0030	機械設備工事	00010	2か所工事	9	発生材処分費 3ヶ所(隔断壁等)		t	0.1			
0170	新倉ICAS1-ベータ改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	1	貫入		m2	5.6			
0170	新倉ICAS1-ベータ改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	2	養生		m2	5.6			
0170	新倉ICAS1-ベータ改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	3	整理清掃片付け(工事中・完成)		m2	5.6			
0170	新倉ICAS1-ベータ改修工事	0010	機械設備工事	00010	改修工事	4	EV設置工事 3ヶ所・更新 仮設材料 6人乗		式	1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	木型やがた		m2	19.5			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	型出し		m2	137			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生(養生上)		m2	137			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	整理清掃片付け(工事中・完成)		m2	127			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	内部階段足場		m2	85.1			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 枠組木足場 W=6000手摺先行方式)		m2	198			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場 枠組木足場 W=9000手摺先行方式(支保工)		m2	466			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	垂直養生 4ヶ所(養生上)		m2	455			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	最上部安全手摺 枠組木足場用		m	28.9			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	仮囲い 成形鋼板φ5000		m	33.8			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	11	鉄板敷(±22)		m2	17.8			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	1	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	2	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	3	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	4	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	5	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	6	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	7	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	8	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	9	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	10	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	11	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	12	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	13	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	14	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	15	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	16	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	17	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	18	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	19	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	20	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	21	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	22	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	23	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	24	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	25	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	26	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	27	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	28	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	29	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	30	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	31	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	32	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	33	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	34	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	35	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	36	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	37	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	38	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	39	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	40	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	41	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	42	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	43	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	44	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	45	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	46	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	47	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	48	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	49	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	50	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	51	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	52	張切り		m3	63.6			
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00020	2か所工事	53	張切り		m3	63.6			

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
金抜設計書 C-18項	<div>C - 18頁</div> <div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0010</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>11</td><td>11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8</td><td>t</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>12</td><td>12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>13</td><td>13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9</td><td>t</td><td>0.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>14</td><td>14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>15</td><td>15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8</td><td>t</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>16</td><td>16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>17</td><td>17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>20</td><td>20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3</td><td>t</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>21</td><td>21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>22</td><td>溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>23</td><td>鋼板 (SN490C) PL-32</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>24</td><td>鋼板 (SN490C) PL-28</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>25</td><td>鋼板 (SN490C) PL-19</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>26</td><td>鋼板 (SN490C) PL-16</td><td>t</td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>27</td><td>鋼板 (SN400B) PL-19</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>28</td><td>鋼板 (SN400B) PL-16</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>29</td><td>鋼板 (SN400B) PL-9</td><td>t</td><td>1.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>30</td><td>鋼板 (SN400B) PL-6</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>31</td><td>鋼板 (SS400) PL-16</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>32</td><td>鋼板 (SS400) PL-12</td><td>t</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>33</td><td>鋼板 (SS400) PL-9</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>34</td><td>鋼板 (SS400) PL-6</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>35</td><td>溝形鋼 (SS400) CPL-4.5</td><td>t</td><td>2.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>36</td><td>アース M16 L=2200 JS建築用ナット&ワッフル</td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>37</td><td>アース M16 L=2700 JS建築用ナット&ワッフル</td><td>組</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>38</td><td>溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M20 L=60</td><td>本</td><td>187</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>39</td><td>溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40</td><td>本</td><td>2330</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>40</td><td>溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=55</td><td>本</td><td>206</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>41</td><td>溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=45</td><td>本</td><td>1032</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>42</td><td>溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40</td><td>本</td><td>216</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>43</td><td>IS形高力ボルト (F10T) M16 L=90</td><td>本</td><td>133</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>44</td><td>IS形高力ボルト (F10T) M16 L=60</td><td>本</td><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>45</td><td>中ボルト M12 L=40</td><td>本</td><td>250</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>46</td><td>7/8インチ ABR400 M20 L=400</td><td>本</td><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>47</td><td>7/8インチ SS400 M16 L=480</td><td>本</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>48</td><td>面付きスチールプレート 16 L=100</td><td>本</td><td>168</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>49</td><td>スチールプレート 250×250</td><td>箇所</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>50</td><td>無収縮モルタル 600×600 L=30</td><td>箇所</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>51</td><td>鉄骨工足製作費</td><td>t</td><td>32.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>52</td><td>鉄骨運搬費</td><td>t</td><td>32.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>53</td><td>溶融亜鉛めっき</td><td>t</td><td>32.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>54</td><td>現場建方費 溶融亜鉛めっき</td><td>t</td><td>32.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>55</td><td>ボルト締め</td><td>t</td><td>32.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>56</td><td>T屋漏修費</td><td>m</td><td>2457</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>57</td><td>超音波探傷検査費 (自社検査)</td><td>箇所</td><td>1186</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>58</td><td>超音波探傷検査費 (第三者検査)</td><td>箇所</td><td>356</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>ALC板工事</td><td>1</td><td>1層板 ALC板 L=100</td><td>m2</td><td>6.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00060</td><td>ALC板工事</td><td>2</td><td>2層 ALC板 L=100</td><td>m2</td><td>4.0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>1</td><td>(外)部 シート防水 塩ビ 平面</td><td>m2</td><td>6.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>2</td><td>(外)部 シート防水 塩ビ 立上</td><td>m2</td><td>4.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>3</td><td>(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水</td><td>m2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>4</td><td>(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水</td><td>m2</td><td>8.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>5</td><td>(外)部 シーリング 防水漏れ防止 変成シリコン系 10×10</td><td>m</td><td>15.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>6</td><td>(外)部 シーリング ALC板間隙 変成シリコン系 10×10</td><td>m</td><td>309</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00070</td><td>防水工事</td><td>7</td><td>(外)部 シーリング 建具間隙 変成シリコン系 10×10</td><td>m</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00080</td><td>屋根及び土台工事</td><td>1</td><td>断熱断熱材 80×90×100 (2層)</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00080</td><td>屋根及び土台工事</td><td>2</td><td>断熱断熱材 80×90×100 (2層)</td><td>m</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>1</td><td>(外)部 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>2</td><td>(外)部 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m2</td><td>148</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>3</td><td>(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m2</td><td>148</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>4</td><td>(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>5</td><td>(外)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m</td><td>3.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>6</td><td>(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>7</td><td>(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00090</td><td>金属工事</td><td>8</td><td>(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束</td><td>m</td><td>27.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>左官工事</td><td>1</td><td>(内)部 床コンクリート</td><td>m2</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>左官工事</td><td>2</td><td>(内)部 床コンクリート</td><td>m2</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>左官工事</td><td>3</td><td>(外)部 床コンクリート</td><td>m2</td><td>472</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>左官工事</td><td>4</td><td>(外)部 床コンクリート</td><td>m2</td><td>52.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00100</td><td>左官工事</td><td>5</td><td>(外)部 床コンクリート</td><td>m</td><td>25.9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>建具工事</td><td>1</td><td>SD-1 スチール製 500×500×750 (2層)</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00110</td><td>建具工事</td><td>2</td><td>SD-2 スチール製 500×500×750 (2層)</td><td>箇所</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>1</td><td>コンクリート舗装 100×100×600</td><td>m2</td><td>1.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>2</td><td>コンクリート舗装 100×100×600</td><td>m2</td><td>6.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>3</td><td>コンクリート舗装 100×100×600</td><td>m</td><td>16.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>4</td><td>外装 100×100×600</td><td>m2</td><td>19.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>5</td><td>外装 100×100×600</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>6</td><td>外装 100×100×600</td><td>m</td><td>29.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>7</td><td>外装 100×100×600</td><td>箇所</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>8</td><td>外装 100×100×600</td><td>m2</td><td>4.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>9</td><td>外装 100×100×600</td><td>本</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>10</td><td>外装 100×100×600</td><td>m</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>11</td><td>外装 100×100×600</td><td>m</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00120</td><td>外構工事</td><td>12</td><td>外装 100×100×600</td><td>m</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0010	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8	t	2.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9	t	0.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8	t	0.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3	t	0.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	鋼板 (SN490C) PL-32	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	鋼板 (SN490C) PL-19	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	鋼板 (SN490C) PL-16	t	1.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	鋼板 (SN400B) PL-19	t	0.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	鋼板 (SN400B) PL-16	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	鋼板 (SN400B) PL-9	t	1.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	鋼板 (SN400B) PL-6	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	鋼板 (SS400) PL-16	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	鋼板 (SS400) PL-12	t	2.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	33	鋼板 (SS400) PL-9	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	34	鋼板 (SS400) PL-6	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	35	溝形鋼 (SS400) CPL-4.5	t	2.9				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	36	アース M16 L=2200 JS建築用ナット&ワッフル	組	2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	37	アース M16 L=2700 JS建築用ナット&ワッフル	組	2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	38	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M20 L=60	本	187				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	39	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40	本	2330				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	40	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=55	本	206				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	41	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=45	本	1032				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40	本	216				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	IS形高力ボルト (F10T) M16 L=90	本	133				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	IS形高力ボルト (F10T) M16 L=60	本	33				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	中ボルト M12 L=40	本	250				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	7/8インチ ABR400 M20 L=400	本	48				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	7/8インチ SS400 M16 L=480	本	4				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	48	面付きスチールプレート 16 L=100	本	168				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	49	スチールプレート 250×250	箇所	19				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	50	無収縮モルタル 600×600 L=30	箇所	6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	51	鉄骨工足製作費	t	32.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	52	鉄骨運搬費	t	32.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	53	溶融亜鉛めっき	t	32.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	54	現場建方費 溶融亜鉛めっき	t	32.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	55	ボルト締め	t	32.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	56	T屋漏修費	m	2457				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	57	超音波探傷検査費 (自社検査)	箇所	1186				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	58	超音波探傷検査費 (第三者検査)	箇所	356				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00060	ALC板工事	1	1層板 ALC板 L=100	m2	6.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00060	ALC板工事	2	2層 ALC板 L=100	m2	4.0				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外)部 シート防水 塩ビ 平面	m2	6.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外)部 シート防水 塩ビ 立上	m2	4.5				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水	m2	3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水	m2	8.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(外)部 シーリング 防水漏れ防止 変成シリコン系 10×10	m	15.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(外)部 シーリング ALC板間隙 変成シリコン系 10×10	m	309				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	7	(外)部 シーリング 建具間隙 変成シリコン系 10×10	m	25.9				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00080	屋根及び土台工事	1	断熱断熱材 80×90×100 (2層)	箇所	2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00080	屋根及び土台工事	2	断熱断熱材 80×90×100 (2層)	m	44.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	1	(外)部 76×76×W=150 溶て管束	m	8.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	2	(外)部 76×76×W=150 溶て管束	m2	148				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	3	(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束	m2	148				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	4	(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束	箇所	1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	5	(外)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	3.9				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	6	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	7	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	109				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	8	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	27.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	1	(内)部 床コンクリート	m2	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	2	(内)部 床コンクリート	m2	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	3	(外)部 床コンクリート	m2	472				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	4	(外)部 床コンクリート	m2	52.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	5	(外)部 床コンクリート	m	25.9				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00110	建具工事	1	SD-1 スチール製 500×500×750 (2層)	箇所	2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00110	建具工事	2	SD-2 スチール製 500×500×750 (2層)	箇所	4				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	1	コンクリート舗装 100×100×600	m2	1.5				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	2	コンクリート舗装 100×100×600	m2	6.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	3	コンクリート舗装 100×100×600	m	16.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	4	外装 100×100×600	m2	19.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	5	外装 100×100×600	箇所	1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	6	外装 100×100×600	m	29.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	7	外装 100×100×600	箇所	1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	8	外装 100×100×600	m2	4.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	9	外装 100×100×600	本	3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	10	外装 100×100×600	m	7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	11	外装 100×100×600	m	20				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	12	外装 100×100×600	m	1				<div>C - 18頁</div> <div>【内訳明細書】 (工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事</div> <table><tr><th>種目番号</th><th>種目名称</th><th>工種番号</th><th>工種名称</th><th>内訳番号</th><th>内訳名称</th><th>番号</th><th>名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>11</td><td>11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8</td><td>t</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>12</td><td>12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>13</td><td>13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9</td><td>t</td><td>0.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>14</td><td>14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>15</td><td>15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8</td><td>t</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>16</td><td>16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>17</td><td>17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>20</td><td>20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3</td><td>t</td><td>0.7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>21</td><td>21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>22</td><td>溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>23</td><td>鋼板 (SN490C) PL-32</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>24</td><td>鋼板 (SN490C) PL-28</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>25</td><td>鋼板 (SN490C) PL-19</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>26</td><td>鋼板 (SN490C) PL-16</td><td>t</td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>27</td><td>鋼板 (SN400B) PL-19</td><td>t</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>28</td><td>鋼板 (SN400B) PL-16</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>29</td><td>鋼板 (SN400B) PL-9</td><td>t</td><td>1.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>30</td><td>鋼板 (SN400B) PL-6</td><td>t</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>31</td><td>鋼板 (SS400) PL-16</td><td>t</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td><td>00050</td><td>鉄骨工事</td><td>32</td><td>鋼板 (SS400) PL-12</td><td>t</td><td>2.8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0210</td><td>川口JCT鋼製階段新築工事</td><td>0010</td><td>建築工事</td></tr></table>	種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考	0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8	t	2.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9	t	0.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8	t	0.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3	t	0.7				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	鋼板 (SN490C) PL-32	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	鋼板 (SN490C) PL-19	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	鋼板 (SN490C) PL-16	t	1.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	鋼板 (SN400B) PL-19	t	0.2				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	鋼板 (SN400B) PL-16	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	鋼板 (SN400B) PL-9	t	1.6				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	鋼板 (SN400B) PL-6	t	0.3				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	鋼板 (SS400) PL-16	t	0.1				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	鋼板 (SS400) PL-12	t	2.8				0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0010	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8	t	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9	t	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8	t	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3	t	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	鋼板 (SN490C) PL-32	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	鋼板 (SN490C) PL-19	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	鋼板 (SN490C) PL-16	t	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	鋼板 (SN400B) PL-19	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	鋼板 (SN400B) PL-16	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	鋼板 (SN400B) PL-9	t	1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	鋼板 (SN400B) PL-6	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	鋼板 (SS400) PL-16	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	鋼板 (SS400) PL-12	t	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	33	鋼板 (SS400) PL-9	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	34	鋼板 (SS400) PL-6	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	35	溝形鋼 (SS400) CPL-4.5	t	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	36	アース M16 L=2200 JS建築用ナット&ワッフル	組	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	37	アース M16 L=2700 JS建築用ナット&ワッフル	組	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	38	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M20 L=60	本	187																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	39	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40	本	2330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	40	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=55	本	206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	41	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=45	本	1032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	42	溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T) M16 L=40	本	216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	43	IS形高力ボルト (F10T) M16 L=90	本	133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	44	IS形高力ボルト (F10T) M16 L=60	本	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	45	中ボルト M12 L=40	本	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	46	7/8インチ ABR400 M20 L=400	本	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	47	7/8インチ SS400 M16 L=480	本	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	48	面付きスチールプレート 16 L=100	本	168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	49	スチールプレート 250×250	箇所	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	50	無収縮モルタル 600×600 L=30	箇所	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	51	鉄骨工足製作費	t	32.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	52	鉄骨運搬費	t	32.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	53	溶融亜鉛めっき	t	32.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	54	現場建方費 溶融亜鉛めっき	t	32.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	55	ボルト締め	t	32.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	56	T屋漏修費	m	2457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	57	超音波探傷検査費 (自社検査)	箇所	1186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	58	超音波探傷検査費 (第三者検査)	箇所	356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00060	ALC板工事	1	1層板 ALC板 L=100	m2	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00060	ALC板工事	2	2層 ALC板 L=100	m2	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	1	(外)部 シート防水 塩ビ 平面	m2	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	2	(外)部 シート防水 塩ビ 立上	m2	4.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	3	(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水	m2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	4	(内)部 EVF分層型防水+系塗膜防水	m2	8.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	5	(外)部 シーリング 防水漏れ防止 変成シリコン系 10×10	m	15.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	6	(外)部 シーリング ALC板間隙 変成シリコン系 10×10	m	309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00070	防水工事	7	(外)部 シーリング 建具間隙 変成シリコン系 10×10	m	25.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00080	屋根及び土台工事	1	断熱断熱材 80×90×100 (2層)	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00080	屋根及び土台工事	2	断熱断熱材 80×90×100 (2層)	m	44.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	1	(外)部 76×76×W=150 溶て管束	m	8.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	2	(外)部 76×76×W=150 溶て管束	m2	148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	3	(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束	m2	148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	4	(外)部 外壁 76×76×W=150 溶て管束	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	5	(外)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	3.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	6	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	7	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00090	金属工事	8	(内)部 断熱 76×76×W=150 溶て管束	m	27.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	1	(内)部 床コンクリート	m2	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	2	(内)部 床コンクリート	m2	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	3	(外)部 床コンクリート	m2	472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	4	(外)部 床コンクリート	m2	52.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00100	左官工事	5	(外)部 床コンクリート	m	25.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00110	建具工事	1	SD-1 スチール製 500×500×750 (2層)	箇所	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00110	建具工事	2	SD-2 スチール製 500×500×750 (2層)	箇所	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	1	コンクリート舗装 100×100×600	m2	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	2	コンクリート舗装 100×100×600	m2	6.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	3	コンクリート舗装 100×100×600	m	16.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	4	外装 100×100×600	m2	19.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	5	外装 100×100×600	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	6	外装 100×100×600	m	29.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	7	外装 100×100×600	箇所	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	8	外装 100×100×600	m2	4.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	9	外装 100×100×600	本	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	10	外装 100×100×600	m	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	11	外装 100×100×600	m	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00120	外構工事	12	外装 100×100×600	m	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	11	11等辺山形鋼 (SS400) H=100×100×6×8	t	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	12	12等辺山形鋼 (SS400) L=100×100×10	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	13	13等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×9	t	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	14	14等辺山形鋼 (SS400) L=75×75×6	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	15	15等辺山形鋼 (SS400) L=65×65×8	t	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	16	16等辺山形鋼 (SS400) L=50×50×4	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	17	17等辺山形鋼 (SS400) L=45×45×5	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	20	20×7溝型鋼 SSC400 C=100 L=20×20×2.3	t	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	21	21×7溝型鋼 SSC400 C=75×45×1.8×2.3	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	22	溝形鋼 (SS400) [-200×90×8×13.5	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	23	鋼板 (SN490C) PL-32	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	24	鋼板 (SN490C) PL-28	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	25	鋼板 (SN490C) PL-19	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	26	鋼板 (SN490C) PL-16	t	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	27	鋼板 (SN400B) PL-19	t	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	28	鋼板 (SN400B) PL-16	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	29	鋼板 (SN400B) PL-9	t	1.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	30	鋼板 (SN400B) PL-6	t	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	31	鋼板 (SS400) PL-16	t	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事	00050	鉄骨工事	32	鋼板 (SS400) PL-12	t	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0210	川口JCT鋼製階段新築工事	0010	建築工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

C-19項

C - 19頁

配管工 E19

C - 19頁

配管工 屋外露出 E19

訂正箇所

金抜設計書

C-20項

誤

【内訳明細書】

(工事名)東京外環自動車道 三郷IC電気室改築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

	機台名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00010	室外給排水設備工事	10	地中埋設機(鉄筋)	個	3			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00010	室外給排水設備工事	11	地中埋設機(シリンダー)	個	5			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00010	室外給排水設備工事	12	埋設機(ポンプ)(150W/25mm)	m	32			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00020	室外排水設備工事	1	配管工 屋外露出 DI-VAl00A(排水管)	m	32			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00020	室外排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VI100(排水管)	m	5			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00020	室外排水設備工事	3	保鋼工 74x28x7x100(150A)鋼筋(へり)	m	22			
0210	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	機械設備工事	00020	室外排水設備工事	4	汚水料道 290x100-125-300(150A)	組	1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	1	外周足場 枠組木足場 W-600x桁組(方工)	m2	238			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	2	外周足場 枠組木足場 W-900x桁組(方工)	m2	466			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	3	最上階安全下階 枠組木足場	m	66.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	4	防音シート養生	m2	721			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	5	整理清掃片付け(工事中・完成)	m2	143			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	6	仮置機・成形鋼板(L1300)	m	33.8			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	7	鉄板敷 t=22	m2	8.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00010	仮設工事	8	2x1/2x1/2分岐流板	箇所	1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00020	土工	1	切削	m3	41.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00020	土工	2	埋戻し 発土土	m3	41.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00020	土工	3	埋戻し 発土土	m3	37.2			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00020	土工	4	組立機械運搬費	式	1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	1	1/2x1/2掘削	m3	74.7			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	2	鉄管埋設機	m2	145			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	3	外壁 ALU版撤去 t=100	m2	345			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	4	外壁 ALU版撤去 t=50	m2	15.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	5	屋根 ALU版撤去 t=100	m2	12.8			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	6	屋根 2x1/2排水管	m2	23.8			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	7	7/4x25木根	m	25.2			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	8	6x6x75木根	箇所	3			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	9	明暗 直径管撤去 75φ	m	18			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	10	74x56x100木根	m2	239			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	11	7/4x25埋設機	m2	6.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	12	12x1/2x1/2埋設機	m2	7.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	13	8x7x25木根	m2	0.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	14	1/2x56x75木根	m2	0.8			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	15	7/4x25x100木根 W-300	m	1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	16	CPL撤去機 CPL-4.5 W-300	m	9.5			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	17	7/4x25x100木根	m	127			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	18	8x25x100木根 H=1650	m	5.9			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	19	8x25x100木根 H=1200	m	29.8			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	20	既存鉄骨造り改修(1階・2階・3階・4階)	m2	4.7			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	21	コンクリート掘削 100x100(保鋼)	m	16.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	22	コンクリート平版撤去	m2	8.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	23	構木撤去 H=5000	本	7			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	24	窓生材結末費・窓撤去 2x1/2x1/2(無)	m3	74.7			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	25	窓生材処分費 2x1/2x1/2(有)	1	179			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	26	窓生材結末費・窓撤去 2x1/2x1/2(無)	m3	37.2			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	27	窓生材処分費 2x1/2x1/2(有)	1	95.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	28	窓生材結末費・窓撤去 2x1/2x1/2(有)	m3	24.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	29	窓生材処分費 2x1/2x1/2(有)	1	24.5			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	30	窓生材結末費・窓撤去 2x1/2x1/2(有)	m3	12.3			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	31	窓生材処分費 金属板(7x7x7)	1	3.7			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	32	窓生材結末費・窓撤去 金属板(7x7x7)	m3	0.5			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	33	窓生材処分費 金属板(7x7x7)	1	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	34	窓生材結末費・窓撤去 7x7x7	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	35	窓生材処分費 7x7x7	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	36	窓生材結末費・窓撤去 7x7x7	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	37	窓生材処分費 7x7x7	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	38	窓生材結末費・窓撤去 混合板(7x7x7)	m3	0.2			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	39	窓生材処分費 混合板(7x7x7)	m3	0.2			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	40	窓生材結末費・窓撤去 混合板(7x7x7)	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	41	窓生材処分費 混合板(7x7x7)	m3	0.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	42	窓生材結末費・窓撤去 2x1/2x1/2(無)	m3	1.1			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	建築工事	00030	2x1/2x1/2工事	43	窓生材処分費 2x1/2x1/2(無)	1	2.4			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00010	仮設特設設備工事	1	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00010	仮設特設設備工事	2	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00010	仮設特設設備工事	3	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00010	仮設特設設備工事	4	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	1	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	2	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	3	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	4	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	5	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	6	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	7	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	8	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	9	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	10	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	11	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	12	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	13	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	14	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	15	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	16	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	17	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	18	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	19	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	20	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	21	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	22	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	23	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	24	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	25	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	26	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	27	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	28	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	29	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	30	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	31	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	32	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	33	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	34	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	35	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	36	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	37	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	38	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	0000	電気設備工事	00020	仮設特設設備工事	39	配線工 屋外ラング EM-BE.5sq-4C	m	6			
0220	川口JCT鋼製階段設置工事	00										

正

C - 20頁

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

	項目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	10	給中埋設埋設(鉄製)	個	3			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	11	給中埋設埋設(外ノリ)	個	5			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	12	埋設表示ノリ(150W シンク)	m	32			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	1	配管工 屋外露出 D-VA100(排水管)	m	32			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VP100(排水管)	m	5			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	3	保線工 75x75x7x3x100(4/屋外隠へり)	m	22			
0210	川口JCT調剤施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	4	汚水栓 型P90L 100 150 200(4/埋込)	組	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	外足場 枠組木足場 W=600(干渉先行方式)	m ²	258			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	外足場 枠組木足場 W=900(干渉先行方式)	m ²	466			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	最上段安全手摺 枠組木足場用	m	46.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	防音シールド養生	m ²	724			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	整理簡易片付(付)工事中・完成	m ²	143			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	仮囲い・成形板H=1300	m	33.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	鉄板敷 t=22	m ²	8.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	7×7×7分析調査	箇所	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	1掘削	m ³	41.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	埋戻し 発生土	m ³	41.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し 搬入土	m ³	37.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	掘削機運搬費	式	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	1	1シヤート敷	m ³	74.7			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	2	鉄管埋設物埋	m ²	143			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	3	外壁 ALC板敷 t=100	m ²	343			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	4	外壁 ALC板敷 t=50	m ²	15.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	5	屋根 ALC板敷 t=100	m ²	12.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	6	屋根 シ-防水敷	m ²	23.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	7	7×4合木敷	m	25.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	8	6×6フシン敷	箇所	3			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	9	9壁 鋼板・管敷 75φ	m	48			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	10	75x4x4-ベア敷	m ²	239			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	11	75x4x4鋼床具敷	m ²	0.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	12	2x4-6製鐵具敷	m ²	7.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	13	13x4x4敷	m ²	0.4			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	14	14x14x4x4敷	m ²	0.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	15	15x15x4x4敷 W-300	m	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	16	CP1蓋敷 t=CP1-4.5 W-300	m	9.5			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	17	17x17x6手摺敷	m	127			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	18	2x17x17手摺敷 t=1650	m	5.9			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	19	19x19x19手摺敷 H=1200	m	29.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	20	既存鉄骨前面塗装 R13A 鋼(塗面除剥)	m ²	4.7			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	21	21x21x21石敷 t100x100(400番)	m	16.4			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	22	22x22x21平板敷	m ²	8.4			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	23	23平板敷 t=5000	本	7			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	24	発生材積込費・運搬費 ツッパト版(有)	m ³	74.7			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	25	発生材処分費 ツッパト版(有)	t	179			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	26	発生材積込費・運搬費 ツッパト版(無)	m ³	37.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	27	発生材処分費 ツッパト版(無)	t	25.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	28	発生材積込費・運搬費 金属板(鉄く)	m ³	24.4			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	29	発生材処分費 金属板(鉄く) 714等級	t	24.5			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	30	発生材積込費・運搬費 金属板(鉄く)	m ³	12.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	31	発生材処分費 金属板(鉄く)	t	3.7			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	32	発生材積込費・運搬費 金属板(7x14xく)	m ³	0.5			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	33	発生材処分費 金属板(7x14xく)	t	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	34	発生材積込費・運搬費 7x7x板	m ³	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	35	発生材処分費 7x7x板	t	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	36	発生材積込費・運搬費 7x6板	t	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	37	発生材処分費 7x6板	t	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	38	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m ³	0.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0010	建築工事	00030	仕上り工	39	発生材処分費 混合廃棄物類	t	6.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00010	屋外給水設備改修工事	1	配管工 屋外露出 SGP-VB 32A	m	32			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00010	屋外給水設備改修工事	2	配管工 屋外埋設 VD 20A	m	15			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00010	屋外給水設備改修工事	3	配管工 屋外埋設 VD 32A	m	9			
0790	川口JCT調剤施設改修工事	0070	機械設備工事	00010	屋外給水設備改修工事	4	継工 継水継機 MC-1	組	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00020	屋外排水設備改修工事	1	配管工 屋外露出 D-VA100(排水管)	m	32			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00020	屋外排水設備改修工事	2	配管工 屋外埋設 VP100(排水管)	m	5			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00020	屋外排水設備改修工事	3	継工 汚水栓 型P90L 100 125 200(4/埋込)	組	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00020	屋外排水設備改修工事	4	継工 圧入継気局	箇所	1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	1	発生材積込費・運搬費 混合廃棄物類	m ³	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	2	発生材処分費 混合廃棄物類	t	0.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	3	発生材積込費・運搬費 金属板(鉄く)	m ³	0.2			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	4	発生材処分費 金属板(鉄く)	t	0.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	5	発生材積込費・運搬費 板7x7x7x板	m ³	0.8			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	6	発生材処分費 板7x7x7x板	t	0.4			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	7	発生材積込費・運搬費 ツッパト版(無)	m ³	1.1			
0220	川口JCT調剤施設改修工事	0020	機械設備工事	00030	仕上り工	8	発生材処分費 ツッパト版(無)	t	2.4			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00010	仮設設備改修工事	1	配線工 屋外架空 EM-HE3.5g	m	6			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00010	仮設設備改修工事	2	配線工 屋外架空 EM-CF5.5g-4C	m	6			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00010	仮設設備改修工事	3	配線工 屋外架空 EM-CF5.5g-4C	m	6			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00010	仮設設備改修工事	4	配線工 屋外架空 CF5.5g-4C	m	6			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	1	取付工 仮設電灯動力線	箇所	1			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	2	配線工 屋外FF管内 EM-CF5.5g-4C	m	111			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	3	配線工 屋外FF管内 EM-CF5.5g-4C	m	51			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	4	配線工 屋外FF管内 EM-CF5.5g-3C	m	8			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	5	配線工 屋外FF管内 EM-HB3.5g	m	40			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	6	配管工 屋外露出 FF30	m	56			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	7	配管工 屋外露出 FF30	m	8			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	8	継工 仮設電灯動力線	箇所	1			
0230	川口JCT調剤施設改修工事	0010	電気設備工事	00020	仮設屋内配電回路工事	9	配線工 屋外FF管内 CFV5.5g-3C	m	111			