

道東自動車道 トマム地区附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 トマム地区附帯工工事

2. 路線名 道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字中トマム (STA 976+00)
(至) 北海道 空知郡 南富良野町 字落合 (STA 1076+40)

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

切盛土工	約2万m ³
ボックスカルバート	1基
パイプカルバート	3基
工事用道路	約0.4km
仮栈橋	1箇所
立木伐採工	約115千m ²

5. 期 間 自 令和 6年 1月 24日 ~ 至 令和 8年 1月 12日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 トナム地区附帯工工事								
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
土工	式	1	30,146,493							
掘削工	式	1	27,510,088	道路掘削				5,315	m ³	
				土砂	5,109	m ³	土砂(表土)	206	m ³	
				客土掘削				8,982	m ³	
				土砂	8,982	m ³				
				構造物掘削				692	m ³	
				普通部	231	m ³	特殊部	461	m ³	
盛土工	式	1	29,392	盛土工				2	m ³	
				A	2	m ³				
基礎材	式	1	2,607,013	基礎材				185	m ³	
				B	185	m ³				
のり面工	式	1	1,173,764							
植生工	式	1	1,173,764	種散布				3,145	m ²	
				種吹付				483	m ²	
用排水構造物	式	1	4,832,809							
用排水工	式	1	401,835	プレキャスト用排水溝				3	m	
				仮排水溝	3	m		499	m	
					499	m				
管渠工	式	1	1,578,308	用排水管				55	m	
					55	m				
集水ます工	式	1	111,443	集水ます				1	箇所	
					1	箇所				
のみ口、吐口工	式	1	2,741,223	のみ口、吐口				3	箇所	
					3	箇所				
カルバート工	式	1	9,066,050							
コルゲートパイプカルバート工	式	1	5,006,067	コルゲートパイプ				33	m	
					33	m				
継目工	式	1	4,059,983	継目				55	m	
					55	m				
コンクリート構造物工	式	1	27,524,071							
コンクリート工	式	1	13,103,042	コンクリート				363	m ³	
				A 1-3	329	m ³	C 1-1	4	m ³	
				C 2-1	13	m ³	D 1-1	17	m ³	
型わく工	式	1	6,018,252	型わく				825	m ²	
				C	776	m ²	D	49	m ²	
鉄筋工	式	1	8,402,777	鉄筋				37	t	
				A	34	t	C	2	t	
交通安全施設工	式	1	7,103,353							
防護柵工	式	1	3,733,018	ガードレール				430	m	
				G r-C	430	m				

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 トナム地区附帯工工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
立入防止柵工	式	1	3,142,515	防護柵 Gr-C-4E	16	m
				立入防止柵	90	m
				その他	90	m
				立入防止柵 S4(1)(A)	75	m
立入防止柵改良工	式	1	227,820	立入防止柵	48	m
				その他	30	m
立入防止柵 S4(1)(C)	48	m				
構造物保全工	式	1	1,127,340			
はく落防止対策工	式	1	1,127,340	A	180	m ²
雑工	式	1	113,255,885			
簡易舗装工	式	1	4,318,728	切込碎石路盤工	2,045	m ²
				加熱アスファルト表層工	428	m ²
カルバート番号板工	式	1	11,551	カルバート番号板	1	枚
構造物等取壊し工	式	1	4,425,723	コンクリート構造物取壊し	19	m ³
				アスファルト舗装版取壊し	34	m ²
				構造物等取壊し工 (m ²)	280	m ²
				ふとんかご 1.2m・0.5m・2.0m・13cm	36	枚
				ふとんかご 1.2m・0.5m・1.0m・13cm	4	枚
その他附帯工	式	1	98,906,113	A	182	m ³
				A	483	m ²
				A	154	袋
				A	447	m ²
				コンクリート舗装版工	46	m ²
				底版コンクリート工	902	m ²
				A1	4,263	本
				A2	2,562	本
				A3	224	本
				A4	79	本
				A5	47	本
				雑木伐採A	115,360	m ²
				設置工	188	m ²
				A	1	箇所
				B	1	箇所
				A	901	m
A	3	箇所				

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 トナム地区附帯工工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通保安要員	式	1	5,593,770	交通誘導警備員A	175	人・日
				交通誘導警備員B	186	人・日
目的物工事費 計	式	1	194,229,765			
仮設工事費	式	1	5,396,647			
仮設備工事費	式	1	3,516,535	足場工費 1 式 支保工費 1 式		
雑工事費	式	1	1,880,112	のり面仕上げ費 1 式 構造物水抜穴費 1 式 目地材費 1 式 防護柵ポスト孔費 1 式		
直接工事費 計	式	1	199,626,412			
共通仮設費	式	1	51,181,158			
共通仮設費	式	1	25,848,158	工所用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 道路清掃費 1 式 処分費 (幹) 1 式 処分費 (枝・葉) 1 式 A 1 式		
率計上分	式	1	25,333,000			
現場管理費	式	1	71,480,000			
間接工事費 計	式	1	122,661,158			
工事原価	式	1	322,287,570			
一般管理費等	式	1	47,082,430			
工事価格	式	1	369,370,000			