

参考積算条件書

(道央自動車道 伊達 IC 橋耐震補強工事)

令和6年1月18日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	橋梁保全（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	-
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	○
		補正あり【市街地（D I D地区）】	-
		補正なし	-
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		-
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		-
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	-

2.（最終）参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂A	m ³	7, 827	
2	2 - (6)	構造物掘削 特殊部	m ³	68, 578	
3	11 - (4)	検査路 C	kg	9, 800	
4	15 - (10)	防護柵撤去設置工 Gr-A-2E	m	16, 358	
5	17 - (14)	排水装置取替 排水管C	m	166, 400	
6	17 - (30)	コンクリート表面処理工	m ²	12, 054	
7	17 - (31)	はく落防止対策工 B	m ²	19, 658	
8	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石	m	3, 760	
9	18 - (15)	コンクリートシーリング工 t=10cm	m ²	7, 598	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
10	18-(17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し(TypeA)	m ³	27,010	
11	18-(17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し(TypeB)	m ³	72,248	
12	19-(1)	交通規制工 車線規制 II×1×0	回	149,075	
13	19-(1)	交通規制工 路肩規制 I×1	回	90,210	
14	19-(2)	交通安全要員 交通監視員	人・日	32,910	
15	特-(1)	樹脂製擁壁工 A	m ²	48,277	
16	特-(2)	のり面保護工 A	m ²	19,037	
17	特-(3)	用排水構造物撤去設置工 Ds-RG・0.50・0.10	m	15,040	
18	特-(3)	用排水構造物撤去設置工 Ds-Pu・0.30・0.30	m	13,554	
19	特-(3)	用排水構造物撤去設置工 Ds-S-φ0.20・0.60・0.60	m	9,204	
20	特-(4)	集水ます撤去設置工 TypeA	箇所	36,558	
21	特-(4)	集水ます撤去設置工 TypeE	箇所	109,894	
22	特-(4)	集水ます撤去設置工 TypeG	箇所	36,558	
23	特-(5)	のり面階段工 A	m	58,564	
24	特-(6)	仮設防護柵工 A	m	95,516	
25	特-(6)	仮設防護柵工 B	m	103,196	
26	特-(7)	はく落防止対策記録板設置工 A	箇所	17,992	
27	特-(8)	縁石撤去工 アスファルト縁石	m	884	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
28	特－(9)	水平力分担構造 A	基	6,896,495	
29	特－(9)	水平力分担構造 B	基	6,988,995	
30	特－(9)	水平力分担構造 C	基	9,794,495	
31	特－(9)	水平力分担構造 D	基	6,928,745	
32	特－(9)	水平力分担構造 E	基	6,942,495	
33	特－(9)	水平力分担構造 F	基	9,860,995	
34	特－(10)	連続繊維シート巻立て 下地処理工A	m ²	7,989	
35	特－(11)	連続繊維シート巻立て工 A	m ²	21,411	
36	特－(11)	連続繊維シート巻立て工 B	m ²	26,396	
37	特－(11)	連続繊維シート巻立て工 C	m ²	31,856	
38	特－(12)	連続繊維シート巻立て 表面仕上工A	m ²	6,573	
39	特－(13)	中間貫通鋼材工 A	本	64,643	
40	特－(14)	橋歴板設置工 A	箇所	17,992	
41	特－(15)	ゴムストッパー撤去工 A	箇所	15,506	