

質問事項

(件名) 磐越自動車道 新津IC大型車庫新築工事

No.1

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月11日	金抜設計書	D-1	仮設工事	基礎作業時は安全作業のために地足場が必要になりますが、地足場の記載がありませんので、考え方についてご教授お願い致します。	貴社の施工計画に基づき地足場が必要と判断する場合は、項目番号0010工種番号0010内訳番号00010番号6に含めて計上してください。
2	10月11日	金抜設計書	D-1	仮設工事	鉄骨の建方作業時及び鉄骨の塗装作業時は足場が必要ですが、金抜設計書の内部足場(脚立・足場台)の項目が建方作業、塗装作業の足場と考えればいいのでしょうか。鉄骨建方作業時の足場と鉄骨塗装作業時の足場は時期がちがうので、同じ足場は使用できなので、別々の足場の設置が必要になります。ご教授お願い致します。	「内部足場(脚立・足場台)」について、使用する作業の指定はありません。
3	10月11日	金抜設計書 特記仕様書	D-2 2-2-5	土工事 山留め	深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合は、危険防止上支障がない場合を除き山留めを設けるものとし費用は関連する項目に含むと記載がありますが、今回の基礎の深さは1.5m以上で山留めが必要になりますので、山留めの仕様、数量の提示をお願い致します。	山留めについては、特記仕様書2-2-5の通り、関係法令等を事前に確認し、工事目的物に障害を残さず、安全でかつ近隣に支障を及ぼさない工法を選定し、仕様、数量は貴社の施工計画によるものとします。
4	10月11日	金抜設計書 特記仕様書	D-5 2-5	コンクリート工事 コンクリート工事	コンクリート構造体温度補正值は建築標準仕様書6.3.2によるものとすると記載がありますが、金抜設計書には項目がないので、どのように考えれば宜しいでしょうか。ご教授お願い致します。	コンクリート種別ごとにコンクリート構造体温度補正值を考慮し、費用を計上してください。
5	10月11日	設計図	A-05	立面図 断面図	外腰壁コンクリート打放し(フカシ20)防水形複層塗材E目地切と記載がありますが、目地切とは型枠組立時に目地棒を設置し型枠取外し後はシーリングを充填することの解釈でよろしいのでしょうか。金抜設計書に項目、数量の記載はありますか。ご教授お願い致します。	シーリングは不要です。 型枠組立時に目地棒を設置し、脱型後に防水型複層塗材E仕上げとしてください。

番号	日付	資料の種類	頁		質問事項	回答
6	10月11日	特記仕様書 設計図 金抜設計書	2-12 S-1 D-8	塗装工事 構造設計 標準仕様 鉄骨工事	鉄骨の錆止め塗料塗りについてですが、特記仕様書ではJISA5551、設計図ではJISK5674、金抜設計書では亜鉛メッキの記載ですので、どれが正しいのかご教授お願い致します。	共通仕様書1.4.2の通り、特記仕様書を優先してください。
7	10月11日	金抜設計書 設計図	D-19 A-11	雑工事 雑詳細図-2	ガソリントラップについてですが、躯体工事(土工事、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事)の金額はこの項目に加算すればよろしいのでしょうか。それとも、土工事、鉄筋工事、コンクリート工事の数量に含まれていますでしょうか。ご教授お願い致します。	ガソリントラップの施工に必要な数量は、土工事、鉄筋工事、コンクリート工事の数量に含まれています。
8	10月11日	特記仕様書 設計図	1-31 A-14	草刈り 草刈り図 【参考図】	草刈りの数量の提示をお願い致します。	草刈りの数量は、設計図A-14(参考図)に記載の範囲、縮尺および寸法から読み取ってください。
9	10月11日	設計図	A-15	仮囲い図 【参考図】	仮囲いの数量の提示をお願い致します。	仮囲いの数量は、設計図A-15(参考図)に記載の範囲、縮尺および寸法から読み取ってください。