

関越自動車道 R 5 湯沢管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道 新潟線

3. 工事箇所 (自) 群馬県 利根郡 みなかみ町 小仁田 (水上IC)
(至) 新潟県 小千谷市 両新田 (小千谷IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 138,409m²

床版防水工 3,494m²

レベリング工 296t

5. 期 間 自 令和 6年 1月 27日 ~ 至 令和 8年 2月 14日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	686,124	
掘削工	式	1	686,124	捨土掘削 土砂 158 m ³ 158 m ³
用排水構造物	式	1	4,994,580	
用排水工	式	1	4,473,669	場所打ち用排水溝 51 m 51 m
管渠工	式	1	244,362	用排水管 6 m 6 m
集水ます工	式	1	276,549	集水ます 2 箇所 2 箇所
舗装工	式	1	860,289,209	
オーバーレイ工	式	1	3,431,216	オーバーレイ工 t = 4 cm 1,112 m ² 1,112 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	800,842,211	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 11,236 m ² 138,410 m ² 他 3,494 m ² t = 10 cm 123,680 m ²
打換工	式	1	7,829,520	打換工 1,250 m ² 1,250 m ²
レベリング工	式	1	9,329,488	アスファルト基層混合物 296 t 296 t アスファルト安定処理混合物 170 t 170 t
床版防水工	式	1	38,856,774	床版防水工 B1 3,494 m ² 3,494 m ²
造園工	式	1	16,079,210	
舗装工	式	1	8,827,687	インターロッキングブロック舗装 990 m ² 990 m ²
園地縁石工	式	1	1,013,387	コンクリート縁石 D 29 m E 14 m F 38 m その他 51 m
その他造園工	式	1	6,238,136	車止め工A (B1) 25 基 車止め工B (B2) 87 基 門型車止め工A (B1) 6 基
交通管理施設工	式	1	514,047	
路面標示工	式	1	514,047	路面標示 J I S規格型 A1 203 m B1 53 m 路面標示 J I S規格型 (m ²) C1 25 m ² 25 m ² 路面標示標準型 A2 4 m 4 m
雑工	式	1	114,286,302	
縁石工	式	1	1,413,048	工場製コンクリート縁石 210 m 210 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物等取壊し工	式	1	3,472,915	コンクリート構造物取壊し	119	m ³
				アスファルト舗装版取壊し	168	m ²
その他附帯工	式	1	45,152,588	融雪設備工A (B1)	36	m
				融雪設備工B (B1)	37	m
				融雪設備工C (B1)	22	m
				融雪設備工D (B2)	35	m
				融雪設備工E (B2)	67	m
				融雪設備工F (B2)	27	m
				集水ます嵩上げ工A (B1)	1	箇所
				マンホール嵩上げ工A (B1)	1	箇所
				標識撤去設置工A (B1)	1	基
				標識撤去設置工B (B1)	1	基
				照明移設工A (B2)	1	基
				路面標示消去工A (B1)	16	m
				路面標示消去工B (B2)	15	m
				率計上工事に関する事項	1	式
交通規制工	式	1	48,986,699	車線規制 L×N×M	141	回
交通保安要員	式	1	15,261,052	交通監視員	713	人・日
目的物工事費 計	式	1	996,849,472			
仮設工事費	式	1	9,812,523			
雑工事費	式	1	7,269,058	残アスファルト合材等の取り除き費	1	式
				事前コア採取費	1	式
その他	式	1	2,543,465	その他	1	式
直接工事費 計	式	1	1,006,661,995			
共通仮設費	式	1	142,859,168			
共通仮設費	式	1	29,624,168	工用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工用機械現場内移動費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
率計上分	式	1	113,235,000			
現場管理費	式	1	210,546,000			
間接工事費 計	式	1	353,405,168			
工事原価	式	1	1,360,067,163			
一般管理費等	式	1	154,632,837			

積 算 内 訳 書

工 事 名	関越自動車道 R5湯沢管内舗装補修工事
-------	---------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	1,514,700,000	