

東北自動車道 R 6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 八幡平市 野駄 (松尾八幡平 I C)
(至) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 I C)

(自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 J C T)
(至) 岩手県 二戸市 浄法寺町名越 (浄法寺 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)	22.3 km・車線
舗装面積	11.7 万 m ²
床版防水工	1.3 千 m ²
休憩施設舗装 (バリアフリー化)	4 箇所

5. 期 間 自 令和 5年 12月 26日 ～ 至 令和 8年 2月 12日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事		
-------	---------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	6,586,324			
掘削工	式	1	703,532	道路掘削 土砂	176	m ³
				捨土掘削 土砂	124	m ³
盛土工	式	1	5,882,792	盛土工 A	1,596	m ³
のり面工	式	1	194,040			
植生工	式	1	194,040	植生マット	196	m ²
用排水構造物	式	1	56,656,700			
用排水工	式	1	56,149,456	プレキャスト用排水溝	438	m
				仮排水溝	535	m
				用・排水溝 PuL (G)・0.30・0.30 (PA)	29	m
				用・排水溝 St・φ0.30 (PA)	461	m
				集水ます Type A (PA)	2	箇所
集水ます工	式	1	507,244	集水ます	2	箇所
橋梁付属物工	式	1	338,504			
排水装置工	式	1	338,504	橋梁端部止水工	323	m
舗装工	式	1	1,026,480,594			
粒状路盤工	式	1	12,220,048	下層路盤	16,078	m ²
セメントコンクリート舗装版工	式	1	591,228	コンクリート舗装版 コンクリート舗装版	66	m ²
オーバーレイ工	式	1	224,099,015	オーバーレイ工 他	68,932	m ²
切削オーバーレイ工	式	1	740,507,099	切削オーバーレイ工 他	133,273	m ²
				A	1,422	m ³
				A (PA)	3,893	m ³
				A (t=4cm) (PA)	728	m ²
				B (t=5cm) (PA)	1,565	m ²
レベリング工	式	1	32,781,923	アスファルト基層混合物	1,629	t
その他舗装工	式	1	2,280,445	注意喚起溝工	15,305	m
床版防水工	式	1	14,000,836	床版防水工 B1	1,294	m ²
造園工	式	1	24,684,295			
舗装工	式	1	10,329,003	インターロッキングブロック舗装	1,553	m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他造園工	式	1	14,355,292	A (PA) 189 基 A (PA) 42 m ² B (PA) 40 m ² A (PA) 4 枚 B (PA) 4 枚 C (PA) 4 枚 D (PA) 4 枚 点状ブロック (PA) 343 m 線状ブロック (PA) 92 m 手すり (PA) 32 m
交通安全施設工	式	1	3,477,456	
防護柵工	式	1	3,477,456	ガードレール Gr-B 304 m 304 m
交通管理施設工	式	1	9,435,224	
路面標示工	式	1	9,435,224	路面標示 J I S 規格型 A 1 9,681 m B 1 44,512 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1 1,519 m ² 34,831 m 1,519 m ²
構造物保全工	式	1	32,582,068	
伸縮装置取替工	式	1	32,582,068	伸縮装置 (鋼製) 104 m 104 m
雑工	式	1	158,561,185	
縁石工	式	1	8,298,057	アスファルト縁石 319 m 319 m 工場製コンクリート縁石 876 m 876 m Gr-B-4E (PA) 207 m 縁石 A (PA) 892 m 縁石 B (PA) 149 m 縁石 C (PA) 7 m 縁石 D (PA) 35 m
構造物等取壊し工	式	1	40,681,020	構造物等取壊し工 (m ³) 83 m ³ 83 m ³ 床板上面はつり工 (WJ) (小屋の沢橋 上り線) 19 m ³ 超速硬コンクリート 19 m ³
その他附帯工	式	1	18,732,106	路温計設置工 2 箇所 集水ます (PA) 13 箇所 コンクリート縁石 14 m アスファルト縁石 177 m アスファルト縁石 (PA) 19 m 試料採取工 A 1 234 箇所 試料採取工 A 2 546 箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R6 松尾八幡平～安代間舗装補修工事		
-------	---------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				試料採取工A 3 試料採取工B 1 試料採取工B 2 試料採取工B 3 A B	60 234 546 60 643 922 1	箇所 箇所 箇所 箇所 本 本 回
交通規制工	式	1	72,616,463	車線規制 L×N×M	122	回
交通保安要員	式	1	18,233,539	交通監視員	1,161	人・日
目的物工事費 計	式	1	1,318,996,390			
仮設工事費	式	1	20,070,992			
雑工事費	式	1	14,188,280	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費	1	式
その他	式	1	5,882,712	その他	1	式
直接工事費 計	式	1	1,339,067,382			
共通仮設費	式	1	181,578,772			
共通仮設費	式	1	41,659,772	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費	1 1 1	式 式 式
率計上分	式	1	139,919,000			
現場管理費	式	1	262,676,000			
間接工事費 計	式	1	444,254,772			
工事原価	式	1	1,783,322,154			
一般管理費等	式	1	191,277,846			
工事価格	式	1	1,974,600,000			