

東北自動車道 R 6 福島管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 6 福島管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 本宮市 荒井 (本宮IC)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線)	24.8 k m ・ 車線
舗装面積	11.2 万 m ²
床版防水	1.9 千 m ²
防護柵更新	1,400 m

5. 期 間 自 令和 6年 1月 10日 ~ 至 令和 8年 3月 29日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6 福島管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	704,527,094						
オーバーレイ工	式	1	11,863,842	オーバーレイ工 t = 4 cm	4,532	m ²	4,532	m ²	
切削オーバーレイ工	式	1	656,634,501	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	9,186	m ²	t = 1.0 cm	107,024	m ²
				他	3,120	m ²		94,718	m ²
				A				179	m ³
				A (Y)				80	m ³
				A (R)				19	m ³
				A (S)				62	m ³
レベリング工	式	1	18,100,011	アスファルト表層混合物	191	t		191	t
				アスファルト基層混合物	197	t		197	t
床版防水工	式	1	17,928,740	床版防水工			B 1	2,547	m ²
				その他	707	m ²		1,591	m ²
				B 2	249	m ²			
交通安全施設工	式	1	23,095,938						
防護柵工	式	1	23,095,938	ガードレール			Gr-A	1,383	m
				Gr-SB	20	m		1,347	m
				その他	16	m			
				防護柵 Gc-A-7E				1,458	m
交通管理施設工	式	1	17,632,397						
標識工	式	1	722,736	A				14	基
路面標示工	式	1	16,405,392	路面標示標準型			B 1	30,355	m
				A 1	7,215	m		23,140	m
				路面標示工 (m ²)	1,185	m ²		1,185	m ²
				突起型路面標示				76	m
				B 2-1	76	m			
				A				6,475	m
				A (Y)				3,251	m
				A (R)				23	m
				A (S)				80	m
視線誘導標工	式	1	145,980	視線誘導標				45	基
				A 2-3	45	基			
管路工	式	1	353,225	ループコイル設置工 (Y)				1	箇所
距離標撤去設置工	式	1	5,064	投雪禁止区域指定標示板				2	基
構造物保全工	式	1	27,259,178						
伸縮装置取替工	式	1	20,695,230	伸縮装置 (埋設)	66	m		66	m
排水装置取替工	式	1	253,623	A				3	箇所
				A (R)				1	箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6 福島管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A (S) 2 箇所 B 19 m
表面保護工	式	1	6,310,325	橋梁端部止水工 299 m 橋梁端部止水工 (R) 68 m 橋梁端部止水工 (S) 200 m 床版上面はつり工 (WJ) (水原川橋) (S) 1 m3 床版上面はつり工 (WJ) (白石こ線橋) 0.06 m3 超速硬コンクリート 0.06 m3 超速硬コンクリート (S) 1 m3
雑工	式	1	113,566,418	
縁石工	式	1	1,203,484	アスファルト縁石 444 m A 239 m A (R) 46 m A (S) 159 m
その他附帯工	式	1	200,000	
交通規制工	式	1	70,768,973	車線規制 L×N×M 167 回 交通規制工 67 回
交通保安要員	式	1	41,393,961	交通監視員 1,736 人・日
目的物工事費 計	式	1	886,081,025	
仮設工事費	式	1	26,121,628	
その他	式	1	575,135	地下埋設物調査費 1 式
雑工事費	式	1	25,546,493	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	912,202,653	
共通仮設費	式	1	207,998,375	
共通仮設費	式	1	93,604,375	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 地下埋設物調査費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	114,394,000	
現場管理費	式	1	208,544,000	
間接工事費 計	式	1	416,542,375	
工事原価	式	1	1,328,745,028	

積 算 内 訳 書

工 事 名 東北自動車道 R6 福島管内舗装補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	153,254,972	
工事価格	式	1	1,482,000,000	