

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>単価番号 29</p> <p>中央分離帯転落防止網</p> <p>中央分離帯転落防止網の固定方向は、埋込方式かホールインアンカー方式のどちらでしょうか。</p>	<p>埋込み式アンカーでの施工を想定しています。</p>
2	<p>単価番号 64</p> <p>表面保護工(コンクリート表面被覆工B)</p> <p>既設構造物なので、簡易清掃工は含まれますか。</p>	<p>共通仕様書 17-11「表面保護工」のとおり、コンクリート表面の泥・ほこり、油脂等を除去は含まれております。</p>
3	<p>特記仕様書 P63</p> <p>剥離剤用環境対策資機材費</p> <p>クリーンルームは、施工時期が違う衣川橋上り線と下り線で兼用すると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>また、エアシャワー及びそのフィルター関係の記載がある通り費用は含まれていると理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>割掛対象表参考内訳書のとおり、上下線それぞれで1基を想定しておりますが、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。</p> <p>エアシャワー及びフィルターの費用は含まれております。</p>
4	<p>特記仕様書 P47, 48</p> <p>撤去工の単価項目の中で、ガードケーブル Gcm-A-6E のみ区分内容に「運搬及び処分を行うもの」と記載ある一方で、支払では「処分費用は協議」と記載あります。つまりガードケーブルのみは処分前提で、それ以外すべて再利用前提で撤去し、仮置き場に運搬するというのでしょうか。</p>	<p>令和5年11月29日掲載「質問に対する回答③」の番号9で回答のとおり、ガードケーブルは処分を行います。ガードケーブル以外の撤去工については、撤去後に資材置場まで運搬するものとしします。</p>