

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 R 6 八戸管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 25-28 および割掛対象表参考内訳書の切削廃材敷均し費のバックホウ規格の記載がないため施工に必要な費用が算出できません。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づき算出願います。
2	床版防水工の数量について数量表および金抜き設計書と図面の相違があります。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	金抜設計書と数量明細表は設計（検測）数量となっております。図面に記載している施工面積は、契約単価に含まれる高欄・地覆・縁石部の施工面積が加算された施工数量です。
3	舗装修繕工事機械現場内移動費のタンデムローラの質量をご教示願います。	貴社の施工計画に基づき算出願います。
4	特記仕様書 25-14 交通規制工のその他規制 A、A (Y)、B、(昼夜連続) A、通行止め規制 A の内容に標識車に関して貸与又は受注者持ちの記載がありません。ご教示願います。	その他規制 A、A (Y)、B、(昼夜連続) A は貸与した標識車を使用します。 通行止め規制 A は貸与した標識車 2 台を使用し、それ以外は受注者持ちの標識車となります。 上記について、後日交付図書を訂正いたしますのでご確認ください。
5	その他規制 (昼夜連続) A は、夜間が何夜でしょうか。ご教示願います。	特記仕様書 25-14-1 「交通規制工の種別」に記載のとおりです。
6	その他規制 A (Y) の交通規制図がありません。ご教示願います。	図面番号 141/144 交通規制図(8)となります。
7	事前コア採取の交通規制に規制車の貸与有無の区別がありません。ご教示願います。	事前コア採取の交通規制は貸与の標識車となります。割掛対象表参考内訳書の記載内容に則り交通規制を実施願います。
8	特記仕様書 13 残存物件に関する事項の伸縮装置 S=20 の数量が 28.6mとの記載がありますが、S=20 の取替数量は 7mとなっております。どちらが正しいのかご教示願います。	伸縮装置の残存物件の数量について、特記仕様書 13 「残存物件に関する事項」に記載の寸法等及び数量に誤りがありました。正しくは以下のとおりです。 寸法等 : S=30、S=50 数量 : 29.4m 上記について、後日交付図書を訂正いたしますのでご確認ください。
9	仮設防護柵工のリース基地から現場までの運搬距離をご教示願います。	貴社の施工計画に基づき算出願います。
10	仮設工事費 (敷鉄板) のリース基地から現場までの距離をご教示願います。	貴社の施工計画に基づき算出願います。