

八戸自動車道 R 6 八戸管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R6 八戸管内舗装補修工事

2. 道路名 八戸自動車道
八戸自動車道・青森線
百石道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県二戸市浄法寺町 (浄法寺IC)
(至) 青森県八戸市大字根城 (八戸IC)

(自) 青森県八戸市大字根城 (八戸JCT)
(至) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北IC)

(自) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北IC)
(至) 青森県上北郡おいらせ町高田 (下田百石IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ)	13.0km・車線
舗装面積	9.5万m ²
床版防水工	4.7千m ²
雪氷管理施設	1箇所

5. 期 間 自 令和 6年 1月 27日 ~ 至 令和 8年 3月 16日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R6八戸管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	5,853,068	
掘削工	式	1	2,223,258	道路掘削 土砂 24 m ³ 捨土掘削 土砂(表土) 402 m ³
盛土工	式	1	3,629,810	盛土工 A 1,165 m ³
のり面工	式	1	218,790	
植生工	式	1	218,790	植生マット 221 m ²
用排水構造物	式	1	1,798,850	
用排水工	式	1	1,133,858	用・排水溝 PuL(S2)・0.30・0.30 117 m 防護柵 Gr-A-4E 45 m 用・排水溝 PuL(S2)・0.30・0.30(F) 113 m 防護柵 Gr-A-4E 45 m
管渠工	式	1	335,322	用排水管 17 m
集水ます工	式	1	329,670	集水ます 4 箇所
舗装工	式	1	787,508,521	
オーバーレイ工	式	1	14,533,038	オーバーレイ工 t = 4 cm 4,667 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	713,695,295	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 7,211 m ² t = 5 cm t = 10 cm 38,372 m ² 他 B1 149 m ³ B2 201 m ³
レベリング工	式	1	11,956,440	アスファルト基層混合物 408 t
樹脂系薄層舗装	式	1	1,139,850	A(Y) 75 m ²
床版防水工	式	1	46,183,898	床版防水工 その他 2,542 m ² B2 2,125 m ²
交通安全施設工	式	1	7,124,801	
防護柵工	式	1	5,577,792	ガードレール Gr-A 39 m Gr-Am A(Y) 10 箇所 B(Y) 2 箇所
防護柵改良工	式	1	1,211,272	ガードレール その他 20 m 仮設防護柵設置 92 m 仮設防護柵存置 184 m・月 仮設防護柵撤去 92 m
その他交通安全施設工	式	1	335,737	ループコイル 1 箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R6八戸管内舗装補修工事										
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳								
交通管理施設工	式	1	3,613,532									
標識工	式	1	18,232	警戒標識							1	基
				警戒標識							1	基
路面標示工	式	1	2,986,020	路面標示JIS規格型							16,748	m
				A1	3,624	m		B1			13,124	m
				路面標示JIS規格型(m ²)							144	m ²
				C1	144	m ²						
				路面標示JIS規格型							1,018	m
				A2	1,018	m						
視線誘導標撤去設置工	式	1	609,280	視線誘導標撤去設置工							140	基
											140	基
構造物保全工	式	1	148,467,401									
伸縮装置取替工	式	1	12,938,969	伸縮装置(鋼製)							37	m
					37	m						
構造物補修工	式	1	135,528,432	床版上面はつり工(WJ)(高平橋 上り線)							59	m ³
				床版上面はつり工(WJ)(君成田橋 上り線)							6	m ³
				超速硬コンクリート							65	m ³
雑工	式	1	95,998,498									
簡易舗装工	式	1	6,194,237	粒度調整路盤工							1,006	m ²
					1,006	m ²						
				切込碎石路盤工							1,050	m ²
					1,050	m ²						
				加熱アスファルト基層工							963	m ²
					963	m ²						
				加熱アスファルト表層工							952	m ²
					952	m ²						
縁石工	式	1	2,133,960	アスファルト縁石							1,146	m
					1,146	m						
構造物等取壊し工	式	1	775,398	A							408	m
				A							630	m
その他附帯工	式	1	6,232,337	A							5,041	m
				A(Y)							671	m
				止水目地工							4,867	m
											1	回
交通規制工	式	1	61,606,065	車線規制 L×N×M							52	回
					52	回						
				交通規制工							86	回
					86	回						
交通保安要員	式	1	19,056,501	交通監視員							872	人・日
					872	人・日						
				交通誘導警備員B							140	人・日
					140	人・日						

積 算 内 訳 書

工 事 名	八戸自動車道 R6 八戸管内舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
目的物工事費 計	式	1	1,050,583,461	
仮設工事費	式	1	12,161,013	
仮設備工事費	式	1	686,857	その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	11,474,156	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,062,744,474	
共通仮設費	式	1	148,766,456	
共通仮設費	式	1	29,087,456	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	119,679,000	
現場管理費	式	1	222,396,000	
間接工事費 計	式	1	371,162,456	
工事原価	式	1	1,433,906,930	
一般管理費等	式	1	163,093,070	
工事価格	式	1	1,597,000,000	