

質問に対する回答について

工事名) 山形自動車道 阿古耶橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 16-3-3 に塗膜除去についての記載があり、『塗膜剥離剤の標準使用量は 0.5 kg/m ² を想定している。塗膜剥離剤塗布・塗膜除去を行う回数は 2 回を想定している。』とありますが、塗膜剥離剤塗布 1 回当たりの塗膜剥離剤標準使用量が 0.5 kg/m ² であり、2 回の合計塗布量は 1.0 kg/m ² という解釈でよろしいでしょうか。	そのとおりです。