

東北自動車道 久喜白岡JCT土質調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 久喜白岡JCT土質調査

2. 路線名 東北自動車道 東北縦貫自動車道 弘前線

首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 白岡市 野牛  
(至) 埼玉県 久喜市 北青柳

(自) 埼玉県 白岡市 野牛  
(至) 埼玉県 久喜市 北青柳

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 土質調査 18箇所  
土壌調査 18検体

5. 期 間 自 令和 6年 1月 16日 ~ 至 令和 6年 6月 13日 (150日間)

調査等業務名	東北自動車道 久喜白岡 JCT土質調査
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	9,652,071	
試料採取 試料採取B	試料	18		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	18		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	18		
土質試験 土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料4.0kg超	シリーズ	18		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	18		
土質試験 突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名A法)	シリーズ	18		
土質試験 締固めた土のコーン指数試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	シリーズ	18		
37項目土壌溶出量・含有量試験	検体	18		
ダイオキシン類土壌含有量試験	検体	11		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
諸経費	式	1	4,548,706	
技術業務・直接経費	式	1	201,247	
土壌調査交通費・試料運搬費	式	1		
調査打合せ・交通費・日当・宿泊費	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	224,900	
調査打合せ	式	1		
その他原価	式	1	121,100	
一般管理費等	式	1	181,976	
合計	式	1	14,930,000	