

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書 20-3-5 に塗膜除去方法についての記載があり、『塗膜剥離剤の標準使用量は 1 kg/m<sup>2</sup> を想定している。塗膜剥離剤塗布・塗膜除去を行う回数は 2 回を想定している。』とありますが、塗膜剥離剤塗布 1 回当たりの塗膜剥離剤標準使用量が 1 kg/m<sup>2</sup> であり、2 回の合計塗布量は 2 kg/m<sup>2</sup> という解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>