

東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事

2. 道路名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県 平川市 碓ヶ関 (碓ヶ関 I C)
(至) 青森県 青森市 大字岩渡 (青森 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	約 4,700m ²
塗替塗装 (特殊部)	約 400m ²
高力ボルト取替工	約 4,300本

5. 期 間 自 令和 6年 2月 6日 ~ 至 令和 8年 3月 26日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	197,318,320	
塗替塗装工	式	1	197,318,320	塗替塗装（一般部） 4,708 m ² 4,708 m ² 塗替塗装（特殊部） 395 m ² 395 m ² 塗替塗装 2,431 m 2,431 m 塗膜除去（一般部） 9,414 m ² 塗膜除去（特殊部） 804 m ² 塗膜剥離剤 8 t 1種ケレン 398 t 高力ボルト取替工 4,296 本 鋼板当て板補修工 1 箇所
雑工	式	1	4,412,162	
その他附帯工	式	1	200,000	1 回
交通規制工	式	1	2,617,650	車線規制 L×N×M 25 回
交通保安要員	式	1	1,594,512	交通監視員 48 人・日 交通誘導警備員A 12 人・日 交通誘導警備員B 24 人・日
目的物工事費 計	式	1	201,730,482	
仮設工事費	式	1	31,988,599	
その他	式	1	2,408,288	剥離剤用養生設備工費 1 式
仮設備工事費	式	1	29,580,311	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	233,719,081	
共通仮設費	式	1	44,873,614	
共通仮設費	式	1	22,350,614	その他の共通仮設費 1 式 A 1 式 B 1 式 C 1 式 D 1 式
率計上分	式	1	22,523,000	
現場管理費	式	1	51,210,000	
間接工事費 計	式	1	96,083,614	
工事原価	式	1	329,802,695	
一般管理費等	式	1	47,947,305	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事
-------	-------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	377,750,000	